

114-12-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Kilińskiego 7/5 - remont pustostanu

ob: Budynek mieszkalny

rob:

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Roboty budowlane		
10.	KNR 401-12-02-09-00	Zmiecie ścian w pokoju i na filarze po pożarze w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	65,480
	1)	76,60-18,40+7,28		65,480
20.	KNR 401-12-15-07-00	Mycie podłóg w pokoju	m2	22,840
	1)	22,84		22,840
30.	KNR 401-12-15-05-00	Mycie okien	m2	4,712
	1)	1,66*1,90+0,82*1,90		4,712
40.	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi pokojowe	m2	2,714
	1)	1,28*2,12		2,714
50.	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża	m2	71,668
	1)	65,48+4,81+(0,30+0,35)*2,12		71,668
60.	KNR 401-04-26-03-00	Rozebranie obicia ścian z boazerii za piecem kaflowym oraz z filara	m2	4,810
	1)	4,81		4,810
70.	KNR 401-10-10-15-00	Wymiana blachy przedpiecowej w piecach i trzonach kuchennych	szt	1,000
	1)	1		1,000
80.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna - uzupełnienie brakujących uszczelek w oknach PCV	metr	5,000
	1)	5		5,000
90.	KNNR N002-11-04-01-02	Ościeżnica stalowa FD-8	szt	1,000
	1)	1		1,000
100.	KNNR N002-11-03-01-00	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne wzmocnione rdzeniem z płyty wiórowo-otworowej fabrycznie wykończone pełne malowane ostatecznie, zamek patentowy wpuszczany.	m2	1,845
	1)	0,90*2,05		1,845
110.	KNNR N003-03-02-01-01	Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 100 na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,293
	1)	0,30*2,12*0,46		0,293
120.	KNR 401-07-11-01-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m2	m2	2,014
	1)	(0,30+0,30+0,35)*2,12		2,014
130.	KNR 401-09-19-27-00	Wymiana zamków skrzynki pocztowej	szt	1,000
	1)	1		1,000
140.	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu i pozostałości w mieszkaniu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m3	4,000
	1)	4,000		4,000
150.	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - dalsze 7 km	m3	4,000
	1)	4,000		4,000
160.	000-00-00-00-02	Kalkulacja własna - utylizacja gruzu na wysypisku	Mg	6,000
	1)	6,000		6,000
DZIAŁ 2		Roboty Wod-Kan		
10.	KNNR N008-02-25-05-00	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną Uwaga przyjęto 1,5 Rh	kmpl	1,000
20.	KNNR N004-02-33-02-00	Ustęp porcelanowy z dolnopełkiem i sedesem	kmpl	1,000
30.	KNNR N004-02-29-05-01	Zlewozmywak blaszany emaliowany pojedynczy	szt	1,000
40.	KNNR N004-02-18-02-00	Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pojedynczy	szt	1,000
50.	KNNR N004-01-37-01-00	Montaż baterii umywalkowej ściennej- pojedynczej	szt	1,000
60.	KNNR N004-02-07-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 50	metr	1,000
70.	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt	1,000
80.	000-00-00-00-00	Analiza własna - czyszczenie umywalki	szt	1,000

DZIAŁ 3		Roboty elektryczne		
10. KNNR N009-04-02-01-03	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A/Z podwójnego	szt	2,000	
20. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000	
30. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000	
40. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	4,000	