

**126-01-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**

bud: Kolska 35/2 - remont pustostanu

ob: Budynek mieszkalny

rob: Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>				
<b>Roboty ogólnobudowlane</b>				
10.	KNR 401-09-30-03-00	Wymiana okna skrzynkowego na okno PCW rozwieralno-uchylne 1-dzielne pow do 1,0 m2, peofil pięciokomorowy w kolorze białym, szyba zespolona U-1,0,	m2	0,688
	1) Okno PCV 550*1250 szt1	0,55*1,25		0,688
20.	KNR 401-09-30-09-00	Wymiana okna skrzynkowego na okno PCW rozwieralno-uchylne 2-dzielne (R+RU) pow do 2,0 m2, profil pięciokomorowy w kolorze białym, szyba zespolona U-1,0	m2	3,675
	1) Okno PCV 1050*1750 szt2	1,05*1,75*2		3,675
30.	KNR 401-05-33-02-00	Wymiana pokrycia murów, pasów, gzymsów z blachy powlekanej białej	m2	0,885
	1)	1,15*0,30*2+0,65*0,30		0,885
40.	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników drewnianych	metr	2,950
	1)	1,15*2+0,65		2,950
50.	KNR 401-03-21-01-00	Podokienniki PCV o wym. 1150*300 szt 2 długości do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt	2,000
	1)	2		2,000
60.	KNR 401-03-21-01-00	Podokienniki PCV o wym. 650*300 szt 1 długości do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt	1,000
70.	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi wejściowych do mieszkania o powierzchni ponad 2 m2	m2	2,153
	1)	1,05*2,05		2,153
80.	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,077
	1)	2,05*0,15*0,25		0,077
90.	KNR 401-07-08-01-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 15 cm	metr	6,150
	1)	2,05*3		6,150
100.	KNR 401-07-01-01-00	Odbicie na ścianach tynków wapiennych o pow do 5 m2	m2	16,535
	1)	4,90*1,00+2,00*0,90+1,50*2,00+1,10*1,50+1,70*3,05		16,535
110.	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m2	m2	16,535
	1)	16,535		16,535
120.	KNR 401-07-14-01-00	Przetarcie spękanych tynków	m2	5,000
	1)	5,00		5,000
130.	KNR N002-11-04-01-02	Ościeżnica stalowa FD-8	szt	1,000
	1)	1		1,000
140.	KNR N002-11-03-01-00	Skrzydło drzwiowe wzmocnione rdzeniem z płyty wiórowej, zamwk wpuszczany z wkładką patentową wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne malowane ostatecznie	m2	1,845
	1)	0,90*2,05		1,845
150.	KNR 401-04-11-08-00	Wymiana progów podłóg z desek	szt	1,000
	1)	1		1,000
160.	KNR N003-06-05-04-01	Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża 5-10 m	m2	85,290
	1) Sufity	4,40*4,90+0,90*1,10+1,70*1,30		24,760
	2) Ściany	(0,90*2+1,10*2+4,90*2+4,40*2)*3,05-2,00*1,20-0,90*1,50*2-1,10*1,50*2		60,530
170.	KNR N003-06-05-06-00	Malowanie 2x farbą olejną z 1x szpachlowaniem lamperia w WC i kuchni	m2	8,400
	1)	2,00*1,20+(0,90+1,10)*2*1,50		8,400
180.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie obustronne farbą olejną stolarki drzwiowej z ościeżnica do WC pow ponad 1,0 m2 do RiM należy zastosować wsp. 2,50	m2	1,400
	1)	0,70*2,00		1,400

190.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - malowanie ościeżnicy drzwi wejściowych do mieszkania. Do RiM należy zastosować wsp.0,50	m2	1,800
	1)	0,90*2,00		1,800
200.	KNNR N002-12-06-02-05	Posadzka z wykładziny REKORD z PCW bez warstwy izolacyjnej grubości 1,6 mm na klej Winylep w pom. WC	m2	24,760
	1)	4,40*4,90+0,90*1,10+1,70*1,30		24,760
210.	KNNR N002-12-06-04-00	Listwy przyściennie z PCW klejone	metr	21,300
	1)	21,3		21,300
220.	KNR 401-09-19-27-00	Wymiana zamka skrzynki pocztowej	szt	1,000
	1)	1		1,000
230.	KNR 401-10-11-02-00	Rozbiórka pieców licowanych kaflami	m3	0,771
	1)	0,55*0,75*1,87		0,771
240.	KNR 202-13-01-03-00	Piec stałopalny ceramiczny typ A-2 z kafli kwadratowych o wymiarach 0,55*0,75*1,87	szt	1,000
250.	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m3	1,500
	1)	1,500		1,500
260.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7 do S	m3	1,500
	1)	1,500		1,500
270.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna - składowanie gruzu na wysypisku.	Mg	2,700
	1)	2,700		2,700

## DZIAŁ 2

### Roboty wod-kan

10.	CEN N008-02-25-05-00	Demontaż ustępu z miską porcelanową Uwaga przyjęto 1,5 Rh	kmpl	1,000
20.	CEN N004-02-33-02-00	Ustęp porcelanowy z dolnopłukiem i sedesem	kmpl	1,000
30.	CEN N004-01-30-01-00	Zawór kątowy z wężykiem gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 15	szt	1,000
40.	CEN N008-02-16-01-04	Wymiana umywalki 40 porcelanowej ze wspornikami i syfonem z PCW	kmpl	1,000
50.	CEN N004-01-05-01-00	Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach mieszkalnych fi 15	metr	3,500
60.	CEN N004-01-15-01-00	Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii fi 15	szt	1,000
70.	CEN 401-03-36-01-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	3,500
80.	CEN 401-03-24-02-00	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w ceglach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł	metr	3,500
90.	CEN N004-02-29-04-01	Zlewozmywak blaszany emaliowany pojedynczy na ścianie	szt	1,000
100.	CEN N004-01-37-01-01	Montaż baterii zlewozmywakowej ściennej- pojedynczej	szt	1,000
110.	CEN N004-02-18-02-00	Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pojedynczy	szt	1,000
120.	CEN N004-01-40-01-10	Wodomierz skrzydełkowy JS fi 15 (z łącznikami)Qn=1,0 m3/h z zabezpieczeniem antymagnetycznym ZW	kmpl	1,000
130.	CEN N004-01-22-05-10	Dodatek za podejście do wodomierza mieszkaniowego w rurociągach stalowych fi 15 zawór kulowy	kmpl	1,000
140.	CEN N004-02-07-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 50	metr	3,000
150.	CEN N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt	1,000
160.	CEN N004-01-37-01-00	Montaż baterii umywalkowej ściennej- pojedynczej	szt	1,000

## DZIAŁ 3

### Roboty elektryczne

10.	KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg-ist. tablicy licznikowej z zabezp.zalicznikowym	szt	1,000
20.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	2,000
30.	KNNR N009-04-03-06-00	Demontaż puszek i odgałęźników podtynkowych i natynkowych do fi 60	szt	2,000
40.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	2,000
50.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	3,000
60.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	27,000
70.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	27,000
	30)			0,000
80.	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	2,000
90.	KNNR N005-04-04-05-00	Montaż obudowy tablicy elektrycznej o powierzchni do 0,1 m2-rozdzielnica z zabezp.zalicznikowymiRNT-1x8 z pokrywą plastikowa	szt	1,000

100.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg-tablicy licznikowej TL-1F-b/z prod.Elektroplast	szt	1,000
110.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A	szt	1,000
120.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A	szt	3,000
130.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 25A 30mA AC	szt	1,000
140.	KNNR N005-01-10-04-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr	7,000
150.	KNNR N005-02-12-02-02	Przewód kabelkowy YDY 3x4,0 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	7,000
160.	KNNR N005-02-04-06-02	Przewód płaski YDYp 3x4,0 w tynku na podłożu innym	metr	2,000
170.	KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	10,000
180.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	27,000
190.	KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	2,500
200.	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	10,000
210.	KNNR N005-03-02-06-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 4-ma wylotami	szt	3,000
220.	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa bryzgodporna typu Plafon 60W IP44 prod.Lena Lighting	kmpl	1,000
230.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwójne	szt	6,000
240.	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
250.	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t.przycisk "dzwonek"	szt	1,000
260.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane	szt	1,000
270.	KNNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
280.	KNNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
290.	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
300.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
310.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	2,000
320.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
330.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	6,000
340.	KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LN 32.15 łącznik prosty	metr	2,000
350.	KNNR N005-06-13-01-00	Uchwyt uziemiający skręcany na rurach fi do 30	szt	1,000
360.	KNNR N005-01-01-05-00	Rura winidurowa gładka RL fi 16 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłożu	metr	2,500
370.	KNNR N005-02-01-04-00	Przewód izolowany jednożyłowy LY 6,0 wciągany do rur	metr	3,000
380.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg-kuchenka elektryczna 2-płytkowa 230V 2kW	szt	1,000