

144-02-100 : PRZEDMIAR ROBÓTbud: **Ul.Górnicza 5/16 Pustostan**ob: **Budynek mieszkalny**rob: **Ogólnobudowlane**

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg-ist.tablica licznikowa z drzwiczkami drewnianymi oraz zabezp.zalicznikowych Bi	szt	1,000
20.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	5,000
30.	KNNR N009-04-03-06-00	Demontaż puszek i odgałęźników podtynkowych i natynkowych do fi 60	szt	3,000
40.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	4,000
50.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	50,000
60.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	47,000
	30)	47,00		47,000
70.	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	3,000
80.	KNNR N005-04-04-06-00	Montaż obudowy tablicy elektrycznej o powierzchni do 0,2 m ² -rozdzielnica uniwersalna RU-1-P-10 Z/O z zabezpieczeniami zalicz.i tablica pod licznik energii elektr.prod.Karwasz	szt	1,000
90.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A	szt	1,000
100.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A	szt	3,000
110.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 30mA 25A kat.AC	szt	1,000
120.	KNNR N005-02-04-06-03	Przewód płaski YDYp 3x6,0 w tynku na podłożu innym	metr	2,500
130.	KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	15,000
140.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	40,000
150.	KNNR N005-02-03-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur	metr	4,000
160.	KNNR N005-02-03-01-07	Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 wciągany do rur	metr	3,500
170.	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoodporna SOPs 1x60 przykręcana	kmpl	1,000
180.	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	16,000
190.	KNNR N005-03-02-06-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 4-ma wylotami	szt	7,000
200.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwójne	szt	11,000
210.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane podwójne	szt	1,000
220.	KNNR N005-01-01-05-00	Rura winidurowa gładka RL fi 16 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłożu	metr	4,000
230.	KNNR N005-02-01-04-00	Przewód izolowany jednożyłowy LY 6,0 wciągany do rur	metr	4,500
240.	KNNR N005-06-13-01-00	Uchwyt uziemiający skręcany na rurach fi do 30	szt	1,000
250.	KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
260.	KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	4,000
270.	KNNR N005-03-06-02-01	Łącznik 1-bieg p.t. WPt-1LS w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
280.	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
290.	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. przycisk "dzwonek"	szt	1,000
300.	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej dla tablicy licznikowej	m ³	0,012
310.	KNR 401-07-11-01-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m ² dla tablicy licznikowej	m ²	0,030
320.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
330.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
340.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
350.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	11,000
DZIAŁ 2		Roboty wod-kan		
10.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
	1)	2		2,000

20. KNNR N004-01-40-01-10	Wodomierz skrzydełkowy JSW fi 15 (z łącznikami)Qn=1,0 m3/h suchobieżny z zabezpieczeniem antymagnetycznym	kmpł	1,000
30. 000-00-00-00-00	Analiza własana 0 odpowietrzenie grzejników w lokalu	szt	1,000
40. KNNR N008-01-28-01-00	Demontaż zbiornika do podgrzewania wody 100-300 dm3	szt	1,000