

102-11-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Baza PGKiM PGKiM - remont pomieszczeń socjalnych

ob: Budynek użytkowy

rob: Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		ROBOTY BUDOWLANE		
DZIAŁ 1.1		Roboty rozbiórkowe		
10.	KNNR N003-03-01-01-00	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,556
	1) Ścianka przy brodzikach	1,60*1,67*0,16		0,428
	2) Rozkucie - powiększenie	0,20*2,00*0,16*2		0,128
20.	KNR 401-08-04-08-00	Zerwanie cokolika cementowego	metr	18,930
	1)	0,25+1,65+1,98+1,40+0,84*2+1,50+3,60+2,47+1,80+0,61+0,76+1,23		18,930
30.	KNNR N003-06-01-01-00	Analogia - skucie glazury ze ścian	m2	27,420
	1)	(0,37+0,87+1,24+1,55)*2*2,00+(0,60+0,66+1,64+1,55)*2,00+0,75*3,20		27,420
40.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	2,000
	1) Drzwi do wc	2		2,000
50.	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m3	1,000
	1)	1,000		1,000
60.	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - dalsze 7 km	m3	1,000
	1)	1,000		1,000
DZIAŁ 1.2		Okładziny na ścianach i posadzkach		
10.	KNR 401-12-08-03-00	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	46,454
	1)	(0,25+1,65+1,98+1,40*4+0,84*2+1,50+3,60+2,47+1,80+0,61*2+0,45+0,37+0,76*2+0,45+0,37+1,2		46,454
20.	KNR 202-01-21-03-02	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej M-3 - zamurowanie otworu drzwiowego	m2	1,800
	1)	0,90*2,00		1,800
30.	KNNR N002-08-01-03-00	Tynk zwykły wewnętrzne kat III na ścianach i słupach	m2	1,800
	1)	0,90*2,00		1,800
40.	KNR 202-08-38-04-00	Licowanie ścian o pow ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi 20x25 na zaprawie klejowej ATLAS	m2	236,900
	1)	(1,65+2,88+1,40*4+0,84*2+0,50*2+1,50+3,60+2,47+1,96+0,61*2+0,45+0,37*2+0,87+1,24+1,55+0,		236,900
50.	KNR 202-28-06-05-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m2 z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m2	33,550
	1)	5,50*6,10		33,550
60.	KNR 202-08-42-02-00	Osadzenie listew zewnętrznych wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	metr	34,000
	1)	0,80*2*2+2,00*4+2,80+2,00*10		34,000
70.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna - przyklejenie lusterek klejonych na folii nad umywalkami o wym. 600x600mmszt 6	szt	6,000
	1)	6		6,000
DZIAŁ 1.3		Stolarka drzwiowa		
10.	KNR 202-10-16-03-00	Ościeżnice stalowe FD8w osadzone przy wznoszeniu ścian wejściowych	szt	2,000
	1)	2		2,000
20.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 pełne do 0,2 m2 konfekcjonowane	m2	3,200
	1) Skrzydło drzwiowe	0,80*2,00*2		3,200
DZIAŁ 1.4		Roboty malarzkie		
10.	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	18,560
	1)	(5,50+6,10)*2*0,80		18,560
20.	KNR 202-08-15-03-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych	m2	18,560
	1)	18,56		18,560

30.	KNR 202-15-05-03-00 1)	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem 18,56	m2	18,560 18,560
DZIAŁ 1.5		Sufit podwieszany		
10.	KNR 202-20-30-01-00 1)	Sufity podwieszane kasetonowy 600x600 ARMSTRONG na ruszcie metalowym z kasetonem wodoodpornym 5,50*6,10	m2	33,550 33,550
DZIAŁ 2		ROBOTY WOD-KAN		
10.	KNNR N008-02-25-05-00	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kmpl	2,000
20.	KNNR N008-02-25-04-00	Demontaż brodzika	kmpl	2,000
30.	KNNR N008-02-25-03-00	Demontaż umywalki porcelanowej	kmpl	5,000
40.	KNNR N008-02-22-04-00	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego fi 50-100 na ścianie	metr	3,000
50.	KNNR N008-01-22-04-00	Demontaż baterii umywalkowej (zmywakowej) ściennej	szt	8,000
60.	KNNR N008-01-08-01-00	Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie fi 15-20	metr	14,000
70.	KNNR N008-02-24-01-00	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego fi 50	szt	4,000
80.	KNNR N004-02-30-02-01	Umywalka pojedyncza z syfonem z tworzywa sztucznego	kmpl	5,000
90.	KNNR N004-02-30-05-01	Półnoga porcelanowa do umywalki	kmpl	5,000
100.	KNNR N004-01-37-01-00	Montaż baterii umywalkowej ściennej	szt	5,000
110.	KNNR N004-02-33-02-00	Ustęp porcelanowy z dolnopłukiem i sedesem	kmpl	2,000
120.	KNNR N004-01-30-01-00	Zawór kątowy z wężukiem gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 15	szt	2,000
130.	KNNR N004-01-37-09-00	Montaż baterii natryskowej z natryskiem ręcznym	szt	3,000
140.	KNR 401-03-35-01-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie wapiennej	metr	16,000
150.	KNR 401-03-24-02-00	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w ceglach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł	metr	16,000
160.	KNNR N004-01-05-02-00	Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach mieszkalnych fi 20	metr	14,000
170.	KNNR N004-01-03-01-00	Rurociąg stalowy OC gwintowany w wykopie fi 15	metr	8,000
180.	KNNR N004-01-15-01-00	Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii fi 15	szt	10,000
190.	KNNR N004-02-03-06-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC klejony w wykopie wewnątrz budynków fi 50	metr	6,000
200.	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt	5,000
210.	KNNR N004-02-07-03-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 110	metr	1,000
220.	KNR 402-02-03-06-00	Wstawienie przejścia z żel/pcv kanalizacyjnego fi 50 mm	szt	3,000
230.	KNR 402-02-11-06-00	Wstawienie trójnika z PCW fi 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1,000
240.	KNR 401-03-33-10-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-pod pion kanalizacyjny	szt	1,000
250.	KNR 401-03-23-05-00	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt	1,000
260.	KNNR N004-02-18-01-00	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego fi 50	szt	4,000
270.	KNNR N004-01-30-02-01	Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 20	szt	4,000
280.	KNNR N004-01-42-03-00	Drzwiczki rewizyjne do zaworów 200x250	kmpl	2,000
290.	000-00-00-00-01 1)	Kalkulacja własna - montaż zasłonek przyszcicowych 3	szt	3,000 3,000
DZIAŁ 3		Roboty elektryczne		
DZIAŁ 3.1		Robot demontażowe		
10.	KNNR N009-05-01-06-00	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	2,000
20.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	6,000
30.	KNNR N009-04-01-08-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych uszczelnionych	szt	3,000
40.	KNNR N009-04-03-09-00	Demontaż puszek i odgałęźników z tworzyw sztucznych i metalowych	szt	5,000
50.	KNNR N009-03-02-05-00	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na betonie lub cegle	metr	5,000
60.	KNR 403-11-16-03-00	Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglany lub betonowym	metr	10,000
DZIAŁ 3.2		Instalacja elektryczna		
10.	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	3,000

20.	KNR 401-03-30-05-00	Wykucie wnęk głębokości 1/4 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,090
30.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	36,000
40.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	36,000
50.	KNNR N005-02-04-02-04	Przewód wtynkowy YDYt 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	15,000
60.	KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	2,000
70.	KNNR N005-02-03-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur	metr	11,000
80.	KNNR N005-01-03-01-01	Rura winidurowa gładka RL fi 18 N.T. na podłożu betonowym	metr	11,000
90.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	21,000
100.	KNNR N005-03-01-11-00	Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglanym	szt	10,000
110.	KNNR N005-03-04-02-00	Odgałęźnik bryzgoszczelny z tworzywa sztucznego o 4 wlotach bezśrubowo	szt	7,000
120.	KNNR N005-03-07-01-00	Łącznik 1-biegunowy WNT-100C bryzgoszczelny	szt	2,000
130.	KNNR N005-03-07-02-00	Łącznik świecznikowy WNT-500C bryzgoszczelny	szt	1,000
140.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg-rozdzielnica hermetyczna RHp-8/ZB IP65 prod.Elektroplast	szt	1,000
150.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 25A 30mA kat.AC	szt	1,000
160.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A	szt	2,000
170.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A	szt	1,000
180.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane	szt	1,000
190.	KNNR N005-05-03-01-00	Analogia -Montaż oprawy oświetleniowej do świetlówek kompaktowych w suficie podwieszonym typu Navo N190 2X18W Statecznik EVG IP44 prod.LENALIGHTING	kmpl	4,000
200.	KNNR N005-05-04-02-01	Analogia -Oprawa oświetleniowa plafoniera techniczna przykręcana MERKURY 1x21W statecznik EVG IP 54 prod.LENALIGHTING	kmpl	3,000
210.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
220.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	1,000
230.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000