

152-02-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Legionów 19/10 - remont pustostanu**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Ogólnobudowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Roboty budowlane		
10.	KNR 401-09-29-10-00	Wymiana okna zespolonego na okno PCW rozwieralno-uchylne (R+RU) 2-dzielne, szyba zespolona wsp.U-1,0, profil pięciokomorowy, pow do 2,5 m2	m2	4,204
		<i>1) Okno dwuskrzydłowe PCV (1,47*1,43)*2</i>		4,204
20.	KNR 401-09-29-12-00	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe PCW 1-dzielne szyba zespolona wsp. U-1,0, profil pięciokomorowy	m2	1,918
		<i>1) Drzwi balkonowe 0,88*2,18</i>		1,918
30.	KNR 401-05-33-02-00	Wymiana pokrycia murów, pasów, gzymsów z blachy powlekanej buatej	m2	0,785
		<i>1) 0,25*1,57*2</i>		0,785
40.	KNNR N003-07-02-05-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wzmocnionych płytą wiórowo-otworową, ościeżnica stalowa,zamek wpuszczany patentowy,numeracja lokalu na skrzydle drzwiowym	m2	1,640
		<i>1) Ul.Nadrzeczna 9/6 - Drzwi 0,80*2,05</i>		1,640
50.	KNNR N003-07-02-05-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych z szybą o pow. do 0,20 m2,nawiewem w dolnej części skrzydła,ościeżnica stalowa - drzwi do WC.	m2	1,400
		<i>1) 0,70*2,00</i>		1,400
60.	KNR 401-03-48-02-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,315
		<i>1) 0,15*2,10</i>		0,315
70.	KNR 401-07-08-01-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 15 cm	metr	4,200
		<i>1) 2,10*2</i>		4,200
80.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
		<i>1) 2</i>		2,000
90.	KNR 401-09-19-27-00	Wymiana zamków skrzynek pocztowych	szt	1,000
		<i>1) 1</i>		1,000
100.	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu i nieczystości z piwnicy samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m3	2,000
		<i>1) 2,000</i>		2,000
110.	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - dalsze 7 km	m3	2,000
		<i>1) 2,000</i>		2,000
120.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna - utylizacja gruzu na wysypisku	Mg	3,200
		<i>1) 3,200</i>		3,200
DZIAŁ 2		Roboty wod-kan		
10.	CEN N004-04-12-01-13	Zawór grzejnikowy termostatyczny kątowy RTD-N fi 15 z głowicą RTD-3100	szt	1,000
20.	CEN 000-00-00-00-00	Analiza własna - spuszczenie i ponowne napełnienie instalacji wodą	szt	1,000
30.	CEN N008-02-25-05-00	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną Uwaga przyjęto 1.5 Rh	kmpł	1,000
40.	CEN N004-02-33-02-00	Ustęp porcelanowy z dolnopłukiem i sedesem	kmpł	1,000
50.	CEN N004-01-31-01-00	Zawór kątowy z wężykiem gwintowany z połączeniem na dwuzłączkę fi 15	szt	1,000
60.	CEN N004-01-40-01-10	Wodomierz skrzydełkowy JS fi 15 (z łącznikami)ZW+CW, Qn=1,0 m3/h z zabezpieczeniem antymagnetycznym	kmpł	2,000
70.	CEN N004-01-30-01-01	Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 15	szt	2,000
80.	CEN N004-01-15-01-00	Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii fi 15	szt	2,000
90.	CEN N008-02-25-04-00	Demontaż wanny kąpielowej	kmpł	1,000
100.	CEN N004-02-31-04-00	Wanna kąpielowa stalowa L=1400 mm bez obudowy	kmpł	1,000
110.	CEN N004-01-37-05-00	Montaż baterii wannowej ściennej fi 15	szt	1,000
120.	CEN N004-02-30-02-01	Umywalka pojedyncza 40 z syfonem z tworzywa sztucznego	kmpł	1,000
130.	CEN N004-01-37-01-00	Montaż baterii umywalkowej ściennej	szt	1,000

140. CEN N004-02-29-05-01	Zlewozmywak blaszany emaliowany dwukomorowy	szt	1,000
150. CEN N004-02-18-03-00	Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwójny	szt	1,000
160. CEN N004-01-37-01-01	Montaż baterii zlewozmywakowej ściennej	szt	1,000
170. CEN 000-00-00-00-00	Analiza własna - zamocowanie grzejnika w łazience	szt	1,000

DZIAŁ 3		Roboty elektryczne	
10. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	3,000
20. KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg-gniazdo bezpiecznikowe Gi-OG03x25 nt	szt	1,000
30. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	6,000
40. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	1,000
50. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	37,000
60. KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	metr	5,000
70. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	42,000
80. KNNR N005-12-09-04-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1/2 c w cegle	szt	3,000
90. KNNR N005-02-04-06-03	Przewód płaski YDYp 3x6,0 w tynku na podłożu innym	metr	3,000
100. KNNR N005-04-04-05-00	Montaż obudowy tablicy elektrycznej o powierzchni do 0,1 m2-rozdzielnica z zabezp.zalicznikowymiRNT-1x8 z pokrywą plastikową prod.Elektroplast	szt	1,000
110. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A	szt	1,000
120. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A	szt	3,000
130. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 25A 30mA	szt	1,000
140. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	33,000
150. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	15,000
160. KNNR N005-02-04-03-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu betonowym	metr	3,000
170. KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	13,000
180. KNNR N005-03-02-06-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 4-ma wylotami	szt	5,000
190. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. WPt-1L w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
200. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
210. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t.przycisk dzwonek	szt	1,000
220. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane	szt	1,000
230. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwójne	szt	8,000
240. KNNR N005-06-13-01-00	Uchwyt uziemiający skręcany na rurach fi do 30	szt	2,000
250. KNNR N005-01-01-05-00	Rura winidurowa gładka RL fi 16 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłożu	metr	4,000
260. KNNR N005-02-01-04-00	Przewód izolowany jednożyłowy LY 6,0 wciągany do rur	metr	4,500
270. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoodporna SOPs 1x60 przykręcana	kmpl	1,000
280. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
290. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	3,000
300. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
310. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	8,000
320. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
330. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000