

536-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓTbud: **Ul. Armii Krajowej 9 - wymiana rynien i rur spustowych, malowanie klatki schodowej wraz z wymianą**ob: **Budynek mieszkalny**rob: **Budowlane**

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Roboty dekarские		
DZIAŁ 1.1		Elewacja zachodnia		
10.	KNR 404-05-06-05-00 1)	Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku 21,5	metr	21,500 21,500
20.	KNR 404-05-06-06-00 1)	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7,0*2	metr	14,000 14,000
30.	KNNR N002-05-05-05-01 1)	Rynny dachowe półokrągłe z blachy OC fi 150. Bez wymiany haków. 21,5	metr	21,500 21,500
40.	KNNR N002-05-05-07-00 1)	Rury spustowe okrągłe z blachy OC fi 120 7,0*2	metr	14,000 14,000
50.	KNR 401-05-26-05-00	Analogia : wymiana uszkodzonych zakończeń mocujących hakowych	szt	30,000
60.	KNNR N002-15-04-01-00 1)	Rusztowania zewnętrzne ramowe wys do 10 m 21,5*7,0	m2	150,500 150,500
70.	KNNR N002-15-06-01-00 1)	Instalacja odgromowa do rusztowań zewnętrznych przyściennych wys 20 m 21,5*7,0	m2	150,500 150,500
90.	KNR 202-16-21-02-00 1)	Daszki ochronne drewniane pokryte płytami pilśniowymi i papą 1-warstwowo 2,0*2,50	m2	5,000 5,000
DZIAŁ 1.2		Elewacja wschodnia		
10.	KNR 404-05-06-05-00 1)	Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku 21,5	metr	21,500 21,500
20.	KNR 404-05-06-06-00 1)	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7,0*2	metr	14,000 14,000
30.	KNNR N002-05-05-05-01 1)	Rynny dachowe półokrągłe z blachy OC fi 150. Bez wymiany haków. 21,5	metr	21,500 21,500
40.	KNR 401-05-26-05-00	Analogia : wymiana uszkodzonych zakończeń mocujących hakowych	szt	30,000
50.	KNNR N002-05-05-07-00 1)	Rury spustowe okrągłe z blachy OC fi 120 7,0*2	metr	14,000 14,000
60.	KNNR N002-15-04-01-00 1)	Rusztowania zewnętrzne ramowe wys do 10 m 21,5*7,0	m2	150,500 150,500
80.	KNNR N002-15-06-01-00 1)	Instalacja odgromowa do rusztowań zewnętrznych przyściennych wys 20 m 21,5*7,0	m2	150,500 150,500
DZIAŁ 2		CPV 45400000-1: Malowanie klatki schodowej		
10.	KNR 202-26-11-02-60 1) Ściany 2) Sufity i bieg schodów od	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT powierzchni pod farby emulsyjne 99,736+1,269 47,016	m2	148,021 101,005 47,016
20.	KNR 401-12-06-02-00 1) Ściany klatki schodowej	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania (2,04*1,43)+(1,15*1,43)+(1,70*1,12)+(0,8*1,43)+(0,4+2,26+0,38+0,20+3,46)*1,43+2,25*1,43+(3,3	m2	50,836 50,836
30.	KNR 401-12-04-01-00 1) Sufity, bieg schodów od	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów (5,05*1,42)*2+(2,27*1,01)+(2,51*0,98)+(2,25*1,16)+(2,51*0,98)*2+(2,28*1,0)+(2,28*1,15)+(3,28	m2	47,016 47,016
40.	KNR 401-12-04-02-00 1) Ściany klatek schodowych	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (0,81*1,08)+(0,97*0,82)+(0,82*1,13)+(2,00*0,68)+(1,24*1,41)+(1,24*2,26)+(1,24*1,2)+(2,45*1,0)	m2	101,005 101,005
50.	KNR 401-12-12-05-00 1) Balustrady	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych (2,35*0,65)*4+(1,25*0,65)	m2	6,923 6,923
60.	KNR 401-12-07-02-00 1) Cokoły 2) Przedstopnie 3) Elementy boczne	Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi pasów (cokołów) wys do 20 cm 0,80+0,33+0,38+0,20+2,25+1,15+0,70+0,70+1,08+1,28+2,25+2,25+0,75+0,6+2,35+1,3+2,25+2,7 (1,15*6)+(1,0*8)*4 (2,35*2)+(1,66*2)+2,35*6	metr	84,340 23,320 38,900 22,120

70.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Drzwi do pomieszczenia strychowego. Do RiM należy przyjąć współczynnik 2.0	m2	1,800
	1)	0,90*2,00		1,800
80.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna- wykonanie napisów "Dbaj o czystość", data malowania klatek schodowych,numetracja pięter,numeracja mieszkań na drzwiach wejściowych do budynku,szafek energetycznych, znaku zakaz palenia papierosów w kolorze czerwonym na każdym piętrze.	kmpł	1,000
90.	KNNR N003-07-02-05-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych do korytarza na I piętrze. Ościeżnica metalowa, drzwi prawostronne wzmocnione rdzeniem z płyty wiórowej. Zamek rolkowy bez możliwości zamykania na klucz.Otwierane do wewnątrz korytarza	m2	1,800
	1)	0,90*2,00		1,800
100.	KNNR N003-07-02-05-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych do piwnicy. Ościeżnica metalowa, drzwi prawostronne wzmocnione rdzeniem z płyty wiórowej otwierane na klatkę schodową. Zamek wpuszczany z wkładka patentowa	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
110.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: dorobienie 5 szt kluczy do zamka od piwnicy	szt	5,000
120.	KNR 401-12-09-14-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną podokienników pow do 0,75 m2	szt	2,000
130.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki	m2	23,738
	1) Bok schodów	(2,25*0,5)+(2,25*0,4)+(1,17*0,4)+(2,25*0,5)*2+(2,25*0,4)*2		6,543
	2) Stopnice	(0,97*0,38*8)*4		11,795
	3) Spoczniki	(2,25*1,2)*2		5,400
140.	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2	m2	1,000
150.	KNR 401-07-11-01-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m2	m2	1,000
160.	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w zejściu piwnicznym o pow podłogi do 5 m2	m2	2,530
	1)	1,15*2,20		2,530
170.	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach w zejściu piwnicznym	m2	9,680
	1)	(2,2*2,2)*2		9,680
180.	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na suficie w zejściu piwnicznym	m2	2,530
	1)	2,2*1,15		2,530
190.	000-00-00-00-00	Wzmocnienie obsadzenia poręczy na ścianie przy zejściu do piwnicy. (przykręcenie drewnianego pochwytu do wsporników)	szt	1,000
200.	KNR 216-13-10-10-01	Izolacja rury fi 100 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm	metr	2,000
210.	KNR 202-20-11-01-50	Obudowa słupów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 50-01 1-warstwowa	m2	1,269
	1) Rury na parterze	(0,17+0,37)*2,35		1,269

DZIAŁ 3

CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2.	KNR 403-03-07-01-00	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego o natężeniu prądu do 10 A na łączniku podtynkowym w puszcze	szt	1,000
3.	KNR 403-03-07-01-01	Wymiana przycisku "światło" 1-biegunowego o natężeniu prądu do 10 A na łączniku podtynkowym w puszcze	szt	3,000
4.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej na klatce schodowej i na zewnątrz	szt	4,000
20.	WKNR W508-05-04-03-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej końcowej Camea LED 10W (bez czujników) prod. Lena Lighting (klatka schodowa)	szt	3,000
21.	WKNR W508-05-04-03-03	Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej typu końcowej IP 54 Portal LED Basic 6W (bez czujników) na zewnątrz przed klatką	szt	1,000