

423-02-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Ślesińska 40/8 - izolacja termiczna stropu nad piwnicą

ob: Budynek mieszkalny

rob: Budowlane

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1				
CPV 45000000-7: Roboty budowlane				
10.	KNR 401-04-08-01-00	Wymiana beleki stropowej o przekroju 20x20cm (pierwsza belka od strony wejścia do piwnicy)	metr	2,850
	1)	2,85		2,850
20.	KNR 401-04-08-03-00	Wzmocnienie pozostałych drewnianych belek stropowych dwustronnie balami z drewna iglastego impregnowanego o przekroju bala 5x20cm	metr	10,575
	1)	(2,35)*4,5		10,575
30.	KNR 202-06-07-01-00	Paroizolacja	m2	13,335
	1)	2,35*5,10+1,35*1,0		13,335
40.	KNR 202-06-13-03-03	Izolacja pozioma z wełny mineralnej w rolkach gr. 200 mm na sucho	m2	13,330
	1)	13,330		13,330
50.	KNR 401-08-20-03-01	Analogia: Montaż płyty OSB grub 22 mm od strony piwnicy w polu pomiędzy I a II belką stropową	m2	2,097
	1)	0,90*2,33		2,097
60.	KNR 401-08-20-03-01	Analogia: Montaż płyty OSB grub 15 mm do belek stropowych podsufitki od strony piwnicy	m2	13,330
	1)	13,33		13,330
70.	KNR 401-07-26-02-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m2	m2	4,000
	1)	4,0		4,000
80.	KNR 401-02-05-08-00	Naprawa stopni schodowych prowadzących do piwnicy - większe uszkodzenia do 0,2 m2	szt	4,000
	1)	4		4,000
90.	KNR 401-05-23-05-00	Analogia: wzmocnienie obsadzenia zadaszenia z blachodachówki nad wejściem do piwnicy o powierzchni 120x140cm	szt	1,000
	1)	1		1,000