

**422-02-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**

bud: Armii Krajowej 15 - remont elewacji

ob: Budynek mieszkalny

rob: Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1 CPV 45000000-7: Roboty budowlane</b>				
<b>DZIAŁ 1.1 Elewacja północna</b>				
10.	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2	m2	88,185
	1) Powierzchnia ściany	$(10,10*7,0)+(10,10*4,0)/2$		90,900
	2) Minus otwory okienne	$-(1,37*1,41)*2-(0,60*1,20)*2$		-5,303
	4) Powierzchnia ościeży	$(1,41*2)*0,18*2+(1,37)*0,18*2+(1,20*2)*0,18*2+(0,60)*0,18*2$		2,588
20.	KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m2	85,597
	1)	90,90-5,303		85,597
30.	KNR 202-09-02-04-00	Tynk zewnętrzne kategorii III na ościeżach szer do 30 cm wykonane ręcznie	m2	2,588
	1)	2,588		2,588
40.	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyściennie wys do 10 m	m2	90,900
	1)	90,90		90,900
50.	RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	24,000
60.	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m2	90,900
	1)	90,90		90,900
70.	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	90,900
	1)	90,90		90,900
80.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	2,645
	1)	$85,59*0,03+2,58*0,03$		2,645
90.	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km. Współczynnik 7 do S	m3	2,645
	1)	2,645		2,645
100.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku	Mg	4,496
	1)	4,496		4,496
<b>DZIAŁ 1.2 Elewacja wschodnia</b>				
10.	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2	m2	172,020
	1) Powierzchnia ściany	$25,50*7,30$		186,150
	2) Minus otwory okienne	$-(1,37*1,41)*12$		-23,180
	3) Powierzchnia ościeży	$(1,41*2)*0,18*12+(1,37)*0,18*12$		9,050
20.	KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m2	148,840
	1)	172,02-23,18		148,840
30.	KNR 202-09-02-04-00	Tynk zewnętrzne kategorii III na ościeżach szer do 30 cm wykonane ręcznie	m2	9,050
	1)	9,05		9,050
40.	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyściennie wys do 10 m	m2	186,150
	1)	186,15		186,150
50.	RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	44,880
60.	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m2	186,150
	1)	186,15		186,150
70.	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	186,150
	1)	186,15		186,150
80.	KNR 401-05-35-05-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku	metr	14,000
	1)	$(7,00)*2$		14,000
90.	KNR 202-05-10-02-00	Montaż istniejących rur spustowych. W nakładach nie należy uwzględniać wartości rur spustowych	metr	14,000
	1)	14,0		14,000

100. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	5,161
1)	<i>172,02*0,03</i>		<i>5,161</i>
110. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Współczynnik 7 do S.	m3	5,161
1)	<i>5,161</i>		<i>5,161</i>
120. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku	Mg	8,773
1)	<i>8,773</i>		<i>8,773</i>