

449-04-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Baza PGKiM Spółka z o.o. - roboty malarskie elewacji stołówki i portierni.

ob: Budynek użytkowy

rob: Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
Roboty malarskie				
10.	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 -mdrzwi zewnętrzne (0,90*2,05)*3	m2	5,535
	1)			5,535
20.	KNR 401-12-12-25-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rynien i rur spustowych	metr	134,000
	1) Rury spustowe	58,0		58,000
	2) Rynny dachowe	76,0		76,000
30.	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m2	830,340
	1)	830,34		830,340
40.	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem CT 17	m2	830,340
50.	KNR 401-12-04-03-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji farba silikatowa Atlas ARKOL S 0048,0102	m2	830,340
	1)	830,34		830,340
60.	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - drzwi szafki energetycznej	m2	0,300
70.	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m2	6,030
80.	KNR 202-09-21-02-00	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 cm szklwionymi grafitowymi cokół budynku, fragmenty ścian, boki schodów	m2	62,150
	1)	62,15		62,150
90.	KNR 403-06-05-01-00	Wymiana oprawy oświetleniowej nad wejściami	szt	3,000
100.	KNR 403-03-07-01-00	Wymiana przycisku 1-biegunowego przy wejściach zewnętrznych	szt	3,000
110.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	8,000
120.	KNR 202-12-03-01-00	Drzwi zewnętrzne stalowe pełne do 2 m2 polskie typu Jowisz Gładki w kolorze orzech szerokość światła wejścia min.800mm,wysokość światła wejścia min.2000mm, w zestawie stolarki:ościeżnica, próg, klamki z szyldami,zamek patentowy szt 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej. UWAGA:PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.	m2	5,535
	1)	(0,90*2,05)*3		5,535
130.	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m2	894,100
	1)	894,1		894,100
140.	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	894,100
	1)	894,1		894,100
150.	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m2	894,100
	1)	894,1		894,100
160.	RUSZ 48100	Czas pracy rusztowania	m-godz	95,000
170.	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (0,90*2,05)*17	m2	31,365
	1)			31,365