

03D-16-000 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Przemysłowa 5/87

ob: Przemysłowa 5/87

rob: Elektryczne

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000
20.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	5,000
30.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	9,000
40.	KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	8,000
50.	KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	4,000
60.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego	metr	35,000
70.	KNNR N005-02-03-02-01	Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 wciągany do rur- linia zasilająca od licznika do tablicy mieszkaniowej	metr	4,000
71.	KNR 508-01-01-04-20	Montaż uchwytów do kołków w betonie pod rury RL 20 pojedyncze mechanicznie	metr	3,000
72.	KNR 508-01-10-01-01	Rura winidurowa RL 20 n.t. na gotowych uchwytach	metr	3,000
80.	KNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej	szt	1,000
90.	KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x8 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
100.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
110.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-oświetlenie (kuchnia, łazienka, pokój 1); pokój 2	szt	2,000
120.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A (kuchenka elektryczna , kuchnia, łazienka, pokój 1+ pokój 2)	szt	4,000
130.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	35,000
140.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	35,000
150.	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	5,000
160.	KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 25x15 łącznik prosty	metr	14,000
170.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	37,000
180.	KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	26,000
190.	KNNR N005-02-12-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych (oświetlenie)	metr	1,300
200.	KNNR N005-02-12-01-27	Przewód płaski YDYp 4x1,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej (oświetlenie pokój)	metr	2,000
210.	KNNR N005-02-12-01-25	Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej (w pokojach na ścianach żelbetowych)	metr	12,000
220.	KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	6,000
230.	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	13,000
240.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka poza strefą II)	szt	1,000
250.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (pokoje 4x i 2x kuchnia)	szt	6,000
260.	KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane niebryzgoszczelne (pokoje)	szt	5,000
270.	KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane- (kuchenka elektryczna)	szt	1,000
280.	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
290.	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
300.	KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000

310. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- oświetlenie	szt	1,000
320. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny- kuchenka elektryczna, kuchnia, pokój+przedpokój, łazienka	szt	5,000
330. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
340. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	17,000