

D14-10-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Wodna 2c/3 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale</b>		
10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana nawiewników okiennych	szt	2,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: montaż nawiewnika okiennego w kuchni	szt	1,000
30.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	1,000
40.	KNR 401-09-19-08-00	Wymiana oliwek	szt	1,000
50.	KNR 401-12-15-07-00	Analogia: 2 krotne mycie wykładziny PCV w lokalu ( wykładzina zabrudzona po malowaniu farbami). w łazience, korytarzu i kuchni	m2	14,839
	1)	3,0*2,74+2,13*1,41+1,79*2,02		14,839
60.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: czyszczenie i sprawdzenie pieca kaflowego potwierdzone protokołem kominiarskim	szt	1,000
70.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: czyszczenie przewodów spalinowych potwierdzone protkołem kominiarskim	szt	2,000
80.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż czujnika tlenu węgla	szt	2,000
90.	KNNR N003-09-06-05-01	Wymiana rury piecowej	szt	1,000
91.	KNR 401-03-33-01-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	1,000
100.	KNNR N003-09-06-06-00	Wymiana blachy przedpiecowej	szt	1,000
110.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż kuchni węglowej typu ZVEZDA NARODNA BROWN. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału równoważnego	szt	1,000
120.	KNR 401-03-22-02-00	Analogia: demontaż wentylatora wentylacyjnego w łazience i montaż kratki wentylacyjnej	szt	1,000
130.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,500
140.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	0,500
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>CPV 45330000-9: roboty wod-kan</b>		
10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana wylewki baterii zlewozmywakowej typu C 30cm	szt	1,000
20.	KNNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
30.	KNNR N008-01-28-01-00	Demontaż podgrzewacza wody wraz z przewodami elektrycznymi nad wanną.	szt	1,000
40.	KNNR N004-01-37-05-00	Montaż baterii wannowej sciennej pojedynczej fi 15 nad wanną	szt	1,000
50.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
60.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: mycie urządzeń sanitarnych (umywalka, ustęp, wanna)	szt	1,000
70.	000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: wymiana sylikonu - uszczelnienie styku wanny ze ścianą.	szt	1,000
<b>DZIAŁ 3</b>		<b>CPV 45311200-2-Roboty elektryczne</b>		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	3,000
20.	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	1,000
30.	KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
40.	KNR 403-11-17-01-00	Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 6 mm2 - (połączenie prowizoryczne z łazienki do kuchni)	metr	1,500
50.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	6,000
60.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	6,000

70. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym- dodatkowy obwód do zasilania oświetlenia w małym pokoju	metr	7,000
80. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej- mały pokój	szt	1,000
90. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	9,000
100. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	1,000
110. 000-00-00-00-00	Czyszczenie osprzętu w lokalu-kalkulacja własna	kmpł	1,000
120. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
130. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
140. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
150. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	14,000