

D61-02-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Ślesińska 40/8 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	KNR C003-01-01-03-00	Odrzybienie powierzchni ścian. miejscowo w całym lokalu	m2	3,000
20.	KNR 401-09-19-08-00	Wymiana oliwek	szt	1,000
30.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	2,000
40.	KNR 401-12-06-10-00	Analogia: szpachlowanie i malowanie podokienników okiennych farbą olejną	m2	0,812
	1)	1,16*0,35*2		0,812
50.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie ościeżnic drzwiowych wsp. R i M = 0,5	m2	3,000
	1)	0,8*2,0+2,0*0,7		3,000
60.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło drzwiowe do łazienki z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	1,400
	1)	0,7*2,0		1,400
70.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło drzwiowe do pokoju	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
80.	KNR 401-09-04-01-00	Skrócenie (zwięzienie) skrzydeł drzwiowych od góry lub dołu	szt	1,000
90.	KNR 202-26-09-06-50	Analogia: wkleje siatki zbrojącej w miejscu pęknięcia ściany w kuchni	m2	1,746
	1)	3,0*0,3+2,82*0,3		1,746
100.	929-01-08-01-00	Analogia: rozebranie sufitu z paneli w łazience	m2	3,335
	1)	2,9*1,15		3,335
110.	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2	m2	3,335
120.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	3,335
130.	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	3,335
140.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
150.	KNR 202-08-29-05-50	Analogia: uzupełnienie 4 szt. płytek ceramicznych o wym 25x40 cm w kuchni na ścianie	m2	0,400
	1)	0,4*0,25*4		0,400
160.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	40,920
	1)	5,24*4+3,7*2+2,42*2+3,86*2		40,920
170.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	39,614
	1)	3,7*5,24+3,86*5,24		39,614
180.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	39,614
190.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	40,920
200.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	1,000
210.	KNR 401-03-20-02-00	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2 m2	m2	1,800
	1)	0,9*2,0		1,800
220.	KNNR N002-11-04-04-00	Drzwi stalowe pełne typu Pełne Plus o grubości skrzydła 68 mm wymiary w świetle przejścia min. 900x2000 mm w kolorze orzech wyposażone w zamek listwowy hakowy, ościeżnice ENERGO z uszczelką, próg ENERGO z wkładką termiczną oraz wizjer. Drzwi o współczynniku przenikalności cieplnej U=1,1 W/(m2K). Rzeczywisty rozmiar stolarki należy potwierdzić na budowie. UWAGA! Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej.	m2	1,800
230.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	5,000
240.	KNR 401-07-26-01-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 1 m2	m2	0,420
	1)	0,2*2,1		0,420

250. KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	145,313
1) Ściany	((5,24*2+3,86*2)+(3,7+2,9*2+2,42))*2,82+1,0*(2,42+2,24*2+3,7)+(1,15*2+2,9*2)*1,3		106,068
2) Sufity	5,24*3,86+3,7*2,9+2,24*3,7		39,244
251. KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	148,648
1) Ściany	((5,24*2+3,86*2)+(3,7+2,9*2+2,42))*2,82+1,0*(2,42+2,24*2+3,7)+(1,15*2+2,9*2)*1,3		106,068
2) Sufity	5,24*3,86+3,7*2,9+2,24*3,7+1,15*2,9		42,579
252. KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	148,648
260. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
1)		1,000	1,000
270. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	1,000
1)		1,000	1,000
280. CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,200

DZIAŁ 2

CPV 45330000-9: roboty wod-kan

10. KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV (stalowa lub akryl)	kmpl	1,000
20. KNNR N004-01-35-01-00	Bateria pojedyncza z ruchomą wylewką ścienna fi 15 (nad wanną)	szt	1,000
30. KNNR N008-02-16-01-01	Wymiana umywalki porcelanowej L-50 ze wspornikami i syfonem PCV	kmpl	1,000
40. KNNR N008-01-18-05-00	Wymiana baterii umywalkowej stojącej fi 15 z dwoma zaworami i wężykami w oplocie do wody zimnej i ciepłej	szt	1,000
50. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
60. KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
70. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
80. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110 (połączyć z ustępem na sztywno)	szt	1,000
90. KNNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
100. KNNR N004-01-35-01-00	Bateria pojedyncza z ruchomą wylewką ścienna fi 15 (nad wanną)	szt	1,000

DZIAŁ 3

CPV 45311200-2-Roboty elektryczne

10. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	3,000
11. KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- wyłącznik różnicowoprądowy 25A; 0,03A	szt	1,000
13. KNNR N009-02-03-06-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 5,0 kg- grzejnik w łazience	szt	1,000
20. KNNR N009-04-02-06-00	Demontaż gniazda wtykowego 2-biegunowego uszczelnionego n/t w łazience	szt	1,000
30. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- zasilanie bojlera i gniazda obok umywalki w łazience poza strefą 2	szt	1,000
40. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle- gniazda w łazience i kuchni	metr	10,500
50. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	10,500
60. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym- dodatkowy obwód w łazience do gniazda przy umywalce i bojlera oraz do dodatkowego gniazda w kuchni	metr	12,000
70. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	1,000
80. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie dla gniazda w łazience - w łazience 3szt. i kuchni	szt	4,000
90. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy- 40A; 30mA	szt	1,000
100. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- do grzejnika i przy umywalce na wysokości 1,4m	szt	2,000
110. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- do bojlera na wysokości 2,3m nad umywalką	szt	1,000
111. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- dodatkowe w kuchni zasilić z puszki	szt	1,000

120. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
230. KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy	szt	3,000
250. KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	1,000
280. KNNR N009-04-02-01-01	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A podwójnego w kuchni , przedpokoju i pokoju	szt	9,000
290. KNNR N009-04-01-05-15	Wymiana przycisku "dzwonek" natynkowego hermetycznego	szt	1,000
310. 000-00-00-00-00	Czyszczenie tablicy mieszkaniowej RN1x8 wraz z osprzętem-kalkulacja własna	szt	1,000
320. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż grzejnika elektrycznego w łazience wymagany IP24, Thermoval T17-500, 230V, 500W w łazience	szt	1,000
680. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
690. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
700. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
710. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	16,000

DZIAŁ 4

Uwagi: Pomiary elektryczne wykonywać łącznie z punktami świetlnymi.