

D16-10-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Powstańców Wielkopolskich 3/2 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45000000-7: Roboty budowlane		
10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż pawlacza, szafy w zabudowie, prowadnic firan, roletek okiennych w pokojach i kuchni	r-godz	3,000
20.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m2	143,952
	1)	(5,76*2+3,35*2+5,16*2+4,0*2)*2,52+(4,29*2+1,65*2)*2,52+3,18*2,52+1,2*(3,4*2+2,4*2)		143,952
30.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w kuchni	m2	4,420
	1)	1,3*3,4		4,420
40.	KNR 401-04-26-03-00	Analogia: rozebranie okładziny ściennej z paneli w kuchni	m2	10,660
	1)	(2,4*2+3,4)*1,3		10,660
50.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w korytarzu	m2	7,079
	1)	1,65*4,29		7,079
60.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazience	m2	14,440
	1)	2,0*(1,89*2+1,72*2)		14,440
70.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	14,440
80.	KNR 202-08-03-03-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m2	14,440
90.	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	6,000
100.	KNR 401-03-29-02-00	Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do łazienki	m2	0,200
	1)	0,1*2,0		0,200
110.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeznica stalowa FD-1	szt	5,000
120.	KNR 401-03-20-02-00	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu do 2 m2	m2	1,600
130.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane skrzydło do łazienki z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
140.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	4,800
	1)	0,8*2,0*3		4,800
150.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło drzwiowe do kuchni z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła. Uwaga! w przypadku braku dostępności należy zamontować tuleje w dolnej części skrzydła	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
160.	KNR 202-10-19-08-00	Drzwi wewnętrzne typu "Ateron 80" wyposażone w Ościeznica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębnekowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
170.	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	259,132
	1) Ściany	(5,76*2+3,35*2+5,16*2+4,0*2+3,18*2+3,61*2+3,4*2+2,4*2+1,65*2+4,29*2)*2,52+0,52*(1,89*2		189,226
	2) Sufity	5,76*3,35+5,16*4,0+1,89*1,72+3,18*3,61+3,4*2,4+1,65*4,29		69,905
180.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT przed szpachlowaniem	m2	259,132
	1) Ściany	(5,76*2+3,35*2+5,16*2+4,0*2+3,18*2+3,61*2+3,4*2+2,4*2+1,65*2+4,29*2)*2,52+0,52*(1,89*2		189,226
	2) Sufity	5,76*3,35+5,16*4,0+1,89*1,72+3,18*3,61+3,4*2,4+1,65*4,29		69,905
190.	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	203,666
	1) Ściany	(5,76*2+3,35*2+5,16*2+4,0*2+3,18*2+3,61*2+3,4*2+2,4*2+1,65*2+4,29*2)*2,52+2,52*(1,89*2		203,666
200.	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	69,905
	1) Sufity	5,76*3,35+5,16*4,0+1,89*1,72+3,18*3,61+3,4*2,4+1,65*4,29		69,905
210.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT przed szpachlowaniem	m2	259,132

1) Ściany	(5,76*2+3,35*2+5,16*2+4,0*2+3,18*2+3,61*2+3,4*2+2,4*2+1,65*2+4,29*2)*2,52+0,52*(1,89*2	189,226
2) Sufity	5,76*3,35+5,16*4,0+1,89*1,72+3,18*3,61+3,4*2,4+1,65*4,29	69,905
220. KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt 2,000
230. WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie folią podłóg	m2 70,000
231. KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników	metr 5,800
1)	1,3+1,6+1,6+1,3	5,800
232. KNKB 002-01-04-06-00	Analogia: Obsadzenie podokiennika prefabrykowanego PCV dł pow 1 m	szt 4,000
240. KNR 401-09-29-11-00	Wymiana okien na okna PCW 2-dzielne (RU+R) pow ponad 2,5 m2, pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).dodatkowo listwa łącząca okno z drzwiami balkonowymi. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY RĘCZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	m2 2,510
1) Pokój	1,63*1,54	2,510
250. KNR 401-09-29-11-00	Wymiana okien na okna PCW 3-dzielne (RU+R+R) pow ponad 2,5 m2, pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K). OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY RĘCZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	m2 2,864
1) Pokój	1,86*1,54	2,864
260. KNR 401-09-29-10-00	Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (R+RU) pow do 2,5 m2, pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY RĘCZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	m2 4,096
1) Pokój	1,67*1,23	2,054
2) Kuchnia	1,66*1,23	2,042
261. KNR 401-09-28-12-00	Wymiana drzwi balkonowych PCW. Drzwi rozwierne. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).	m2 2,124
270. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości po remoncie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3 2,000
1)	2	2,000
280. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości po remoncie samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3 2,000
1)	2	2,000
290. CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości	Mg 0,500
<b>DZIAŁ 2</b>		
<b>CPV 45330000-9: roboty wod-kan</b>		
10. KNNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt 1,000
20. KNNR N008-01-18-05-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej stojącej fi 15 z wężykami woplocie do wody zimnej i ciepłej.	szt 1,000
30. KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla gazowa propan-butan 11kg.	szt 1,000
40. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt 1,000
50. KNNR N008-01-18-05-00	Wymiana baterii umywalkowej stojącej fi 15 z dwoma zaworkami i wężykami w oplocie	szt 1,000
60. KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt 1,000
70. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl 1,000
80. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110 podejście z ustępem połączyć na sztywno.	szt 1,000
90. KNR 402-01-21-04-00	Wymiana baterii wannowej stojącej z natryskiem węzowym	szt 1,000
100. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie urządzeń sanitarnych (wanna, umywalka)	szt 1,000
110. KNNR N008-04-07-04-10	Wymiana głowicy termostatycznej do zaworu grzejnikowego OVENTROP	szt 2,000
<b>DZIAŁ 3</b>		
<b>CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>		
10. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt 7,000

20. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	9,000
30. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	10,000
40. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	18,000
50. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	28,000
60. KNNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej licznikowej	szt	1,000
70. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- tablica licznikowa 1f b.z	szt	1,000
80. KNNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x12 Hermetica prod. Nasielsk EPN (szer. 270x220x121mm) przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
90. KNNR N005-02-03-03-00	Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 wciągany do rur od zabezpieczeń przedlicznikowych na klatce schodowej do licznika energii elektrycznej w korytarzu w mieszkaniu	metr	4,500
100. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC	szt	1,000
110. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- oświetlenie- 1-pokój1 po lewo+ pokój2 po lewo; 2-przedpokój+kuchnia+łazienka+pokój3 po prawo	szt	2,000
120. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 3-pokój1+pokój3, 4-pokój 2+korytarz, 5-łazienka, 6-kuchnia	szt	4,000
130. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	119,050
1) Gniazda - pokój 1 i 3	(0,5+3,35+2,1+2,1+5,16+5,16+0,6)+(1,65+4,29+1,72+2,1+3,18+0,3+2,1+3,18+0,3)		37,790
2) Gniazda - pokój 2 +	0,5+4+2,1+5,16+0,3+1,72+2,1+5,16+0,3+2,1		23,440
3) Gniazda - łazienka	4,29+1,65+1,6+1,2		8,740
4) Gniazda- kuchnia	0,5+0,5+1,65+3,4+1,2+2,4+1,2+3,3		14,150
5) Oświetlenie- pokój 1 i 2	0,5+1,2+4+1,2+2,6+2,6+1,5		13,600
6) Oświetlenie-	(0,5+3,79+1,89+1,2+1)+(0,5+1,65+1,5+1,2+0,5+1,7+1,5+1,2)+1,2+0,5+0,5+1		21,330
140. KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	119,050
150. KNNR N005-12-09-06-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1,5 c w cegle	szt	1,000
160. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	5,000
170. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	106,630
1) Gniazda - pokój 1 i 3	37,9+1+2+3+0,6+0,5+2,7		47,700
2) Gniazda - pokój 2 +	23,44+1+5,7		30,140
3) Gniazda - łazienka	8,74+1+0,9		10,640
4) Gniazda- kuchnia	14,15+4		18,150
180. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	9,900
190. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	47,350
1) Oświetlenie- pokój 1 i 2	13,6+1+2,1		16,700
2) Oświetlenie-	(1+1,65+1,4+1,2+0,9)+(1+1,2+3,7+1,9+0,5+1,2+2,7)+(2,9+0,5+1,2+0,5+1+1,8)+1,2+1,2+2		30,650
200. KNNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	12,000
210. KNNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	33,000
220. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- pokoje 17szt., kuchnia 6szt.	szt	16,000
230. KNNR N005-03-08-01-01	Gniazdo wtyczk pojedyncze p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF końcowe 2szt w kuchni ( piekarnik, pralka)	szt	2,000
240. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze p/t 2P+Z 16A/2,5 przykręcane- łazienka	szt	2,000
250. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	2,000
260. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
270. KNNR N005-03-06-04-02	Łącznik schodowy p.t. WPT-5FS w puszcze instalacyjnej- korytarz	szt	2,000
280. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
290. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
300. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
310. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
320. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
330. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	32,000

#### **DZIAŁ 4**

**Uwagi:**Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,15m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IPX4.