

D70-03-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Zakole 1/90 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m2	39,726
	1)	(4,55*2+3,27*2)*2,54		39,726
20.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	39,726
30.	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	39,726
40.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	37,360
	1)	(4,55*2+3,27*2)+(2,34*2+2,6*2)+(1,58*2+3,61*2+0,73*2)		37,360
50.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	27,323
	1)	4,55*3,27+2,34*2,6+3,61*1,58+0,9*0,73		27,323
60.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	27,323
70.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	37,360
80.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	5,000
90.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
100.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wykonanie otworów 5 szt. w skrzydle drzwiowym i montaż tulei drzwiowych w dolnej części skrzydła drzwiowego do do kuchni	kmpl	1,000
110.	KNR 404-01-05-01-00	Analogia: rozebranie obudowy wanny	m2	0,840
	1)	1,4*0,6		0,840
120.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: demontaż pawlacza w WC	r-godz	0,300
130.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
	1)	1		1,000
140.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	1,000
	1)	1		1,000
150.	CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,200
	1)	0,2		0,200
DZIAŁ 2		CPV 45330000-9 : roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV	kmpl	1,000
20.	KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
30.	KNNR N008-02-16-02-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami i syfonem z PCW	kmpl	1,000
40.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
50.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z sedesem	kmpl	1,000
60.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
70.	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110 Uwaga: połączenie ustępu z pionem wykonać na sztywno.	szt	1,000
80.	KNNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
90.	KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
DZIAŁ 3		Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	6,000
11.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	6,000
20.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	9,000

30. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynekowych lub podtynekowych o fi ponad 60mm	szt	8,000
40. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynekowych lub podtynekowych o fi do 60mm	szt	15,000
50. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego	metr	32,000
60. KNR 403-11-29-01-00	Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2	szt	1,000
90. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x12 (TM) przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
100. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC	szt	1,000
110. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- oświetlenie : 5.pokój mały, przedpokój, kuchnia; 6. pokój duży, łazienka	szt	2,000
120. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 1.Kuchnia elektryczna 4p z piekarnikiem, 2. łazienka, 3. Kuchnia, 4. pokój mały, pokój duży , przedpokój	szt	4,000
130. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	44,000
140. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	44,000
150. KNNR N005-12-09-10-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 20 cm w betonie	szt	1,000
160. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	4,000
161. KNNR N005-02-05-01-00	Przewód domofonowy i linię zasilającą YDY 3x6mm ułożyć w gotowych bruzdach	metr	4,000
170. KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 25x15 łącznik prosty	metr	20,000
180. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	65,000
190. KNNR N005-02-12-01-25	Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	15,000
191. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	8,000
200. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	33,000
210. KNNR N005-02-12-01-27	Przewód płaski YDYp 3x1,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	3,000
220. KNNR N005-02-04-06-02	Przewód płaski YDYp 3x4,0 w tynku na podłożu innym do kuchni elektrycznej	metr	9,500
222. KNR 508-00-13-01-00	Montaż puszek uniwersalnej 80x80mm mocowanej na betonie- do kuchenki elektrycznej	szt	1,000
230. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	9,000
240. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	18,000
250. KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane	szt	3,000
260. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne	szt	9,000
270. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 w łazience	szt	2,000
280. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- ubicacja i łazienka	kmpl	2,000
290. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
300. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
310. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" n.t. lub p/t	szt	1,000
320. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
330. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
340. KNNR N005-04-06-06-00	Montaż kuchni elektrycznej czteropłytkowej z piekarnikiem elektrycznym Amica 58EE1.20(W)o masie do 50 kg- analog	szt	1,000
350. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
360. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
370. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
380. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna+kuchnia elektryczna	szt	19,000

DZIAŁ 4

Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na

DZIAŁ 5

Uwaga: Wyraża się zgodę na wykorzystywanie istniejących kanałów i otworów