

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik Nr 4

Nadrzeczna 13 - wymiana rynien i rur spustowych

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Strona północna		
30.	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	60,000
31.	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	10,500
40.	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m2	6,240
	1)	5,2*0,3*4		6,240
50.	KNR 401-05-30-02-00	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów, okapów z blachy ocynkowanej	m2	6,240
51.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: uszczelnienie silikonem dekarским obróbek ogniomurów	kmpl	1,000
60.	KNR 202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych fi 150	metr	60,000
61.	KNR 202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych fi 120 wraz z uchwytami	metr	12,000
	1)	10,5+3*0,5		12,000
80.	WKNR W401-05-26-08-00	Dodatek za wykonane wpusty (sztucery) z blachy ocynkowanej	szt	6,000
90.	KNKB 003-06-01-01-00	Odbicie tynku cement-wap na ścianach i filarach. Odbicie pasa tynku nad oknami	m2	42,000
	1)	0,7*60		42,000
100.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	42,000
110.	KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m2	42,000
120.	KNR 202-16-21-01-10	Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 10 m	m2	210,000
121.	RUSZ 48201	Czas pracy rusztowania	m-godz	83,607