

D77-04-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Nadrzeczna 21/1 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2. Drzwi do łazienki	szt	3,000
	1) Łazienka	1		1,000
	2) Drzwi wejściowe od	1		1,000
	3) Pokój	1		1,000
20.	KNR 401-03-29-02-00	Analogia: rozkucie otworu drzwiowego do łazienki z prawej strony	m2	0,662
	1)	0,32*2,07		0,662
30.	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły. Z lewej strony otworu drzwiowego do łazienki	m2	0,662
31.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	2,000
32.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło łazienkowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	1,400
	1) Łazienka	0,7*2,0		1,400
33.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	1,600
	1) Pokój	0,8*2,0		1,600
34.	KNR 401-07-11-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m2	m2	1,470
	1)	(0,32+0,32+0,07)*2,07		1,470
35.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	8,000
	1)	5,0+3,0		8,000
40.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
50.	KNR 401-09-19-02-00	Analogia: naprawa skrzydła okiennego	szt	1,000
60.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	2,000
70.	KNR 401-09-19-08-00	Wymiana oliwek	szt	2,000
80.	KNR 401-12-15-04-00	Mycie okien zespolonych	m2	2,513
	1)	1,77*1,42		2,513
90.	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2 w łazience w miejscu wanny	m2	4,800
	1)	(0,7+0,7+1,0)*2		4,800
100.	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT w miejscu wanny	m2	4,800
110.	KNR C003-03-12-03-00	Izolacja przy użyciu powłoki CL 50 na powierzchni pionowej w miejscu wanny	m2	4,800
120.	KNR 202-08-29-04-60	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej bez przygotowania podłoża w miejscu wanny	m2	4,800
130.	KNR 401-12-06-05-00	Analogia: szpachlowanie i malowanie podokiennika	m2	1,221
	1)	1,77*(0,32+0,05+0,32)		1,221
140.	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych fi do 50	metr	20,000
150.	KNR 401-12-12-19-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników 9 żeber	m2	4,500
160.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż roletek 2 szt. i karnisza	r-godz	0,500
170.	KNR 401-09-19-28-00	Analogia: wymiana zamka skrzynki na listy	szt	1,000
180.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: demontaż, prosotwanie i ponowny montaż drzwiczek skrzynki na listy	r-godz	0,500
181.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	22,082
	1)	1,68*1,27+1,0*1,53+3,35*4,52+1,68*2,0-0,56*0,15		22,082
190.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	30,190
	1)	5,18+2,0+1,68+2,5+4,52+3,35+1,68*2+1,27*2+1,0*2+1,53*2		30,190

191. KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	22,082
192. KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	30,190
193. KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	91,247
1) Ściany	(4,52+5,18+2,0+1,68+2,5+3,35+1,27*2+1,68*2+1,0*2+1,53*2)*2,45-4,8		69,166
2) Sufity	1,68*1,27+1,0*1,53+3,35*4,52+1,68*2,0-0,15*0,56		22,082
194. KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT przed szpachlowaniem	m2	91,247
195. KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	69,166
1) Ściany	(4,52+5,18+2,0+1,68+2,5+3,35+1,27*2+1,68*2+1,0*2+1,53*2)*2,45-4,8		69,166
196. KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	22,082
200. KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT po szpachlowaniu	m2	91,247
201. KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	91,247
1)	96,047-4,8		91,247
210. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,500
220. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	0,500
230. CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,300

DZIAŁ 2		Roboty elektryczne	
10. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	6,000
20. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	5,000
30. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	3,000
40. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	7,000
50. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	11,000
60. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego	metr	25,000
80. KNNR N009-02-09-02-50	Wymiana unifonu ze sprawdzeniem -(domofon)+ 2 czipy i kod - konserwator Janusz Antczak	szt	1,000
90. KNNR N009-02-06-01-50	Wymiana rozdzielnicy RN1x12 (lub na podtynkową wg uznania)jedorzędowej	szt	1,000
100. KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg	szt	4,000
130. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC	szt	1,000
140. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-	szt	2,000
150. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A-	szt	5,000
170. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	3,000
180. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	55,700
190. KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	metr	2,600
2) Oświetlenie pokój,	1,6+1		2,600
200. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	58,300
1)			0,000
220. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	50,300
230. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	24,700
2) Oświetlenie	0,5+1,5+2,6+1,2+1,2+1,2+0,6+0,9		9,700
5) Oświetlenie przedpokój i	(0,5+0,8+1,2+1,5+1)+0,5+0,5+1,3+0,8+1,2+0,9+1		11,200
7) Dzwonek	0,5+1,6+1,2+0,5		3,800
240. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	3,500
250. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	7,000
260. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	16,000
270. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- kuchnia 3szt., pokój 4szt.	szt	7,000

271. KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. pojedyncze 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe- kuchenka elektryczna (kuchnia)	szt	1,000
280. KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. pojedyncze 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe- pralka (kuchnia)	szt	1,000
290. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze p/t 2P+Z 16A/2,5- łazienka- bojler montować poza strefą 2	szt	1,000
300. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	1,000
310. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
320. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
330. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
340. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
350. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW	szt	1,000
360. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
370. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny- wraz z linia zasilającą	szt	7,000
380. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
390. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	13,000

DZIAŁ 3 Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na

DZIAŁ 4	CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10. KNNR N008-02-25-03-00	Demontaż umywalki porcelanowej	kmpl	1,000
20. KNR 402-02-30-07-00	Demontaż rury z PCW fi do 50 mm na ścianach	metr	1,500
30. KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
40. KNR 402-01-44-01-00	Demontaż zbiornika (bojlera) o poj 100-300 dm3	szt	1,000
50. KNNR N008-01-08-01-00	Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie fi 15-20	metr	4,000
60. KNNR N004-01-11-01-50	Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal fi 16	metr	12,000
70. KNNR N004-01-16-01-03	Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 16 (wanna, zlew, bojler, ustęp, pralka)	szt	10,000
80. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z sedesem PCV	kmpl	1,000
90. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
100. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110 do ustępu (podłączenie ustępu wykonać na sztywno).	szt	1,000
110. KNNR N004-02-31-04-05	Wanna kąpielowa z tworzywa sztucznego L=1000 mm bez obudowy z syfonem PCV	kmpl	1,000
120. KNNR N004-02-07-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelke na ścianie budynku mieszkalnego fi 50 do (wann i pralki)	metr	3,000
130. KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 50	szt	2,000
140. KNNR N004-01-32-01-11	Zawór zwrotny gwintowany SOCLA w instalacji wodociągowej z rur z PP fi 15 do pralki.	szt	1,000
150. KNNR N004-01-32-01-06	Zawór kulowy kątowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PE-Xc fi 15 do bojlera.	szt	2,000
160. KNR 402-02-18-04-00	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
170. KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściiennej fi 15	szt	1,000
180. KNNR N004-01-37-05-00	Montaz baterii wannowej ściiennej fi 15 z natryskiem węzowym	szt	1,000
190. KNR 034-01-01-03-01	Izolacja rury fi 15 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 9 mm	metr	12,000
200. KNNR N008-01-02-03-00	Wymiana rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych w budynkach mieszkalnych fi 25 w pomieszczeniu kuchni do pionu w łazience.	metr	3,000
210. KNR 401-03-33-08-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	5,000
220. KNR 401-03-23-02-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły	szt	5,000

230. KNR 401-03-36-01-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	6,000
240. KNR 401-03-25-02-00	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł	metr	6,000