

D72-03-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Plac Zamkowy 8/5 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż czujnika tlenu węgla	szt	1,000
20.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5	metr	16,220
	1) Pokój	4,25*2+3,86*2		16,220
30.	KNR 202-06-09-03-01	Analogia: ułożenie podkładu pod panele gr. min 6mm	m2	16,405
	1) Pokój	4,25*3,86		16,405
40.	KNNR N002-12-05-09-00	Posadzka z paneli podłogowych o klasie ścieralności AC4 lub wyższej	m2	16,405
	1) Pokój	4,25*3,86		16,405
50.	KNKB 002-11-06-06-00	Analogia: Listwy przyścienne PCV - plastikowe mocowane przy pomocy kołków rozporowych	metr	16,220
	1) Pokój	4,25*2+3,86*2		16,220
60.	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	metr	2,200
	1)	1,1*2		2,200
70.	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Wykonanie podmurówki pod parapety	m3	0,066
	1)	0,10*0,25*1,06+0,15*0,25*1,06		0,066
80.	KNKB 002-01-04-06-00	Analogia: Obsadzenie podokiennika prefabrykowanego PCW dł pow 1 m	szt	2,000
90.	KNR 401-12-05-01-00	Analogia: Zerwanie kasetonów z sufitu w pokoju	m2	16,405
	1)	4,25*3,86		16,405
100.	KNR 401-12-02-09-00	Analogia: zeszkrobanie kleju po kasetonach	m2	16,405
110.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2 warstw wsp. r = 2,0	m2	9,377
	1) Kuchnia i łazienka	1,51*2,14+1,46*2,53+1,83*1,34		9,377
120.	KNNR N002-06-03-04-00	Analogia: uzupełnienie podłoża pod płytę OSB	m2	9,377
	1) Kuchnia i łazienka	1,51*2,14+1,46*2,53+1,83*1,34		9,377
130.	KNR 401-08-20-03-00	Analogia: Przykręcenie do podłóg płyt OSB gr. 8 mm	m2	9,377
140.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	9,377
150.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	17,340
	1)	2,53*2+2,97*2+1,83*2+1,34*2		17,340
160.	KNR 401-12-15-04-00	Mycie okien zespolonych obustronnie wraz z ościeżnicami wsp. R = 2,5	m2	2,841
	1)	(1,06*1,34)*2		2,841
170.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż nawiewnika do okna w pokoju	szt	1,000
180.	KNR 401-12-02-09-00	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	110,878
	1) Ściany	(3,86*2+4,25*2+2,97+2,53+1,46+1,51+2,14+1,83*2+1,34*2)*3,06		101,500
	2) Sufity	1,51*2,14+2,53*1,46+1,83*1,34		9,377
190.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	127,283
	1) Ściany	(3,86*2+4,25*2+2,97+2,53+1,46+1,51+2,14+1,83*2+1,34*2)*3,06		101,500
	2) Sufity	1,51*2,14+2,53*1,46+1,83*1,34+4,25*3,86		25,782
200.	KNR 202-08-15-04-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	101,500
	1) Ściany	(3,86*2+4,25*2+2,97+2,53+1,46+1,51+2,14+1,83*2+1,34*2)*3,06		101,500
210.	KNR 202-08-15-06-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	25,782
	1) Sufity	1,51*2,14+2,53*1,46+1,83*1,34+4,25*3,86		25,782
220.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	127,283
	1) Ściany	(3,86*2+4,25*2+2,97+2,53+1,46+1,51+2,14+1,83*2+1,34*2)*3,06		101,500
	2) Sufity	1,51*2,14+2,53*1,46+1,83*1,34+4,25*3,86		25,782
230.	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	114,603
	1)	127,283-(1,83*2+1,34*2)*2,0		114,603

240.	KNR 202-15-03-06-00	Malowanie zwykle podłóży gipsowych 2-krotnie farbą olejną bez szpachlowania	m2	12,680
	1) łazienka do 2,0 po	(1,83*2+1,34*2)*2,0		12,680
250.	KNR 401-03-22-02-00	Analogia: wymiana kratki nawiewnej w kuchni pod oknem na kratkę z ruchomą żaluzją	szt	1,000
260.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: naprawa ościeżnicy poprzez spawanie zaczepu kątownego	szt	1,000
270.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - malowanie ościeżnicy drzwi wejściowych wsp. R i M = 0,5	m2	1,800
	1)	0,9*2,0		1,800
280.	KNR 202-10-19-08-00	Skrzydła drzwiowe wejściowe wzmocnione konfekcjonowane wyposażone w zamek, wkładkę patentową, wizjer, numerację lokalu	m2	1,800
	1)	0,9*2,0		1,800
290.	KNR 401-09-03-02-00	Dopasowanie skrzydeł drzwi wejściowych	szt	1,000
300.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: założenie uszczelki drzwi wejściowych	kmpl	1,000
310.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł w łazience	szt	1,000
320.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Malowanie skrzydła drzwiowego i ościeżnicy do pokoju i łazienki wsp. R i M = 2,5	m2	2,936
	1)	0,7*2,0+0,8*1,92		2,936
330.	KNR 401-09-19-21-00	Wymiana klamek z rozetami drzwi do pokoju	szt	1,000
340.	KNR 401-09-19-24-00	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych do pokoju	szt	1,000
350.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	5,000
360.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	5,000
370.	CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,600
DZIAŁ 2		CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNR 401-03-36-01-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	3,500
20.	KNR 401-03-25-02-00	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w ceglach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł	metr	3,500
30.	KNNR N008-01-08-01-00	Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie fi 15-20	metr	3,500
40.	KNNR N004-01-11-01-50	Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal fi 16	metr	4,000
50.	KNNR N004-01-16-01-03	Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 20	szt	4,000
60.	KNNR N004-02-33-03-00	Wymiana Ustępu porcelanowy typu KOMPAKT z sedesem PCV	kmpl	1,000
70.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
80.	KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-100/(65- szer.) z syfonem PCV	kmpl	1,000
90.	KNNR N004-01-37-01-00	Montaż baterii umywalkowej ściennej pojedynczej z ruchomą wylewką	szt	1,000
100.	KNNR N008-02-11-01-00	Wymiana syfonu umywalkowego PCV fi 50	szt	1,000
110.	KNNR N008-01-18-01-02	Wymiana zaworu umywalkowego, chromowanego z ruchomą wylewką fi 15	szt	1,000
120.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie umywalki	szt	1,000
130.	KNNR N008-02-15-04-00	Wymiana zlewozmywaka blaszanego z ociekaczem 1-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
140.	KNNR N008-01-18-01-02	Wymiana zaworu zlewozmywakowego pojedynczy, chromowanego z ruchomą wylewką fi 15	szt	1,000
150.	KNNR N008-02-09-01-00	Wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW na ścianie fi 50 do podłączenia wanny.	szt	1,000
DZIAŁ 3		Roboty elektryczne -CPV 45311200-2		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej w łazience	szt	1,000
31.	KNNR N009-02-03-01-00	Wymiana aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- wymiana istniejącego wyłącznika różnicowoprądowego P302 25A, 0,03A na P302 40A 0,03A	szt	1,000

280. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	6,500
290. KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	6,500
310. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym do grzejnika pod oknem	metr	7,000
320. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	1,000
330. KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk dodatkowe p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe- do grzejnika w kuchni	szt	1,000
360. 000-00-00-00-00	Czyszczenie i mycie rozdzielnicy elektrycznej RN1x8 wraz z aparatura modułową - kalkulacja własna	szt	1,000
420. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa brygoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka, montaż	kmpl	1,000
430. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż grzejnika elektrycznego Thermoval 230V, 500W, IPX4-łazienka, poza strefą 2.	szt	1,000
440. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż grzejnika elektrycznego Thermoval 230V, 1000W, IP20- w kuchni pod oknem	szt	1,000
441. KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A	szt	8,000
442. KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy	szt	2,000
443. KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	1,000
450. KNNR N009-04-01-01-05	Wymiana przycisku "dzwonek" podtynkowego	szt	1,000
480. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
490. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
500. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW	szt	1,000
510. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
520. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	12,000
540. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
550. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000

DZIAŁ 4

Uwagi:1. Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na