

D80-04-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Nadrzeczna 15/14 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	37,235
	1)	4,16*3,73+2,24*3,27+3,46*4,16		37,235
20.	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2	37,235
30.	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 4 cm. wsp.	m2	37,235
		R,M i S = 4,0		
40.	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m2	37,235
50.	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 mr z zaprawy CERESIT CN 72	m2	37,235
60.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	37,235
70.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	42,040
	1)	3,73*2+4,16*2+3,27*2+2,24*2+3,46*2+4,16*2		42,040
80.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	174,458
	1) Ściany	(3,73*2+4,16*2+3,27*2+2,24*2+4,16*2+3,46*2+1,82*2+1,79*2)*2,85+(1,26*2+1,78*2)*0,85-		134,980
	2) Sufity	3,73*4,16+2,24*3,27+4,16*3,46+1,82*1,79+1,78*1,26-(1,82*1,79)		39,478
81.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT sufitu w korytarzu	m2	3,258
90.	KNR 202-26-09-06-50	Analogia: przyklejenie siatki na suficie w korytarzu	m2	3,258
	1)	1,79*1,82		3,258
100.	KNR 202-08-15-06-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na suficie w koprytarzu	m2	3,258
110.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	177,716
	1)	174,458+3,258		177,716
120.	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	177,716
130.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	5,000
131.	KNR 401-03-29-01-00	Analogia: powiększenie otworów drzwiowych	m2	0,475
	1)	0,1*0,95*5		0,475
140.	KNR N002-11-04-01-00	Ościeznica stalowa FD-1	szt	4,000
141.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	25,000
150.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło drzwiowe łazienkowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	1,600
160.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	4,800
	1)	0,8*2,0*3		4,800
161.	KNR 401-03-20-02-00	Obsadzenie w ścianach ościeżnicy stalowej drzwi wejściowych o powierzchni otworu do 2 m2	m2	1,600
170.	KNR N002-11-04-04-00	Drzwi stalowe pełne o grubości skrzydła 56 mm wymiary w świetle przejścia min. 800x2000 mm w kolorze orzech wyposażone w ościeżnice z uszczelką, próg zamek, wkładkę patentową, wizjer i numerację lokalu. Drzwi o współczynniku przenikalności cieplnej U=1,3 W/(m2K). Rzeczywisty rozmiar stolarki należy potwierdzić na budowie. UWAGA! Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej.	m2	1,800
180.	KNR 401-04-26-04-00	Analogia: demontaż płyt osb ze ścian w kuchni	m2	0,960
	1)	0,8*1,2		0,960
190.	929-03-06-01-00	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścierek z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5m2, pierwsza warstwa do 12,5 mm grubości	m2	0,960
200.	KNR 202-08-15-02-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach z płyt gipsowych	m2	0,960
210.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	5,000

220.	KNR 401-09-19-08-00	Wymiana oliwek	szt	1,000
230.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł. w kuchni wymiana kratki. w łazience wykonać kratkę w kominie.	szt	2,000
240.	KNR 401-03-54-13-00	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych w łazience	szt	2,000
250.	929-03-06-01-00 1)	Analogia: uzupełnienie płyt g-k po kratkach wentylacyjnych (0,2*0,2)*2	m2	0,080 0,080
260.	KNR 401-12-15-08-00 1)	Analogia: 2-krotne zmycie płytek w kuchni i łazience wsp. R = 2,0 (1,26*2+1,78*2)*2,0+2,5*1,6	m2	16,160 16,160
270.	KNR 401-01-08-09-00 1)	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,100	m3	0,100 0,100
280.	KNR 401-01-08-10-00 1)	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7 0,100	m3	0,100 0,100
290.	CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,400

DZIAŁ 2		PCV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-02-15-04-00	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 1-komorowego z ociekaczem bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
20.	KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściiennej fi 15	szt	1,000
30.	KNNR N008-01-28-04-00	Demontaż przepływowego podgrzewacza wody	szt	1,000
40.	KNNR N004-01-30-01-01	Montaż zaworów kątowych kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 15 do bojlera.	szt	2,000
50.	KNNR N008-02-25-04-00	Analogia: Demontaż brodzika z kabiną	kmpl	1,000
60.	KNNR N004-02-32-02-02	Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 800x800 półokrągły z syfonem PCV	kmpl	1,000
70.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Montaż kabiny natryskowej półokrągłej 800x800	szt	1,000
80.	KNNR N008-01-18-07-00	Wymiana baterii natryskowej ściiennej z sitkiem i rurą natryskową	szt	1,000
90.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową Uwaga: połączenie ustępu z instalacją wykonać na sztywno.	kmpl	1,000
100.	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110	szt	1,000
110.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
120.	KNNR N008-02-16-01-00	Wymiana umywalki porcelanowej L-40 ze wspornikami i syfonem PCV	kmpl	1,000
130.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściiennej fi 15	szt	1,000
140.	KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla gazowa propan-butan 11kg.	szt	1,000
150.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
160.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zamocowanie grzejników do ściany i posadzki	szt	1,000
170.	KNNR N008-04-06-01-20	Wymiana odpowietrznika CO M3062 fi 15 - pokój i kuchnia	szt	2,000
180.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: montaż głowicy termostatycznej na zaworze grzejnikowym typu Danfoss w pokoju (na klika)	szt	1,000
190.	KNR 402-02-37-03-00	Przeczyszczenie podejścia odpływowego fi do 80 mm	szt	3,000

DZIAŁ 3		Roboty elektryczne		
30.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000
31.	000-00-00-00-00	Wyczyszczenie i ponowne umocowanie rozdzielnic natynkowej mieszkaniowej- kalkulacja własna	szt	1,000
50.	KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy	szt	3,000
51.	KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	2,000
60.	KNNR N009-04-02-01-01	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A podwójnego	szt	8,000
61.	KNNR N009-04-02-02-01	Wymiana gniazda wtykowego natynkowego 2x10/16A podwójnego	szt	4,000
62.	KNNR N009-04-02-01-03	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A/Z podwójnego- bryzgoszczelnego w łazience	szt	1,000
63.	KNNR N009-04-01-05-15	Wymiana przycisku "dzwonek"	szt	1,000
70.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- dodatkowe gniazdo w łazience	szt	1,000

80. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle- nowy obwód do zasilania bojlera w łazience	metr	4,400
90. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	4,400
100. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym- do gniazda wtyczkowego w łazience- zasilanie bojlera	metr	4,900
110. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie- w łazience na wysokości powyżej 2,3m (do bojlera)	szt	1,000
130. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 p/t przykręcane w łazience dla bojlera (nowoprojektowane)	szt	1,000
400. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpł	1,000
450. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
510. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych- pokój	szt	2,000
520. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
530. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
540. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny- wraz z linia zasilającą	szt	5,000
550. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
560. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	18,000