

D84-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Nadrzeczna 13/10 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNKB 003-06-01-01-00	Odbicie tynku cement-wap na ścianach i filarach	m2	14,935
	1) Ściana z oknem w pokoju	2,93*2,54		7,442
	2) Ściana z oknem w pokoju	2,95*2,54		7,493
11.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni ścian do wykonania obrzutki	m2	14,935
12.	KNR 040-02-09-02-00	Analogia: wykonanie ręcznej obrzutki RENO C761 BASE pod tynk renowacyjny	m2	14,935
13.	KNR 040-02-10-01-03	Analogia: Tynk jednowarstwowy grub 1 cm zaprawa RENO C762 FINISH wykonany ręcznie	m2	14,935
14.	KNR 202-08-15-04-00	Analogia: Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach z gładzi renowacyjnej wapienno-cementowej typu kreisel 930	m2	14,935
20.	KNR 401-12-02-09-00	Analogia: zeszkrobanie szpachlówki ze ścian i sufitu	m2	38,624
	1) Ściana od korytarza	2,93*2,54+2,95*2,54		14,935
	2) Ściana od wejścia do	3,65*2,54		9,271
	3) Sufit w pokoju od wejścia	3,65*2,95		10,768
	4) Pęknięcia na suficie w	3,65*1,0		3,650
30.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	38,624
40.	KNR 202-08-15-04-00	Analogia: Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach z gładzi renowacyjnej wapienno-cementowej typu kreisel 930	m2	38,624
	1) Ściana od korytarza	2,93*2,54+2,95*2,54		14,935
	2) Ściana od wejścia do	3,65*2,54		9,271
	3) Sufit w pokoju od wejścia	3,65*2,95		10,768
	4) Pęknięcia na suficie w	3,65*1,0		3,650
50.	KNR C003-01-01-03-00	Odgrzybienie powierzchni ścian preparatem ceresit ct 99 - miejscowo w całym lokalu	m2	15,000
60.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami	m2	90,273
	1) Kuchnia	(2,02*2+2,96*2)*2,54+2,02*2,96		31,278
	2) Łazienka	(1,47*2+1,5*2)*2,54+1,47*1,5		17,293
	3) Korytarz	(1,34*2+1,45*2)*2,54+1,34*1,45		16,116
	4) Pokój środkowy	(3,65*2)*2,54+(3,65*2,93)-3,65		25,587
70.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	90,273
80.	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	119,032
	1)	90,273+38,624+14,935		143,832
	2) Łazienka	-1,6*2,0-1,5*4,4		-9,800
	3) Kuchnia	-1,5*10,0		-15,000
90.	KNR 202-15-03-02-00	Malowanie zwykle tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą olejną bez szpachlowania	m2	21,600
	1) Łazienka	1,5*4,4		6,600
	2) Kuchnia	10*1,5		15,000
100.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	21,462
	1) Pokoje	2,93*3,65+2,95*3,65		21,462
110.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	26,360
	1)	3,65*4+2,93*2+2,95*2		26,360
120.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	21,462
130.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	26,360
140.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	3,000
	1) Pokoj	1		1,000
	2) Pokoj	1		1,000
	3) Kuchnia	1		1,000

150. KNR 401-03-29-02-00	Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do kuchni	m2	0,248
1) 160. KNNR N002-11-04-01-00	2,07*0,12		0,248
160. KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	3,000
161. KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	15,000
170. KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	3,000
180. KNKB 003-06-01-03-00	Odbicie tynku cement-wap pasami szer do 30 cm - przy ościeżnicy okiennej w pokojach	metr	7,560
1) 190. 000-00-00-00-00	(1,16*2+1,46)*2		7,560
190. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: uzupełnienie obróbek okien pianką poliuteranową	kmpl	1,000
200. KNR 401-07-08-02-00	Analogia: Wykonanie tynku na ościeżach szer do 25 cm tynkiem RENO c762 finish	metr	7,560
210. KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
220. KNR 1323-05-03-06-00	Analogia: uzupełnienie płytek w miejscu brodzika	szt	6,000
230. KNR 401-08-09-04-00	Uzupełnienie posadzki z płytek terakotowych pod brodzikiem	m2	0,490
1) 240. KNR 240-06-02-01-00	0,7*0,7		0,490
240. KNR 240-06-02-01-00	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2	0,490
250. KNR 240-06-02-02-00	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2	0,350
1) 260. KNR 401-12-09-10-00	1,4*0,25		0,350
260. KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną ościeżnic drzwiowej pow ponad 1,0 m2 wsp. R i M = 0,5	m2	2,800
1) Łazienka	0,6*2,0		1,200
2) Drzwi wejściowe	2,0*0,8		1,600
270. KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	6,000
280. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: demontaż roletek okiennych	r-godz	0,500
290. KNR 401-12-15-08-00	Analogia: mycie podłóg w kuchni, korytarzu i łazience	m2	10,127
1) 300. KNR 401-01-08-09-00	2,02*2,96+1,5*1,47+1,34*1,45		10,127
300. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	2,000
310. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	2,000
320. CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,300

DZIAŁ 2	CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10. KNNR N008-02-17-07-00	Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 700x700	szt	1,000
20. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Montaż kabiny natryskowej kwadratowej 700x700	szt	1,000
30. KNNR N008-01-18-01-02	Wymiana zaworu z ruchomą wylewką, chromowanego fi 15	szt	1,000
40. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deska sedesową PCV Uwaga: (podłączyć na sztywno do instalacji)	kmpl	1,000
50. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110	szt	1,000
60. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
70. KNNR N008-01-18-01-02	Wymiana zaworu z ruchomą wylewką, chromowanego fi 15 do umywalki	szt	1,000
80. KNR 402-02-20-05-00	Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa	szt	1,000
90. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie umywalki	szt	1,000
100. KNNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
110. KNNR N008-01-18-01-02	Wymiana zaworu z ruchomą wylewką, chromowanego fi 15 do zlewozmywaka	szt	1,000
120. KNR 402-02-37-03-00	Przeczyszczenie podejścia odpływowego fi do 80 mm	szt	3,000
130. KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla gazowa propan-butan 11kg.	szt	1,000
140. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000

DZIAŁ 3	Roboty elektryczne		
30. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	1,000

31. 000-00-00-00-00	Wyczyszczenie rozdzielnic natynkowej mieszkaniowej-kalkulacja własna	szt	1,000
51. KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przetłącznika świecznikowego podtynkowego	szt	3,000
52. KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy	szt	2,000
60. KNNR N009-04-02-01-01	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A podwójnego	szt	11,000
61. KNNR N009-04-02-02-01	Wymiana gniazda wtykowego natynkowego 2x10/16A podwójnego	szt	1,000
62. KNNR N009-04-02-01-03	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A/Z podwójnego-bryzgoszczelnego w łazience	szt	1,000
63. KNNR N009-04-01-05-15	Wymiana przycisku "dzwonek"	szt	1,000
450. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
520. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
530. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
540. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
550. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
560. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	16,000