

D85-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Kurpińskiego 5/38 -remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale</b>		
10.	KNR 401-09-29-08-00	Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (RU+R) pow do 1,5 m2 ,wraz z obróbką obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).okno wyposażone w nawiewnik okienny WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	m2	1,369
	1)	1,18*1,16		1,369
20.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	3,000
30.	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000
40.	KNR 401-03-18-02-00	Analogia: obsadzenie ościeżnicy drzwi wejściowych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2	szt	1,000
50.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	5,000
60.	KNR 202-10-19-08-00	Drzwi wewnątrzkatkowe typu "Ateron 80" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębnekowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej	m2	1,600
70.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	5,000
	1)	5		5,000
80.	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	2,000
	1) Pokoj	1		1,000
	2) Pokoj	1		1,000
90.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	2,000
100.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	10,000
110.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	3,200
	1)	(0,8*2,0)*2		3,200
120.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości po wymianie stolarki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,500
130.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	0,500
140.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wywóz pozostałości	Mg	0,150
<b>DZIAŁ 3</b>		<b>CPV 45330000-9: roboty wod-kan</b>		
10.	KNR 215-03-05-01-00	Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych (sprawdzenie szczelności kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem)- sporządzemnie protokołu ze sprawdzenia szczelności.	szt	1,000
<b>DZIAŁ 4</b>		<b>CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>		
10.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	7,000
11.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	3,000
20.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	14,000
60.	KNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej licznikowej	szt	1,000
70.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- tablica licznikowa 1f "S" z miejscem na zabezpieczenia- zakup	szt	1,000
110.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A, B16A-	szt	3,000
111.	KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 32x15 łącznik prosty- kuchnia	metr	3,400

120. KNNR N005-02-12-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych- do dodatkowego gniazda w kuchni na ścianie z kuchenką	metr	3,800
220. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne-	szt	3,000
230. KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane	szt	10,000
240. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze p/t 2P+Z 16A/2,5 przykręcane- łazienka	szt	2,000
250. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpł	2,000
260. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
270. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
280. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
290. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	10,000
300. KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	10,000
310. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód teletechniczny w tynku na podłożu innym - analog	metr	10,000
320. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
330. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	3,000
340. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
350. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	19,000