

D49-01-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Nadrzeczna 17a/8 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Wywóz pozostałości		
10.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu (lokal, balkon i meble z korytarza) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
20.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	1,000
30.	CEN	Kalkulacja własna: utylizacja na wysypisku	Mg	0,100
DZIAŁ 2		CPV : roboty wod-kan		
10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Wymiana węża do gazu z reduktorem. Uwaga - butla na lokalu.	szt	1,000
20.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Sprawdzenie szczelności kuchni gazowej dostarczenie protokołu ze sprawdzenia do PGKiM.	szt	1,000
30.	000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: czyszczenie palników, pokręteł, umycie kuchni gazowej oraz grila.	szt	1,000
40.	KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
50.	KNR 402-02-22-04-00	Analogia: Wymiana sitek metalowych i uszczelek syfonu zlewozmywakowego	szt	2,000
60.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
70.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
80.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
90.	KNNR N008-01-18-01-01	Wymiana zaworu kątownego M3 fi 15 do pralki	szt	1,000
100.	KNNR N008-02-17-07-00	Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 800x800 - półokrągła z syfonem PCV	szt	1,000
110.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana kabiny prysznicowej 800x800 - półokrągła	szt	1,000
120.	KNNR N008-01-18-07-00	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt	1,000
130.	KNNR N008-02-16-01-01	Wymiana umywalki porcelanowej L-50 ze wspornikami i syfonem PCV	kmpl	1,000
140.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
DZIAŁ 3		CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	3,000
20.	000-00-00-00-00	Czyszczenie osprzętu w lokalu-kalkulacja własna	kmpl	1,000
30.	KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg w TM	szt	3,000
40.	KNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej RN1x6- analog	szt	1,000
50.	KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN1x8 (TM)w mieszkaniu -analog	szt	1,000
60.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
70.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-	szt	1,000
80.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A-	szt	1,000
90.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	15,500
100.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	15,500
110.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	16,500
120.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne-dodatkowe gniazda w pokoju 3 szt. i w kuchni 2 szt.	szt	5,000
130.	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie- 3 szt. w pokoju i 2 szt. w kuchni	szt	5,000
160.	KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
170.	KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
510.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000

520. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	1,000
530. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
540. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	12,000