

D86-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Przemysłowa 5/69 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	4,000
20.	KNR 401-09-19-17-00	Analogia: naprawa skrzydła okiennego	szt	1,000
30.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zaklejenie dziurek w skrzydła okiennych białym silikonem	kmpl	1,000
40.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: czyszczenie odpływów okiennych i uszczelnienie styku ościeża i ościeżnicy okiennej od strony zewnętrznej silikonem	kmpl	1,000
50.	KNR 401-12-15-04-00	Mycie okien zespolonych obustronnie	m2	5,062
	1)	(1,77*1,43)*2		5,062
60.	KNR 404-04-05-01-00	Analogia: rozebranie posadzki z paneli podłogowych	m2	20,763
	1)	2,34*1,41+2,1*4,78+3,16*2,35		20,763
70.	KNR 202-06-09-03-01	Analogia: ułożenie podkładu pod panele gr. min 6mm	m2	20,763
80.	KNNR N002-12-05-09-00	Posadzka z paneli podłogowych o klasie ścieralności AC4 lub wyższej	m2	20,763
90.	KNKB 002-11-06-06-00	Analogia: Listwy przyściennne PCV - plastikowe mocowane przy pomocy kołków rozporowych	metr	37,020
	1) Pokój i korytarz	5,25*2+4,78*2+2,34*2+1,41*2		27,560
	2) Łazienka	1,55*2+1,4*2+0,82*2+0,96*2		9,460
100.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	2,000
	1) Pokoj	1		1,000
	2) Pokoj	1		1,000
101.	KNR 401-03-29-02-00	Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do łazienki	m2	0,455
	1)	0,22*2,07		0,455
110.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	2,000
120.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	10,000
130.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
140.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło drzwiowe do łazienki z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
150.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
151.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż 2 szt. karniszy i półki w łazience	r-godz	0,750
152.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną ościeżnicy drzwi wejściowych pow ponad 1,0 m2 wsp. R i M = 0,5	m2	1,600
153.	KNR 401-09-19-20-00	Wymiana klamek z szyldami drzwi wejściowych	szt	1,000
154.	PKZ 1920-02-18-01-03	Oklejanie zwykłe pow ponad 1,0 m2 okleiną. Drzwi wejściowe	m2	3,200
155.	KNR 401-12-02-08-00	Analogia: zeszkrobanie szpachlówki z sufitu w łazience	m2	2,957
	1)	1,4*1,55+0,82*0,96		2,957
158.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT ściany i sufit w łazience	m2	18,202
	1) Ściany	(1,4*2+1,55*2+0,82*2+0,96*2)*2,51-(2,8*2,5+0,6*2,5)		15,245
	2) Sufit	1,4*1,55+0,82*0,96		2,957
159.	KNR 202-08-15-02-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach i suficie	m2	18,202
160.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości po wymianie stolarki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	2,000
170.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	2,000
180.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wywóz pozostałości	Mg	0,300

DZIAŁ 2		CPV 45330000-9 : roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściiennej fi 15	szt	1,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie zlewozmywaka + zaślepienie otworu w zlewie.	szt	1,000
30.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deska sedesową PCV Uwaga: (podłączyć na sztywno do instalacji)	kmpl	1,000
40.	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110	szt	1,000
50.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
60.	KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV	kmpl	1,000
70.	929-02-01-01-00	Demontaż okładzin z płyt g-k ścian i przedścianek, powierzchnia do 5m2, okładzina pojedyncza (zabudowa pod wanną - posprzątać nieczystości)	m2	1,000
80.	929-03-01-01-00	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) powierzchnia uzupełnień do 5 m2, pierwsza warstwa do 12, 5 mm grubości	m2	1,000
90.	WKNR W215-01-42-03-00	Drzwiczki rewizyjne do zaworów i wodomierzy 300*400; 600*400	szt	2,000
DZIAŁ 3		CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych		
11.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	4,000
20.	000-00-00-00-01	Czyszczenie osprzętu elektrycznego	szt	9,000
30.	KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	1,000
40.	KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy	szt	1,000
230.	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	1,000
240.	KNNR N009-04-02-06-00	Demontaż gniazda wtykowego 2-biegunowego uszczelnionego w łazience	szt	1,000
250.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane w łazience	szt	1,000
290.	CEN 000-00-00-00-01	Wymiana unifonu wraz z przewodem zasilającym- kalkulacja własna	kmpl	1,000
300.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW	szt	1,000
310.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
320.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
330.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza- linia zasilająca	szt	1,000
340.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	12,000