

D87-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Przemysłowa 5/30 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
1.	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią w całym lokalu	m2	23,547
2.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
10.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	3,000
20.	KNR 401-09-19-02-00	Analogia: naprawa skrzydła okiennego w kuchni	szt	1,000
30.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet w korytarzu	m2	14,357
	1)	(1,45*2+1,41*2)*2,51		14,357
40.	KNR 401-12-02-08-00	Analogia: zeskrobanie kleju do tapet ze ścian	m2	14,357
50.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	14,357
60.	KNR 202-08-15-02-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach w korytarzu	m2	14,357
	1)	14,357		14,357
70.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	14,357
80.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	73,243
	1) Ściany	(3,6*2+4,78*2+1,57*2+2,34*2)*2,51-12,0		49,696
	2) Sufity	2,12*1,55+3,23*3,6+1,57*2,34+1,45*1,41+1,55*1,41+0,81*0,9		23,547
90.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	73,243
100.	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	87,600
	1)	73,243+14,357		87,600
110.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	2,000
	1) Pokoj	1		1,000
	2) Pokoj	1		1,000
120.	KNR 401-03-29-02-00	Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do kuchni	m2	0,248
	1)	0,12*2,07		0,248
130.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	2,000
140.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	10,000
150.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	3,200
	1) Pokój	0,8*2,0		1,600
	2) Kuchnia	0,8*2,0		1,600
160.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości po wymianie stolarki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,500
170.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	1,500
180.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wywóz pozostałości	Mg	0,200
DZIAŁ 2		CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie zlewozmywaka + wymiana sitek syfonu	szt	1,000
30.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
40.	KNR 402-02-26-02-01	Wymiana zaworu napętniającego do płuczki.	szt	1,000
50.	KNR 402-02-26-01-00	Analogia: Wymiana zaworu spustowego do płuczki (uniwersalny)	szt	1,000
60.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
70.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: czyszczenie sitka wodomierza ZW lub CW (demontaż, czyszczenie, montaż i plombowanie)	szt	1,000
80.	KNNR N008-02-17-07-00	Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego półokrągły 800x800 z syfonem PCV	szt	1,000
90.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Montaż kabiny natryskowej kwadratowej 800x800	szt	1,000

100. KNNR N008-01-18-07-00	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt	1,000
110. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu czerpального M1 fi 15 do pralki	szt	1,000
120. KNNR N008-04-07-04-02	Analogia: Wymiana głowicy termostatycznej do zaworu grzejnikowego w pom. łazienki Heimeier fi 15 Uwaga: dobrac właściwy typ.	szt	1,000

DZIAŁ 3	CPV 45311200-2-Roboty elektryczne		
10. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	4,000
20. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	4,000
30. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	5,000
50. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	6,000
60. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	8,000
70. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	21,000
80. KNNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej	szt	1,000
90. KNNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x8 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
120. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC-	szt	1,000
130. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-oświetlenie	szt	1,000
140. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A (kuchienka elektryczna , kuchnia, łazienka, pokój+przedpokój)	szt	4,000
150. KNNR N005-02-04-01-04	Przewód domofonowy ułożyć pod tynk- analogia	metr	2,000
170. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	22,730
180. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	22,730
182. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	3,000
200. KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 25x15 łącznik prosty	metr	17,000
210. KNNR N005-02-03-02-01	Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 wciągany do rur- od licznika do tablicy mieszkaniowej	metr	2,000
220. KNNR N005-02-12-01-25	Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	20,000
230. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	34,000
240. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	27,000
250. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym w pokoju	metr	3,500
280. KNNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	6,000
290. KNNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	9,000
300. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka poza strefą II)	szt	1,000
310. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne-(przedpokójx1,pokójx1,kuchniax1)	szt	3,000
320. KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane (pokój i kuchnia)	szt	6,000
343. KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane w kuchni do kuchenki elektrycznej	szt	1,000
350. KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting(łazienka poza strefą I)	kmpl	1,000
400. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej- przedpokój , łazienka i kuchnia, wnęka w pokoju	szt	4,000
410. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej- pokój	szt	1,000
430. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek"	szt	1,000
431. KNNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
432. KNNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000

