

D88-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Ślesińska 38/2 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale</b>		
10.	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2	1,080
	1)	0,3*3,6		1,080
20.	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	1,080
30.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	1,080
40.	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metoda zwykła	m2	2,776
	1)	2,86*0,74+0,75*0,88		2,776
50.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: doklejenie 3 szt. kasetonów na suficie w kuchni	kmpl	1,000
60.	KNR 401-09-19-08-00	Wymiana oliwek	szt	2,000
70.	KNR 401-09-19-24-00	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych do drzwi wejściowych	szt	1,000
80.	KNR 401-09-19-20-00	Wymiana klamek z sztyldami drzwi wejściowych	szt	1,000
90.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości po remoncie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
100.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	1,000
110.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wywóz pozostałości	Mg	0,300
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>CPV 45330000-9: roboty wod-kan</b>		
10.	KNR 711-06-11-02-00	Demontaż kotła	szt	1,000
20.	KNR 402-04-16-01-00	Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 100 dm3	szt	1,000
30.	KNNR N008-01-28-05-00	Demontaż kompletnego bojlera do wody	kmpl	1,000
40.	KNNR N008-01-08-05-00	Demontaż rurociągu Pexal na ścianie fi 15-25	metr	50,000
50.	KNNR N008-05-03-06-00	Demontaż pompy obiegowej c.o.	szt	1,000
60.	KNNR N008-04-22-07-00	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kmpl	3,000
70.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zaślepienie podejść dopływowych	szt	4,000
80.	KNR 404-11-01-01-00	Wywiezienie zdemontowanych urządzeń i instalacji ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m3	1,000
90.	KNNR N001-02-08-02-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych	m3	1,000
100.	WKNR W401-03-25-04-00	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła	szt	4,000
110.	KNNR N004-02-29-04-02	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem na ścianie z syfonem PCV	szt	1,000
120.	KNNR N004-01-37-03-06	Montaż baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami	szt	1,000
130.	KNNR N008-01-18-07-00	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt	1,000
140.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
150.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie urządzeń sanitarnych (brodzik, kabina, umywalka, ustęp).	szt	1,000
<b>DZIAŁ 3</b>		<b>Roboty elektryczne</b>		
30.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	2,000
60.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	6,000
70.	KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	5,000
80.	KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	13,000
90.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego	metr	25,000
100.	KNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej licznikowej	szt	1,000
110.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg (zakup)- tablica licznikowa 1f (na korytarzu)	szt	1,000

130. KNNR N005-02-05-03-00	Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 P.T. w gotowych bruzdach	metr	1,500
140. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x12 (TM) przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
150. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
160. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- grzejniki w pokoju i łazience, kuchnia, bojler, pokój	szt	5,000
180. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10	szt	2,000
270. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle -	metr	68,580
1) Gniazda wtyczkowe -	1+0,8+1,2+1,2		4,200
2) Gniazda wtyczkowe -	2+3,2+2,1+2,1+1,2+4,96+1,2+1,2+1,2+1,5		20,660
3) Gniazda wtyczkowe -	1+3,2+2,1+3,7+2,1+4,97+3,7+0,2		20,970
4) Gniazda wtyczkowe -	1+3,2+1+2,1		7,300
5) Oświetlenie kuchnia i	1+1,2+1,6+0,5+1+0,4		5,700
6) Oświetlenie- pokój	1+3,2+2+1,2+0,5+1,85		9,750
290. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	68,580
1)			0,000
300. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDyp 3x1,5 w tynku na podłożu innym-	metr	21,050
1) Oświetlenie kuchnia i	1+1,2+1,6+0,5+1+0,4+1,2+1,2+2		10,100
2) Oświetlenie- pokój	1+3,2+2+1,2+0,5+1,85+1,2		10,950
340. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDyp 3x2,5 w tynku na podłożu innym do grzejników i dodatkowych gniazd wtynkowych	metr	67,030
1) Gniazda wtyczkowe -	0,5+1+0,8+1,2+0,3+0,5+1+0,8+1+0,3		7,400
2) Gniazda wtyczkowe -	2+3,2+2,1+2,1+1,2+4,96+1,2+1,2+1,5+(0,5+5,1)		26,260
3) Gniazda wtyczkowe -	0,5+1+3,2+2,1+3,7+2,1+4,97+3,7+0,2+0,5+3,30		25,270
4) Gniazda wtyczkowe -	1+3,2+1+2,1+0,5+0,3		8,100
341. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDyp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	5,600
350. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne w pokoju (4 szt.) i kuchni (7 szt.)	szt	11,000
360. KNR 508-03-09-02-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego pojedynczego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego do grzejnika w pokoju	szt	1,000
361. KNR 508-03-09-06-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego pojedynczego 2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszczelnego w łazience do grzejnika i bojlera i gniazda przy umywalce	szt	3,000
370. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	19,000
380. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	7,000
400. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż grzejnika elektrycznego Thermoal T17 230V, 500W, do montażu w łazience, stopień ochrony IPX4- łazienka	szt	1,000
410. KNNR N005-04-06-03-00	Montaż grzejnika elektrycznego 230V, Thermoal TX 1500W- grzejnik pokojowy ścienny- pokój	szt	1,000
420. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka 2 szt. i korytarz na zewnątrz nad drzwiami	kmpl	3,000
430. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
440. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
450. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
480. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
490. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
510. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
520. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny-	szt	7,000
530. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
540. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	19,000

#### DZIAŁ 4

**Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na**