

D93-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Marii Dąbrowskiej 46A/1 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło do łazienki z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
20.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło do kuchni z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła. W przypadku braku dostępności wykonać 4 szt. tulei wentylacyjnych	m2	1,600
30.	KNR 401-12-09-10-00	Analogia: malowanie ościeżnic drzwiowych. Wsp R i M = 0,5	m2	4,800
	1)	0,8*2,0*3		4,800
40.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	22,126
	1) Pokoj	4,00*4,34		17,360
	2) Korytarz	1,04*1,11		1,154
	3) Łazienka	2,44*1,48		3,611
50.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	28,820
	1)	4,0*2+4,34*2+1,11*2+1,04*2+2,44*2+1,48*2		28,820
60.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	22,126
70.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	28,820
80.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż roletek okiennych	r-godz	0,500
90.	KNR 401-03-22-02-00	Analogia: wymiana kratki wentylacyjnej w suficie na trójkąt wentylacyjny PCV w kolorze białym. Od dołu zamontować zaślepkę wentylacyjną w kolorze białym a od boku kratkę wentylacyjną	szt	2,000
100.	KNR 217-01-44-01-00	Analogia: demontaż i ponowny montaż wyrzutni dachowej (wymiana uszczelnienie kotłarni/pokrycie dachowe). W nakładach nie należy wliczać wyrzutni	szt	2,000
110.	929-01-03-01-00	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, na szkielecie pojedynczym, powierzchnia do 5m2, okładzina pojedyncza. Rozbiórka fragmentu ścianki między przedsionkiem a łazienką 2,0x0,3 od posadzki	m2	0,600
	1)	2,0*0,3		0,600
120.	KNR 401-06-02-04-00	Izolacja pozioma murów 2-warstwowo papą asfaltową na sucho pod ścianką między przedsionkiem a łazienką	m2	0,400
	1)	0,2*2,0		0,400
130.	929-03-04-01-00	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5 m2	metr	2,000
140.	929-03-05-01-00	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5m2 i grubość izolacji do 8cm	m2	0,400
150.	929-03-06-01-00	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5m2, pierwsza warstwa do 12,5 mm grubości	m2	0,800
160.	KNR 401-09-19-20-00	Wymiana klamek z szyldami drzwi wejściowych	szt	1,000
170.	KNR 401-01-01-03-00	Zrywanie nawierzchni z płyt chodnikowych - płyty do odzysku	m2	11,200
	1)	32,0*0,35		11,200
180.	KNP 1001-12-56-01-02	Ułożenie płyt chodnikowych 35x35x5 b/przerwy trawnikowej	m2	11,200
190.	KNKB 006-02-02-01-00	Analogia: uzupełnienie opaski w okół budynku z kamienia	m2	11,200
200.	KNR 401-05-35-08-00	Analogia: rozebranie okładziny muru "siding" od gruntu do wysokości 15 cm ponad powierzchnie terenu	m2	0,480
	1)	32*,015		0,480

210. KNR 202-05-06-02-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer ponad 25 cm - wykonanie cokołu z blachy w rozwinięciu 30 cm, 15 cm pod poziom terenu, 15 cm ponad poziom terenu w okół całego budynku	m2	9,600
1)	32,0*0,3		9,600
220. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości po remoncie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	2,000
230. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	1,000
240. CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości	Mg	0,300

DZIAŁ 2 CPV 45330000-9: roboty wod-kan

10. KNNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
20. KNNR N004-01-37-03-06	Wymiana baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami i wężykami w oplocie.	szt	1,000
30. KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor, (butla na lokalu).	szt	1,000
40. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
50. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
60. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110 uwaga podłączenie ustępu wykonać na sztywno.	szt	1,000
70. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
80. KNNR N004-01-37-03-01	Wymiana baterii umywalkowej jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami z wężykami w oplocie.	szt	1,000
90. KNNR N008-02-17-07-00	Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego półokrągły 800x800 z syfonem PCV	szt	1,000
100. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Montaż kabiny natryskowej półokrągłej 800x800	szt	1,000
110. KNNR N004-01-37-09-00	Wymiana baterii natryskowej z natryskiem ręcznym	szt	1,000
120. KNNR N008-01-17-01-10	Wymiana zaworu kąтового fi 15 do pralki	szt	1,000
130. KNR 215-04-15-01-41	Odpowietrznik automatyczny TACO Hy-VENT fi 15 na pion	szt	2,000

DZIAŁ 3 Roboty elektryczne -CPV 45311200-2

20. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	6,000
21. KNNR N009-05-01-01-06	Wymiana oprawy ściennej LED IP44 na zewnątrz budynku	szt	1,000
30. KNNR N009-04-02-02-04	Wymiana gniazda wtykowego natynkowego hermetycznego podwójnego w kuchni i łazience	szt	4,000
360. 000-00-00-00-00	Czyszczenie i mycie rozdzielnic elektrycznej RN2x12 wraz z aparatura modułową - kalkulacja własna	szt	1,000
420. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa brygosczielna RONDO E27 IP44 przykręcana-łazienka, montaż	kmpl	2,000
441. KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego podwójnego 2x10/16A	szt	7,000
442. KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy	szt	2,000
443. KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	4,000
444. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe brygosczielne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane	szt	1,000
450. KNNR N009-04-01-01-05	Wymiana przycisku "dzwonek" natynkowego	szt	1,000
480. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
490. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
510. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
520. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	18,000
540. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
550. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000