

D96-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Przemysłowa 5/18 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	KNR 401-09-19-02-00	Analogia: naprawa skrzydła okiennego	szt	1,000
20.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	4,000
30.	KNR 401-09-19-08-00	Wymiana oliwek	szt	1,000
40.	KNR 401-12-15-04-00	Mycie okien zespolonych	m2	5,162
	1)	1,78*1,45*2		5,162
50.	KNR C003-04-12-01-00	Analogia: uzupełnienie ubytków ościeży okiennych od strony zewnętrznej	m2	1,500
60.	KNR B002-03-13-01-00	Analogia: uszczelnienie silikonem stolarki okiennej po obwodzie od strony zewnętrznej	metr	13,000
70.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
80.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: montaż tulei w dolnej części skrzydła drzwiowego do łazienki	kmpl	1,000
90.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	96,866
	1)	(2,58+4,77+5,26+2,38+1,67+2,45*2+0,93*2+0,95+2,3*2+1,55+1,02)*2,5+2,58*4,77+2,68*2,38+0		96,866
100.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	96,866
110.	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farba emulsyjna bez gruntowania	m2	96,866
111.	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2 pod zlewem	m2	1,000
120.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT pod zlewem	m2	1,000
121.	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach - pod zlewem	m2	1,000
130.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości po remoncie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
140.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	1,000
150.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości	Mg	0,200
DZIAŁ 2		CPV 45330000-9 : roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej wolnostojącej lub akrylowej W-140 z syfonem PCV	kmpl	1,000
20.	KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
30.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: uszczelnienie silikonem styku wanny ze ścianą	szt	1,000
40.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
50.	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110 uwaga podłączenie ustępu wykonać na sztywno.	szt	1,000
60.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
70.	WKNR W215-01-42-03-00	Drzwiczki rewizyjne do zaworów i wodomierzy 850*600	szt	2,000
80.	KNNR N004-02-29-04-02	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
90.	KNNR N004-01-37-03-06	Montaż baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami i wężykami w oplocie	szt	1,000
100.	KNNR N008-04-07-04-11	Analogia: montaż głowicy termostatycznej typu Hajmajer w pokoju.	szt	1,000
110.	KNR 402-02-37-03-00	Przeczyszczenie podejścia odpływowego fi do 80 mm	szt	2,000
DZIAŁ 3		CPV 45311200-2-Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	2,000
20.	KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy- korytarz	szt	3,000
30.	KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	1,000

60. KNNR N009-04-02-03-02	Wymiana gniazda wtykowego hermetycznego natynkowego 2x10/16A/Z w łazience	szt	1,000
70. KNNR N009-04-02-01-01	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A podwójnego w korytarzu	szt	1,000
80. KNNR N009-04-02-02-00	Wymiana gniazda wtykowego natynkowego 2x10/16A w kuchni	szt	2,000
81. KNNR N009-03-09-05-00	Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCV przykręcanych do powierzchni z betonu	metr	1,000
90. 000-00-00-00-00	Czyszczenie tablicy mieszkaniowej RN1x8 i osprzętu w mieszkaniu-kalkulacja własna	szt	1,000
110. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
120. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
130. KNNR N009-05-01-01-06	Wymiana oprawy żarowej ściiennej typu RONDO IP44 w łazience	szt	1,000
150. WKNR W508-04-06-02-00	Wymiana aparatu odbiorczego (unifonu) wraz z uruchomieniem instalacji domofonowej- kalkulacja własna	szt	1,000
420. KNNR N005-04-06-01-00	Zakup kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW	szt	1,000
460. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
470. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
480. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
490. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	13,000