

D99-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Dworcowa 7/84 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	2,000
	1) Łazienka	1		1,000
	2) Między pokojami	1		1,000
20.	KNR 401-03-29-02-00	Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do łazienki i między pokojami	m2	0,745
	1)	0,23*2,07		0,476
	2)	0,13*2,07		0,269
30.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeznica stalowa FD-1	szt	2,000
40.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	5,000
50.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło drzwiowe do łazienki z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
60.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	4,800
	1) Pokój i kuchnia	0,8*2,0*2		3,200
	2) Między pokojami	0,8*2,0		1,600
70.	KNR 401-08-13-05-00	Analogia: wymiana pękniętej płytki w kuchni (płytką do wykorzystania z rozbioru z korytarza) - w nakładach nie przyjmować płytki	szt	1,000
80.	KNR 401-08-12-04-00	Analogia: uzupełnienie cokołka z płytek ceramicznych w kuchni	metr	1,200
90.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	3,000
100.	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2 - łazienka	m2	20,934
	1)	(1,48*2+2,08*2)*2,55+1,48*2,08-0,3		20,934
110.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	20,934
120.	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach w łazience	m2	18,156
	1)	(1,48*2+2,08*2)*2,55		18,156
130.	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach w łazience	m2	2,778
	1)	1,48*2,08-0,3		2,778
140.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	20,934
150.	KNR 202-15-03-06-00	Malowanie zwykle podłogi gipsowych 2-krotnie farba olejna bez szpachlowania w łazience po obwodzie wysokości 2,0 m	m2	14,240
	1)	(1,48*2+2,08*2)*2,0		14,240
160.	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farba emulsyjna bez gruntowania	m2	6,694
	1)	20,934-14,240		6,694
170.	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych w korytarzu	m2	2,245
	1)	1,84*1,22		2,245
180.	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoga pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	2,245
190.	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłogi poziomymi preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	2,245
200.	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metoda zwykła	m2	2,245
210.	KNR 401-12-15-04-00	Mycie okien zespolonych	m2	11,144
	1)	2,04*1,43+2,04*1,43+0,88*2,28+0,85*1,43+1,46*1,43		11,144
220.	KNR 401-12-15-02-00	Analogia: mycie ościeżnicy drzwi wejściowych wsp. r = 0,5	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
230.	KNR 202-10-19-01-00	Skrzydła drzwiowe wejściowe 1-dzielne pełne o pow do 2,0 mr konfekcjonowane. wyposażone w 2 wkładki, klamki ze sztyldem, wizjer, uszczelki, numerację lokalu, 3 zawiasy	m2	1,600

1)	1,6		1,600
240. KNR 401-04-11-08-00	Analogia: wymiana progu drzwi wejściowych	szt	1,000
250. KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	155,047
1) Ściany	(5,2*2+2,08*2+5,24*2+3,08*2+1,84*2+1,22*2+2,33*2+2,53*2)*2,55		119,952
2) Sufity	2,08*5,2+3,08*5,24+1,84*1,22+2,33*2,53		35,095
260. KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	155,047
1) Ściany	(5,2*2+2,08*2+5,24*2+3,08*2+1,84*2+1,22*2+2,33*2+2,53*2)*2,55		119,952
2) Sufity	2,08*5,2+3,08*5,24+1,84*1,22+2,33*2,53		35,095
270. KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farba emulsyjna bez gruntowania	m2	155,047
2) Ściany	(5,2*2+2,08*2+5,24*2+3,08*2+1,84*2+1,22*2+2,33*2+2,53*2)*2,55		119,952
3) Sufity	2,08*5,2+3,08*5,24+1,84*1,22+2,33*2,53		35,095
271. KNR 401-09-19-28-00	Analogia: wymiana zamka skrzynki na listy	szt	1,000
280. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,500
290. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	1,500
300. CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,300
DZIAŁ 2	CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana sitka zlewu + umycie zlewozmywaka	szt	1,000
20. KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
30. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
40. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110	szt	1,000
50. KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
60. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
70. KNNR N008-02-16-02-02	Wymiana umywalki porcelanowej L-45 ze wspornikami i syfonem z PCW	kmpl	1,000
80. KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
90. KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV	kmpl	1,000
100. KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
DZIAŁ 3	Roboty elektryczne		
10. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000
20. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	6,000
30. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna - czyszczenie unifonu	kmpl	1,000
85. KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A	szt	8,000
86. KNNR N009-04-02-02-00	Wymiana gniazda wtykowego natynkowego 2x10/16A	szt	3,000
87. KNNR N009-04-02-01-04	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego bryzgoszczelnego w łazience	szt	1,000
90. KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 32x15 łącznik prosty- ułożenie nowej listwy w małym pokoju	metr	5,000
110. KNNR N005-02-12-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych w małym pokoju do dodatkowego gniazda	metr	5,800
120. KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 32x15 łącznik prosty- ułożenie nowej listwy w dużym pokoju w miejsce brakującej	metr	3,100
130. KNNR N005-02-12-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych- ułożenie istniejącego przewodu w dużym pokoju	metr	3,700
131. KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane dodatkowe w małym pokoju	szt	1,000
200. KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy	szt	4,000
201. KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	1,000
202. KNNR N009-04-01-03-05	Wymiana przycisku "dzwonek"	szt	1,000
240. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	1,000

540. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
550. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
560. KNNR N005-13-03-03-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
570. KNNR N005-13-03-04-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny- do puszek w kuchni	szt	1,000
600. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
610. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
620. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
640. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna (włącznie z punktami świetlnymi)	szt	18,000