

D98-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Dworcowa 7/81 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: uzupełnienie 4 szt. tulei drzwiowych - skrzydło łazienkowe	kmpl	1,000
DZIAŁ 2		CPV 45330000-9 : roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
20.	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110	szt	1,000
30.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
40.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
50.	KNNR N008-02-16-02-02	Wymiana umywalki porcelanowej L-45 ze wspornikami i syfonem z PCW	kmpl	1,000
60.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
70.	KNNR N008-02-17-07-00	Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 800x800 z syfonem PCV	szt	1,000
80.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Montaż kabiny natryskowej 800x800	szt	1,000
90.	KNNR N004-01-37-09-00	Wymiana baterii natryskowej z natryskiem ręcznym	szt	1,000
100.	KNNR N004-02-18-03-00	Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwójny	szt	1,000
110.	KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
120.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie zlewozmywakas	szt	1,000
130.	KNNR N004-04-12-01-32	Analogia: montaż głowic termostatycznych VALVEX ZT2F fi 15	szt	2,000
DZIAŁ 3		Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000
20.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	5,000
30.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna - czyszczenie unifonu	kmpl	1,000
40.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle do dodatkowego gniazda po lewej stronie drzwi w łazience	metr	3,500
50.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	3,500
60.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym- nowy obwód do dodatkowego gniazda po lewej stronie drzwi w łazience	metr	4,000
70.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 p/t po lewej stronie przy wejściu w łazience-dodatkowe	szt	1,000
80.	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie (do gniazda wtyczkowego w łazience)	szt	1,000
85.	KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A	szt	3,000
86.	KNNR N009-04-02-02-00	Wymiana gniazda wtykowego natynkowego 2x10/16A	szt	5,000
87.	KNNR N009-04-02-01-04	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego bryzgoszczelnego w łazience	szt	1,000
90.	KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 32x15 łącznik prosty- ułożenie nowej listwy w pokoju i w kuchni do dodatkowych gniazd wtyczkowych n/t	metr	4,200
100.	KNNR N005-02-12-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych- do dodatkowych gniazd w łazience i kuchni	metr	8,000
101.	KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane dodatkowe w pokoju i kuchni	szt	2,000
160.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 p/t przykręcane w łazience	szt	1,000
170.	KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy	szt	3,000

171. KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	1,000
172. KNNR N009-04-01-03-05	Wymiana przycisku "dzwonek"	szt	1,000
210. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	1,000
510. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
520. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
530. KNNR N009-02-07-02-50	Wymiana wyłącznika nadprądowego dwubiegunowego S193 B20	szt	1,000
540. KNNR N009-02-07-01-50	Wymiana wyłącznika nadprądowego jednobiegunowego B10A	szt	2,000
570. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
580. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
581. KNNR N005-13-03-03-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
582. KNNR N005-13-03-04-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny- do puszek w kuchni	szt	1,000
590. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
610. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna (włącznie z punktami świetlnymi)	szt	16,000