

E01-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Dworcowa 7/88 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	3,000
	1) Łazienka	1		1,000
	2) Pokoj	1		1,000
	3) Kuchnia	1		1,000
20.	KNR 401-03-29-02-00	Analogia: powiększenie otworu drzwiowego	m2	1,221
	1)	0,23*2,07		0,476
	2)	0,13*2,07		0,269
	3)	0,23*2,07		0,476
30.	KNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	3,000
40.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	15,000
50.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło drzwiowe do łazienki z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
60.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	3,200
	1) Pokój	0,8*2,0		1,600
	2) Kuchnia	0,8*2,0		1,600
70.	KNR 404-04-05-01-00	Analogia: rozebranie posadzki z paneli podłogowych	m2	18,736
	1)	2,06*1,22+3,09*5,25		18,736
80.	KNR 404-05-04-07-00	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z płytek	m2	18,736
90.	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	18,736
	1)	2,06*1,22+3,09*5,25		18,736
100.	KNR 202-11-34-01-00	Grunтовanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	18,736
	1)	2,06*1,22+3,09*5,25		18,736
110.	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metoda zwykła	m2	18,736
	1)	2,06*1,22+3,09*5,25		18,736
120.	KNR 202-11-19-01-50	Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej z przygotowaniem podłoża	metr	23,240
	1)	1,22*2+2,06*2+3,09*2+5,25*2		23,240
130.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
140.	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych pod brodzikiem	m2	0,640
	1)	0,8*0,8		0,640
150.	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	0,640
160.	KNR 202-11-34-01-00	Grunтовanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	0,640
170.	KNR C003-03-12-04-00	Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej	m2	0,640
180.	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metoda zwykła	m2	0,640
	1)	0,8*0,8		0,640
190.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek w miejscu kabiny prysznicowej	m2	1,632
	1)	0,8*0,8*2,55		1,632
200.	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m2	1,632
210.	KNR 202-11-34-02-00	Grunтовanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	1,632
220.	KNR C003-03-12-05-00	Izolacja przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni pionowej	m2	1,632
230.	KNR 202-08-29-06-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x25 cm na klej metoda zwykła	m2	1,632
240.	KNR 401-12-02-08-00	Analogia: zeszkrobanie szpachlówki z ściany w pokoju (ściana między pokojem a kuchnia i łazienką)	m2	13,388
	1)	5,25*2,55		13,388

250.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT ściany i sufit w łazience	m2	13,388
	1)	5,25*2,55		13,388
260.	KNR 202-08-15-02-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na scianaach	m2	13,388
	1)	5,25*2,55		13,388
270.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	72,117
	1) Ściany	(2,06*2+1,22*2+5,25+3,09*2)*2,55		45,875
	2) Sufity	1,22*2,06+3,09*5,25+2,3*2,07+2,06*1,49-(1,01*0,32)		26,243
280.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	85,505
	1) Ściany	(2,06*2+1,22*2+5,25+3,09*2)*2,55		45,875
	2) Sufity	1,22*2,06+3,09*5,25+2,3*2,07+2,06*1,49-(1,01*0,32)		26,243
	3)	13,388		13,388
290.	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farba emulsyjna bez gruntowania	m2	85,505
	1) Ściany	(2,06*2+1,22*2+5,25+3,09*2)*2,55		45,875
	2) Sufity	1,22*2,06+3,09*5,25+2,3*2,07+2,06*1,49-(1,01*0,32)		26,243
	3)	13,388		13,388
300.	KNR 401-03-54-11-00	Analogia: Wykucie z muru podokiennika w pokoju	metr	3,100
310.	KNKB 002-01-04-06-00	Obsadzenie podokiennika prefabrykowanego PCW dł pow 1 m	szt	1,000
320.	KNR 401-09-19-20-00	Wymiana klamek z sztyldami drzwi wejściowych	szt	1,000
330.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana wizjera drzwi wejściowych, przyklejenie numeracji lokalu	szt	1,000
340.	KNR 401-09-19-29-00	Wymiana zawiasów drzwiowych wbijanych drzwi wejściowych	szt	1,000
350.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Malowanie skrzydła wsp. r i m =2,0	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
360.	KNR 401-09-03-01-00	Analogia: Dopasowanie skrzydła drzwi wejściowych	szt	1,000
361.	KNR 401-09-19-28-00	Analogia: wymiana zamka skrzynki na listy	szt	1,000
370.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,500
380.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	1,500
390.	CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,300

DZIAŁ 2		CPV 45330000-9 : roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
20.	KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściiennej fi 15 Uwaga: na ZW przy baterii zamontować zawór do pralki oraz przedłużkę na CW	szt	1,000
30.	KNNR N004-04-12-01-32	Analogia: montaż głowic termostatycznych VALVEX ZT2F fi 15	szt	2,000
40.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
50.	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110	szt	1,000
60.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
70.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
80.	KNNR N008-02-16-02-02	Wymiana umywalki porcelanowej L-40 ze wspornikami i syfonem z PCW	kmpl	1,000
90.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściiennej fi 15	szt	1,000
100.	KNNR N008-02-17-07-00	Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 800x800 z syfonem PCV	szt	1,000
110.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Montaż kabiny natryskowej 800x800	szt	1,000
120.	KNNR N004-01-37-09-00	Wymiana baterii natryskowej z natryskiem ręcznym	szt	1,000

DZIAŁ 3		Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	4,000
20.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	5,000
30.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna - czyszczenie unifonu	kmpl	1,000

70. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 p/t po lewej stronie przy wejściu w łazience-dodatkowe	szt	1,000
85. KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A	szt	1,000
86. KNNR N009-04-02-02-00	Wymiana gniazda wtykowego natynkowego 2x10/16A	szt	5,000
87. KNNR N009-04-02-01-04	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego bryzgoszczelnego w łazience	szt	1,000
90. KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 32x15 łącznik prosty- ułożenie nowej listwy w kuchni do dodatkowego gniazda wtyczkowego n/t	metr	1,200
100. KNNR N005-02-12-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych- do dodatkowych gniazd w łazience i kuchni	metr	4,000
101. KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane dodatkowe w kuchni	szt	1,000
170. KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy	szt	3,000
171. KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	1,000
172. KNNR N009-04-01-03-05	Wymiana przycisku "dzwonek"	szt	1,000
180. KNNR N009-04-02-02-01	Wymiana gniazda antenowego RTVSAT- analogia	szt	1,000
210. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	1,000
510. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
520. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
530. KNNR N009-02-07-02-50	Wymiana wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego S193 B20	szt	1,000
540. KNNR N009-02-07-01-50	Wymiana wyłącznika nadprądowego jednobiegunowego S191	szt	2,000
550. KNNR N005-13-03-03-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
560. KNNR N005-13-03-04-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny- do puszek w kuchni	szt	1,000
570. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
580. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
590. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
610. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna (włącznie z punktami świetlnymi)	szt	13,000