

D32-11-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Plac Zamkowy 8/9 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż czujnika tlenu węgla	szt	2,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zakup i montaż nawiewników okiennych	szt	2,000
30.	KNR 202-26-12-04-60	Analogia: dodatkowe mocowanie podsufitki z mat trzcinowych wkrętami ciesielskimi z podkładkami do stropu	szt	60,000
40.	KNR 401-12-04-08-00	Analogia: wykonanie zaprawek z gipsu na suficie w pomieszczeniu kuchni	m2	12,950
	1)	3,04*4,26		12,950
50.	KNR 401-09-03-01-00	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wejściowych	szt	2,000
60.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: uszczelnienie drzwi wejściowych	kmpl	1,000
70.	KNR 401-12-10-10-01	Analogia: Lakierowanie 2-krotnie lakierobejcą stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 wsp. r i m = 2,0	m2	2,255
	1)	1,1*2,05		2,255
80.	KNR C003-01-01-03-00	Odgrzybienie powierzchni ścian miejscowo w lokalu	m2	2,000
90.	KNKB 003-06-01-01-00	Odbicie tynku cement-wap na ścianach i filarach w kuchni na kominie od podłogi	m2	1,200
	1)	0,8*1,5		1,200
100.	KNR 401-07-11-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m2	m2	1,200
110.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
111.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	3,000
112.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: naprawa skrzydła okiennego w kuchni	kmpl	1,000
120.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	2,000
130.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	2,000
140.	CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,500
DZIAŁ 1.1		Naprawa podłogi w kuchni		
10.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w kuchni	m2	12,950
	1)	3,04*4,26		12,950
20.	KNR 404-04-05-01-00	Analogia: demontaż płyt pilśniowych z podłogi w kuchni	m2	12,950
30.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	14,600
	1)	3,04*2+4,26*2		14,600
40.	KNR 404-04-05-02-00	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwypust	m2	12,950
50.	KNR 202-04-10-04-00	Analogia: wykonanie rusztu z łat pod posadzkę z płyt OSB	m2	12,950
	1)	12,95		12,950
60.	KNR 401-08-20-03-00	Przybicie płyt OSB gr. 25 mm do rusztu z łat	m2	12,950
	1)	12,95		12,950
70.	KNR 401-04-11-08-00	Wymiana progów podłóg z desek	szt	2,000
80.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	12,950
	1)	12,95		12,950
90.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	14,600
	1)	14,6		14,600
DZIAŁ 2		CPV : roboty wod-kan		
10.	KNNR N004-02-29-04-03	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej 2-komorowy na scianie z syfonem PCV bez wsporników	szt	1,000
20.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
30.	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt	1,000

40. KNNR N004-01-43-01-00	Wymiana Urządzenie do podgrzewania wody bojler 50 L z zaworami i ężykami wzmocnionymi w oplocie	kmpl	1,000
50. KNNR N008-02-16-01-01	Wymiana umywalki porcelanowej L-45 ze wspornikami i syfonem PCV	kmpl	1,000
60. KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściiennej fi 15	szt	1,000
70. KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej lub PCV wolnostojącej W-120 z syfonem PCV	kmpl	1,000
80. KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejscie odpływowe PCV na uszczelke fi 50	szt	1,000
90. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu czerpálnego M1 fi 15 do pralki	szt	1,000
100. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
110. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
120. KNR 402-02-37-03-00	Przeczyszczenie podejścia odpływowego fi do 80 mm	szt	2,000

DZIAŁ 3	Roboty elektryczne -CPV 45311200-2		
10. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej w łazience	szt	1,000
30. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego w łazience (po prawo)	szt	1,000
31. KNNR N009-02-03-01-00	Wymiana aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- wymiana istniejącego wyłącznika różnicowoprądowego P302 25A, 0,03A na P302 40A 0,03A	szt	1,000
40. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A w istniejącej RN1x8 - bojler i pralka	szt	2,000
50. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	4,000
60. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka (poza strefą 2)-grzejnik elektryczny w łazience w miejsce zdemontowanego gniazda natynkowego	szt	1,000
70. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 podtynkowe przykręcane- zabudować w łazience poza strefą 2 do pralki i bojlera	szt	2,000
80. KNNR N005-12-09-04-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1/2 c w cegle	szt	2,000
280. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	6,500
290. KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	6,500
310. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	8,000
311. KNNR N005-02-04-02-04	Przewód wtykowy YDYt 3x1,5 w tynku na podłożu innym- zasilanie do łącznika dzwonkowego	metr	3,000
320. 000-00-00-00-00	Czyszczenie wyłączników instalacyjnych i gniazd wtyczkowych - kalkulacja własna	szt	15,000
360. 000-00-00-00-00	Czyszczenie i mycie rozdzielnicy elektrycznej RN1x8 wraz z aparatura modułową - kalkulacja własna	szt	1,000
420. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka, montaż	kmpl	1,000
430. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż grzejnika elektrycznego Thermoval 230V, 500W, IPX4-łazienka, poza strefą 2.	szt	1,000
440. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
470. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
480. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
500. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
510. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	17,000
530. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
540. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000

DZIAŁ 4	Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IP44.		
----------------	--	--	--