

E12-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Oś. Legionów 16/22 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m2	47,900
	1)	(5,1*2+4,48*2)*2,5		47,900
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż pawlacz w kuchni i szafki w łazience	kmpl	1,000
30.	KNR 404-04-05-01-00	Analogia: rozebranie posadzki z paneli podłogowych	m2	22,848
	1)	5,1*4,48		22,848
40.	KNR 404-05-04-06-00	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej	m2	7,236
	1)	2,42*1,91+2,13*1,00+0,78*0,62		7,236
50.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT - podłogi w kuchni, korytarzu i łazience	m2	9,898
	1)	2,42*1,91+0,62*0,78+1,0*2,13+1,28*2,08		9,898
60.	KNR C003-03-12-04-00	Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej w kuchni i łazience	m2	7,285
	1)	1,28*2,08+2,42*1,91		7,285
70.	KNR 202-11-30-01-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 mr z zaprawy CERESIT CN 72	m2	9,898
80.	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2. kuchnia i łazienka ściany i sufity	m2	50,149
	1)	(1,28*2+2,08*2+2,42*2+1,91*2+0,62*2)*2,55+1,91*2,42+1,28*2,08+0,62*0,78		50,149
90.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	139,948
	1)	50,149+(2,13*2+1,0*2+4,48*2+5,1*2)*2,55+5,1*4,48+1,0*2,13		139,948
100.	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	32,746
	1)	139,948-107,202		32,746
110.	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m2	107,202
	1)	139,948-(5,1*4,48+2,08*1,28+1,0*2,13+2,42*1,91+0,62*0,78)		107,202
120.	KNR 401-07-09-05-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z betonu pow do 0,5 m2 w łazience	szt	1,000
130.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	2,000
140.	KNR 401-03-29-02-00	Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do łazienki	m2	0,476
	1)	0,23*2,07		0,476
150.	KNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	2,000
160.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	5,000
170.	KNR 401-07-08-03-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	5,000
180.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło drzwiowe do łazienki z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	1,600
190.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	1,200
	1)	0,6*2,0		1,200
200.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
210.	KNR 202-10-19-01-00	Skrzydła drzwiowe wejściowe 1-dzielne pelne o pow do 2,0 mr konfekcjonowane. Wyposażone w zamek patentowy, wizjer, klamke z szyldem, numeracje lokalu	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
220.	KNR 401-09-03-01-00	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt	1,000
230.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	4,000
240.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,500

1)	1,0+0,5		1,500
250. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	1,500
260. CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,400
DZIAŁ 2	CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10. KNNR N004-02-29-05-03	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szafce z syfonem PCV	szt	1,000
20. KNNR N004-01-37-01-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej	szt	1,000
30. KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej wolnostojącej lub akrylowej W-140 z syfonem PCV	kmpl	1,000
40. KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
50. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: uszczelnienie silikonem styku wanny ze ścianą	szt	1,000
60. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
70. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110 uwaga podłączenie ustępu wykonać na sztywno.	szt	1,000
80. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
90. KNNR N008-04-07-04-11	Analogia: montaż głowicy termostatycznej typu Danfoss w pokoju.	szt	1,000
100. KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla propan butan 11 kg.	szt	1,000
110. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
DZIAŁ 3	Roboty elektryczne w mieszkaniu		
10. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	4,000
20. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	4,000
30. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	5,000
40. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	8,000
50. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	9,000
60. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	25,000
70. KNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej TM	szt	1,000
80. WKNR W508-04-06-02-00	Wymiana aparatu odbiorczego (unifonu) wraz z uruchomieniem instalacji domofonowej- kalkulacja własna	szt	1,000
90. KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 32x15 łącznik prosty- do linii zasilającej TM	metr	1,500
100. KNNR N005-02-12-03-00	Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 w listwach elektroinstalacyjnych- linia zasilająca	metr	3,500
110. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x8 (TM) przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
120. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC	szt	1,000
130. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A	szt	2,000
140. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A	szt	3,000
150. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	52,000
160. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	52,000
170. KNNR N005-12-09-10-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 20 cm w betonie	szt	1,000
180. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	2,000
210. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	38,000
230. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	17,000
241. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	3,500
280. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	8,000
290. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	14,000
310. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne	szt	9,000

320. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 p/t przykręcane- łazienka	szt	1,000
330. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	1,000
340. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
350. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
360. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
370. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
380. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
400. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
410. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
420. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
430. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	13,000
DZIAŁ 4 Światło w piwnicy			
10. KNNR N005-01-03-05-01	Rura winiduruowa gładka RL fi 18 N.T. na innym podłożu	metr	4,500
20. KNNR N005-02-03-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur	metr	4,000
30. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna typu Rondo IP44	kmpl	1,000
40. KNNR N005-03-04-01-00	Odgąłęźnik bryzgoszczelny z tworzywa sztucznego o 3 wlotach bezśrubowo	szt	1,000
50. KNNR N005-03-06-05-00	Łącznik 1-biegunowy n.t. hermetyczny mocowany do podłoża	szt	1,000
DZIAŁ 5 Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na			