

E05-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Przemysłowa 5/36 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale</b>		
10.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: rozebranie pawlacza w łazience	szt	1,000
30.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	2,000
	1) Drzwi wejściowe	1		1,000
	2) Drzwi do łazienki	1		1,000
40.	KNR 401-03-29-02-00	Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do łazienki	m2	0,476
	1)	0,23*2,07		0,476
50.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	1,000
	1) Łazienka	1		1,000
60.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	10,000
70.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Drzwi łazienkowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	1,600
80.	KNR 401-03-18-02-00	Analogia: obsadzenie ościeżnicy drzwi wejściowych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2	szt	1,000
90.	KNR 202-10-19-08-00	Drzwi wewnątrzklatkowe typu "Ateron 80" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębnekowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej	m2	1,600
100.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w łazience	m2	3,066
	1)	1,41*1,6+0,9*0,9		3,066
110.	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłozы poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	19,929
	1)	4,73*2,12+1,47*2,77+1,41*1,96+3,066		19,929
120.	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 mr z zaprawy CERESIT CN 72	m2	19,929
130.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej pokój, korytarz, łazienka	m2	19,929
140.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przyscienne PCW klejone	metr	27,530
	1)	3,59*2+4,73+1,96*2+3,92+2,29*2+1,6*2		27,530
150.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych w kuchni Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	7,700
	1)	1,52*2+2,33*2		7,700
160.	KNKB 002-11-06-06-00	Analogia: Listwy przyścienne PCV - plastikowe mocowane za pomocą kołków rozporowych	metr	7,700
170.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m2	12,000
180.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	108,246
	1) Ściany	2,5*(4,73+2,12+1,96*2+5,26+2,33*2+1,52+3,92+1,6*2+2,29*2)		84,775
	2) Sufit	4,73*2,12+2,77*1,47+1,41*1,96+1,41*1,6+0,9*0,9+1,52*2,33		23,471
190.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	108,246
200.	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farba emulsyjna bez gruntowania	m2	108,246
210.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana wszystkich uszczelek okiennych	kmpl	1,000
220.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	4,000
230.	KNR 401-04-11-08-00	Analogia: wymiana progów podłogowych	szt	2,000
	1) Kuchnia	1		1,000
	2) Łazienka	1		1,000
240.	KNR B002-03-12-01-00	Analogia: uszczelnienie styku okna z ościeżem od strony zewnętrznej	metr	13,000
250.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demotaż suszarki w łazience	m-godz	0,250

260.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,500
270.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	0,500
280.	CEN	Kalkulacja własna: utylizacja na wysypisku	Mg	0,100

<b>DZIAŁ 2</b>		<b>CPV 45330000-9: roboty wod-kan</b>		
10.	KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
20.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
30.	KNNR N008-02-19-01-02	Wymiana płuczki ustępowej PCW z zaworem pływakowym	kmpł	1,000
40.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
50.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
60.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mysie ustępu	szt	1,000
70.	KNNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego z ociekaczem 1-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
80.	KNNR N004-01-37-03-06	Wymiana baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami i wężykami w oplocie.	szt	1,000
90.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: czyszczenie głowic termostatycznych - umycie	szt	2,000
100.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mocowanie grzejnika w kuchni	szt	1,000

<b>DZIAŁ 3</b>		<b>Roboty elektryczne</b>		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	2,000
20.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	4,000
30.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	5,000
50.	KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	6,000
60.	KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	8,000
70.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	21,000
80.	WKNR W508-04-06-02-00	Wymiana aparatu odbiorczego (unifonu tel do konserwatora 603288459) wraz z uruchomieniem instalacji domofonowej- kalkulacja własna	szt	1,000
120.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC-	szt	1,000
130.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-oświetlenie 1-przedpokój+ łazienka;2-pokój + kuchnia	szt	2,000
140.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A (kuchnia elektryczna , kuchnia )	szt	2,000
150.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A (łazienka, pokój)- 2 z demontażu	szt	2,000
170.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	28,000
180.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	28,000
182.	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	3,000
200.	KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 25x15 łącznik prosty	metr	17,000
210.	KNNR N005-02-12-01-25	Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	20,000
220.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	36,000
230.	KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	27,000
240.	KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym w pokoju	metr	3,000
270.	KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	9,000
280.	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	11,000
290.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka poza strefą II)	szt	2,000
300.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (pokójx2,kuchniax1)	szt	3,000

310. KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane (pokój i kuchnia)	szt	5,000
333. KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane- (kuchenska elektryczna 2P)	szt	1,000
340. KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting( łazienka poza strefą I)	kmpł	1,000
390. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej- przedpokój , łazienka i kuchnia	szt	3,000
400. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej- pokój	szt	1,000
420. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
421. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
422. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
430. KNNR N005-04-06-01-00	Zakup kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW	szt	1,000
470. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy-linia zasilająca	szt	1,000
480. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny-	szt	4,000
490. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
500. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	14,000

#### DZIAŁ 4

**Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na**