

E17-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Powstańców Wielkopolskich 12/33 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe</b>		
10.	KNR 401-12-02-09-00	Analogia: zmycie powierzchni ścian i sufitów mydłem technicznym	m2	96,636
	1) Ściany	2,46*(3,48*2+5,36*2+1,79*2+1,17*2+1,72*2+1,13*2)		72,078
	2) Sufity	3,48*5,36+1,79*1,17+1,15*1,76+1,72*1,13-0,29*0,54		24,558
20.	KNR 401-12-15-08-00	Analogia: mycie podłogi w kuchni, łazience oraz płytek ściennych w łazience	m2	18,386
	1)	1,79*1,17+1,76*1,15+5,8*2,46		18,386
30.	KNKB 002-11-06-06-00	Analogia: Listwy przyścienne PCV - plastikowe mocowane za pomocą kołków rozporowych	metr	23,380
	1) Pokój	3,48*2+5,36*2		17,680
	2) Korytarz	1,72*2+1,13*2		5,700
40.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
50.	KNR 401-12-15-04-00	Mycie okien zespolonych	m2	4,774
	1)	2,2*1,38+1,39*1,25		4,774
60.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	2,000
	1)	2		2,000
70.	KNNR N005-07-21-03-00	Analogia: przycięcie podokiennika lastrykowego w kuchni	metr	1,250
80.	KNR 202-15-03-03-00	Analogia: szpachlowanie i malowanie podokiennika w kuchni	m2	0,313
	1)	1,25*0,25		0,313
90.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Skrzydło i ościeżnice wsp. R i M =2,5	m2	6,000
	1)	0,8*2,0+0,7*2,0+0,7*2,0+0,8*2,0		6,000
100.	KNR 401-09-19-21-00	Wymiana klamek z rozetami skrzydło drzwi do kuchni	szt	1,000
110.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: czyszczenie kratki wentylacyjnej skrzydła drzwiowego do łazienki	szt	1,000
120.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż pawlaczka w korytarzu	szt	1,000
130.	KNR 401-07-11-01-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m2 w korytarzu	m2	1,000
140.	KNR 401-03-22-01-00	Wsporniki lub haki zawiasowe w ścianach z cegieł - obsadzenie zawiadu w ścianie w piwnicy	szt	1,000
150.	KNR 401-09-19-33-00	Wymiana zasuw czołowych - drzwi piwniczne	szt	1,000
160.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: założenie kłódki - drzwi piwniczne, numeracja piwnicy	szt	1,000
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>CPV 45330000-9: roboty wod-kan</b>		
10.	KNNR N004-02-29-04-02	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem, syfonem PCV	szt	1,000
20.	KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
30.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową	kmpl	1,000
40.	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110	szt	1,000
50.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
60.	KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
70.	KNNR N004-02-18-02-01	Wymiana Syfonu wannowego z tworzywa sztucznego nadstropowy	szt	1,000
80.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie wanny	szt	1,000
90.	KNNR N008-01-18-01-01	Wymiana zaworu kątownego do pralki M3 fi 15	szt	1,000
100.	KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla propan-butan 11 kg.	szt	1,000
110.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000

<b>DZIAŁ 3</b>		<b>Roboty elektryczne</b>		
21. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy halogenowej z płyty gipsowo-kartonowej w łazience	szt	4,000	
30. 929-01-07-01-00	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5m2, okładzina pojedyncza w łazience	m2	1,500	
40. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego zasilającego - przewód na suficie w pokoju do oświetlenia	metr	2,500	
50. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych w łazience	szt	2,000	
62. KNNR N009-04-02-06-00	Demontaż gniazda wtykowego 2-biegunowego uszczelnionego w łazience znad wanny wraz zaślepieniem otworu po puszcze. Przewód do gniazda odłączyć w puszcze rozgałęźnej zewnętrznej.	szt	1,000	
70. KNNR N009-04-02-06-00	Demontaż gniazda wtykowego 2-biegunowego uszczelnionego w łazience obok umywalki	szt	1,000	
73. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	3,000	
74. KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- wentylator w łazience	szt	1,000	
80. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- montaż wentylatora łazienkowego fi80-100mm	szt	1,000	
90. WKNR W508-04-06-02-00	Wymiana uszkodzonego aparatu odbiorczego unifonu (zlecić konserwatorowi)-analog	szt	1,000	
97. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy- dobudowanie w w rozdzielnicy licznikowej na korytarzu	szt	1,000	
206. KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	metr	2,500	
216. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	2,500	
218. KNNR N005-02-04-03-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu betonowym- zasilanie punktu świetlnego w dużym pokoju	metr	2,900	
372. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka nad umywalką	kmpl	1,000	
380. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- na suficie w łazience w miejscu po halogenach	kmpl	1,000	
390. KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego podwójnego 2x10/16A	szt	5,000	
400. KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy	szt	3,000	
401. KNR 508-03-08-01-00	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun szczelnego p.t. w łazience	szt	1,000	
402. KNR 508-03-08-05-00	Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego szczelnego p.t. w łazience	szt	1,000	
410. KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego w pokoju	szt	1,000	
420. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 p.t. przykręcane w łazience obok umywalki- wymiana	szt	1,000	
430. KNNR N009-04-01-01-05	Wymiana przycisku "dzwonek" podtynkowego	szt	1,000	
432. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000	
433. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000	
462. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000	
472. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	3,000	
482. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000	
492. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	11,000	
<b>DZIAŁ 4</b>		<b>Roboty elektryczne w piwnicy- instalacja oświetlenia</b>		
40. KNNR N005-01-03-05-01	Rura winidurowa gładka RL fi 18 N.T. na innym podłożu	metr	7,000	
50. KNNR N005-02-03-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur	metr	7,500	
60. KNNR N005-03-03-01-00	Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewód 2,5 mm2	szt	1,000	
70. KNR 518-17-07-05-00	Montaż wyłącznika 1-biegunowego 6 A szczel n.t.	szt	1,000	
80. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana-	kmpl	1,000	