

E22-08-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Remont ogrodzenia

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>Ogrodzenie</b>		
10.	KNR 225-03-07-03-00	Analogia: Rozbiórka ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych	m2	141,750
	1)	94,5*1,5		141,750
20.	KNR 201-07-02-02-00	Analogia: wyburzenie fundamentu oraz murku ogrodzenia koparkoładowarką	metr	94,500
30.	KNR 404-11-02-01-00	Analogia: załadunek gruzu koparką	m3	38,556
	1)	0,85*0,32*94,5*1,5		38,556
40.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	38,556
50.	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 7 km	m3	38,556
60.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: opłata za utylizację gruzu betonowego	Mg	46,267
	1)	94,5*0,32*0,85*1,8		46,267
70.	KNNR N006-01-05-04-00	Analogia: zasypianie żwirem wykpuu po fundamencie, zagęszczenie mechaniczne wsp.	m2	30,240
	1)	r i m = 7		
		0,32*94,5		30,240
80.	KNNR N006-01-05-06-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 10 cm wsp. r i m 2	m2	30,240
90.	KNR 231-04-07-01-00	Podmurówka betonowa 25x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	94,500
100.	KNR 221-05-03-01-00	Analogia: uzupełnienie ziemią wraz z zasianiem trawy	m2	29,920
110.	KNR 202-18-02-02-00	Analogia: montaż paneli ogrodzeniowych 1,5m wys. na słupkach prostokątnych 40x60. Długość 5,0mm, przęsło i słupki malowane proszkowo	metr	93,500
120.	KNR 404-11-01-03-00	Analogia: Wywiezienie złomu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m3	7,088
	1)	141,75*0,05		7,088
121.	KNR 404-11-01-06-00	Dodatek za dalsze 4 km wywozu złomu samochodem dostawczym	m3	7,088
130.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja starego ogrodzenia	kmpl	-1,000