

E29-08-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Kolejowa 6/11 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m2	69,900
	1)	(2,94*2+4,48*2+2,07*2+4,49*2)*2,5		69,900
20.	KNR 401-12-05-01-00	Analogia: zerwanie kasetonów z sufitu	m2	2,037
	1)	1,94*1,05		2,037
30.	929-01-01-01-00	Rozbiórka okładzin ścian z płyt g-k powierzchnia do 5m2	m2	11,798
	1)	3,4*2,5+1,38*2,39		11,798
40.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazience	m2	2,700
	1)	2,25*1,2		2,700
50.	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych w łazience	m2	1,563
	1)	1,25*1,25		1,563
60.	KNR 404-04-05-01-00	Analogia: rozebranie posadzki z paneli podłogowych	m2	29,438
	1)	4,49*2,07+2,94*4,48+1,94*1,05+1,89*2,38+0,52*0,84		29,438
70.	KNR N002-12-06-06-00	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5	metr	43,500
	1)	4,48*4+2,94*2+2,07*2+1,94*2+1,05*2+1,89*2+2,38*2+0,52*2		43,500
80.	KNR 202-26-11-02-60	Analogia: zagruntowanie 1-krotnie ATLAS GRUNTO-PLAST posadzek. Przyjęto zużycie 0,3kg/m2	m2	31,838
	1)	29,438+1,92*1,25		31,838
90.	KNR N002-12-07-01-00	Analogia: wylewka grub 10 mm samopoziomującą masą szpachlową Atlas SMS 15. Przyjęto zużycie 16,6 kg/m2	m2	31,838
100.	KNR C003-03-12-04-00	Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej w łazience	m2	2,400
	1)	1,25*1,92		2,400
110.	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 - ściany pokoje, korytarz, łazienka, kuchnia	m2	124,700
	1) Kuchnia	(1,89*2+2,38*2+0,52*2)*2,5		23,950
	2) Łazienka	(1,25*2+1,92*2)*2,5		15,850
	3) Korytarz	(1,94*2+1,05*2)*2,5		14,950
	4) Pokoje	(4,49*4+2,07*2+2,94*2)*2,5		69,950
120.	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 - sufity kuchnia, łazienka i korytarz	m2	9,372
	1) Kuchnia	1,89*2,38+0,84*0,52		4,935
	2) Łazienka	1,25*1,92		2,400
	3) Korytarz	1,94*1,05		2,037
130.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	134,072
	1)	124,700+9,372		134,072
140.	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	124,700
150.	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	9,372
160.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
170.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	5,000
180.	KNR 401-03-29-02-00	Analogia: powiększenie otworów drzwiowych	m2	0,704
	1) Łazienka	0,22*2,07		0,455
	2) Pokój	0,12*2,07		0,248
190.	KNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	4,000
200.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	25,000
210.	KNR 401-03-18-02-00	Analogia: obsadzenie ościeżnicy drzwi wejściowych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2	szt	1,000

220. KNR 202-10-19-08-00	Drzwi wewnątrzklatkowe typu "Ateron 80" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębnekowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej	m2	1,600
221. KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Drzwi do łazienki i kuchni z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	3,000
1)	0,8*2,0+0,7*2,0		3,000
222. KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	3,200
1)	(0,8*2,0)*2		3,200
230. KNR 401-09-19-08-00	Wymiana oliwek	szt	8,000
240. KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	2,000
250. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż listwy przysufitowej	metr	27,980
1)	2,94*2+2,07*2+4,49*4		27,980
260. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż roletek	r-godz	0,500
261. KNR 401-12-15-05-00	Mycie okien pozostałych typów obustronnie wraz z ościeżnicami wsp r = 2,5	m2	7,623
1)	1,54*0,8+0,82*1,4+1,64*1,38+0,77*2,23+1,54*0,82		7,623
262. KNR 401-09-19-28-00	Analogia: wymiana zamka skrzynki na listy	szt	1,000
270. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	3,000
280. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	3,000
290. CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,500

DZIAŁ 2		Kod CPV 45330000-9: roboty wod-kan	
10. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deska sedesową	kmpl	1,000
20. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110	szt	1,000
30. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
40. KNNR N008-01-17-01-10	Wymiana zaworu kąтового fi 15 do pralki	szt	1,000
50. KNNR N004-01-15-01-00	Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii fi 15 (podejście dopływowe do płuczki)	szt	1,000
60. KNR 401-02-12-02-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm (odkucie rury w posadzce)	m3	0,030
70. KNNR N008-02-22-04-00	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego fi 50-100 na ścianie (trujniki i kształtek)	metr	1,000
80. KNNR N008-02-09-03-00	Wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW fi 50 na ścianie w tym kształtki)	szt	4,000
90. KNR 401-08-05-01-00	Uzupełnienie posadzki lastrykowej jednobarwnej pow do 5 m2	m2	0,200
100. KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
110. KNNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
120. KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
130. KNNR N008-02-25-04-00	Demontaż wanny kąpielowej - Uwaga: wanna do ponownego montażu	kmpl	1,000
140. KNNR N004-02-31-04-06	Wanna kąpielowa z tworzywa sztucznego L=1400 mm bez obudowy z syfonem PCV (wanna z demontażu)	kmpl	1,000
150. KNNR N008-02-22-04-00	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego fi 50-100 na ścianie Uwaga: podejście odpływowe pod stropem.	metr	1,000
160. KNNR N004-02-07-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku mieszkalnego fi 50	metr	1,000
170. KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla propan-butan 11 kg.	szt	1,000
180. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podtczenie kuchni gazowej, sporzdzienie i dostarczenie protokołu z podtczenia do PGKiM.	szt	1,000
190. KNR 402-02-37-03-00	Przeczyszczenie podejścia odpływowego fi do 80 mm	szt	2,000

DZIAŁ 3	CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych		
30. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	6,000
31. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000
40. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	5,000
60. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	10,000
70. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	10,000
80. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	26,000
90. KNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej	szt	1,000
110. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN1x8 (TM)w mieszkaniu nad drzwiami wejściowymi - analog	szt	1,000
121. KNNR N005-12-09-04-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1/2 c w cegle	szt	5,000
220. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
230. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- 1. Przedpokój, łazienka, kuchnia; 2. Pokoje 1 i 2	szt	2,000
240. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 3. łazienka; 4. kuchnia; 5. Pokój 1 i 2	szt	3,000
270. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	58,400
1) Pokój- oświetlenie	0,3+1+1,5+1,2+2,94+3,5+1,2+1+1,5		14,140
2) Przedpokój, łazienka ,	0,3+1,94+1,2+1,2+1,05+0,5+0,3+1,2+0,95		8,640
3) Pokój 1 i 2 - gniazda	0,3+1,1+4,48+2,1+2,1+2,94+3,5+2,07+4,5+0,3		23,390
5) łazienka gniazda	0,3+1,2+1,25+0,6		3,350
6) Kuchnia - gniazda	0,3+2,44+1,2+1,89+1,05+1,2+0,8		8,880
280. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	58,400
290. KNNR N005-02-05-03-00	Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 P.T. w gotowych bruzdach , linia zasilająca osd licznika do TM	metr	2,500
310. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	45,020
1) Pokój 1 i 2 - gniazda	(0,3+1,1+4,48+2,1+2,1+2,94+3,5+2,07+4,5+0,3)+4,8		28,190
2) łazienka gniazda	(0,3+1,2+1,25+0,6+0,5)+0,9		4,750
3) Kuchnia - gniazda	(0,3+2,44+1,2+1,89+1,05+1,2+0,8)+0,5+2,7		12,080
320. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	29,680
1) Pokoje- oświetlenie	(0,3+1+1,5+1,2+2,94+3,5+1,2)+0,5+2,1+1,5		15,740
2) Przedpokój, łazienka ,	(0,3+1,94+1,2+1,2+1,05+0,5+0,3+1,2+0,95)+0,5+4,8		13,940
330. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	5,700
360. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	8,000
370. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	20,000
380. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka (montowac po lewej stronie drzwi i pomiędzy WC a umywalką poza strefą 2)	szt	2,000
383. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne (kuchnia- 4szt.; pokój 1- 4 szt.; pokój nr 2-4szt.	szt	12,000
400. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna IPX4 "Rondo" prod. Lena lighting przykręcana - łazienka (nad drzwiami)	kmpl	1,000
431. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
441. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
450. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
460. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
470. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. WPt-7FS w puszcze instalacyjnej- od strony klamki	szt	1,000
510. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
520. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000

