

E37-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Kościuszki 40A/2 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale</b>		
10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż czujnika tlenka węgla	szt	1,000
20.	KNR 401-10-10-15-00	Wymiana blachy przedpiecowej w piecach i trzonach kuchennych	szt	1,000
30.	KNR 401-09-19-08-00	Wymiana oliwek	szt	2,000
40.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	2,000
50.	KNR 401-12-15-02-00	Mycie drzwi pozostałych typów wraz z ościeżnicami wsp. r = 2,5	m2	6,000
	1)	(0,8*2,0)*2		3,200
	2)	(0,7*2,0)*2		2,800
60.	KNR 401-12-15-05-00	Mycie okien pozostałych typów obustronnie wraz z ościeżnicami wsp. r=2,5	m2	4,547
	1)	(0,86*1,43)*2+1,46*1,43		4,547
70.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	38,634
	1)	2,71*2,07+0,26*0,76+4,02*3,1+4,2*3,48+0,4*2,03+1,19*1,8+2,04*1,37		38,634
80.	KNR N002-12-06-06-00	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5	metr	43,740
	1)	2,71*2+2,07*2+4,02+4,2+6,58*2+1,8*2+1,19*2+1,37*2+2,04*2		43,740
90.	KNR 202-26-11-02-60	Analogia: zagruntowanie 1-krotnie ATLAS GRUNTO-PLAST posadzek. Przyjęto zużycie 0,3kg/m2	m2	38,634
100.	KNR N002-12-07-01-00	Analogia: wylewka grub 10 mm samopoziomującą masą szpachlową Atlas SMS 15. Przyjęto zużycie 16,6 kg/m2	m2	38,634
110.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	38,634
120.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	43,740
130.	KNR C003-01-01-03-00	Miejscowe odgrzybienie powierzchni ścian preparatem ct 99	m2	3,000
140.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m2	19,000
150.	KNR 401-12-02-08-00	Analogia: zeskrobanie kleju do tapet i starej farby	m2	19,000
160.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	19,000
170.	KNR 202-08-15-03-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach	m2	19,000
180.	KNKB 003-06-01-01-00	Odbicie tynku cement-wap na ścianach i filarach	m2	2,560
	1)	1,0*2,56		2,560
190.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	19,000
200.	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m2	m2	2,560
210.	KNR 202-26-12-06-60	Analogia: przyklejenie siatki na ścianach	m2	2,560
220.	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2	m2	16,921
	1)	6,58*2,57+1,0*2,57-2,56		16,921
230.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	19,481
	1)	6,58*2,57+1,0*2,57		19,481
240.	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	19,481
250.	KNR 401-12-02-09-00	Analogia: zmycie mydłem technicznym starej farby w pomieszczeniach	m2	129,535
	1) Ściany	2,57*(2,71*2+2,07*2+0,26+4,02+3,1+2,03+0,4+3,2+1,8*2+1,19*2+1,37*2+2,04*2)		90,901
	2) Sufity	2,71*2,07+0,26*0,76+4,02*3,1+4,2*3,48+0,4*2,03+1,19*1,8+2,04*1,37		38,634
260.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	129,535
270.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	149,016
	1)	6,58*2,57+1,0*2,57		19,481
	2)	129,535		129,535
280.	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	133,856
	1)	149,016		149,016
	2) Łazienka	-2,0*(1,37*2+2,04*2)		-13,640
	3) Kuchnia	-0,76*2,0		-1,520

290.	KNR 202-15-03-02-00	Malowanie zwykłe tynków wewnętrznych 2-krotnie farba olejna bez szpachlowania	m2	15,160
	1) Łazienka	2,0*(1,37*2+2,04*2)		13,640
	2) Kuchnia	0,76*2,0		1,520
300.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
310.	KNR 243-05-01-09-00	Analogia: wymiana drzwiczek rewizyjnych kanału kominowego	szt	1,000
320.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż pawlacz i suszarki w łazience	r-godz	0,700
330.	KNR 401-04-11-08-00	Analogia: wymiana progu drzwi wejściowych	szt	1,000
340.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana uszczelek drzwiowych	kmpl	1,000
350.	KNR 404-04-06-04-00	Analogia: rozebranie dachu szopki konstrukcja z palet	m2	12,800
	1)	4,0*3,2		12,800
360.	KNR 404-04-04-05-00	Analogia: rozebranie ścianek szopki	m2	19,520
	1)	4,0*2,72+3,2*2,7		19,520
370.	KNR 404-04-05-01-00	Analogia: rozebranie podłogi z desek	m2	12,000
380.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - z pustostanu, dawnego WC na dworze oraz z rozebranej szopki	m3	6,000
390.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km	m3	6,000
		przyjęto wsp. s = 7,0		
400.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	1,000
<b>DZIAŁ 2 CPV 45330000-9: roboty wod-kan</b>				
10.	KNNR N008-02-15-04-00	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 1-komorowego ze wspornikami i syfonem PCV	szt	1,000
20.	KNNR N004-01-37-03-05	Montaż baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej ściiennej z 2-zaworami	szt	1,000
30.	KNNR N004-01-35-02-00	Zawór czerpalny M1 fi 15 kątowny do pralki	szt	1,000
40.	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt	1,000
50.	KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla propan-butan 11 kg.	szt	1,000
60.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
70.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
80.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
90.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
100.	KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej wolnostojącej lub akrylowej W-140 z syfonem PCV	kmpl	1,000
110.	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt	1,000
120.	KNNR N004-01-37-09-00	Montaż baterii natryskowej z natryskiem ręcznym	szt	1,000
130.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: przerobienie instalacji wody nad wanną i wkucie w ścianę z zamurowaniem	szt	1,000
140.	KNR 401-03-38-01-00	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie wapiennej	metr	2,000
150.	KNR 401-03-25-02-00	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w ceglach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł	metr	2,000
160.	KNNR N004-01-30-01-00	Zawór kątowny gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 15 podejście pod bojler.	szt	2,000
170.	KNNR N004-01-16-01-03	Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 20	szt	2,000
180.	KNNR N008-02-16-01-01	Wymiana umywalki porcelanowej L-45 ze wspornikami i syfonem PCV	kmpl	1,000
190.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściiennej fi 15 pojedynczej z ruchomą wylewką	szt	1,000
200.	KNNR N008-01-23-06-00	Demontaż wodomierza skrzydełkowego fi 15-20	szt	1,000
210.	KNNR N008-01-16-01-20	Wymiana zaworu kulowego mufowego fi 15 przed i za wodomierzem	szt	2,000
220.	KNNR N004-01-22-05-10	Dodatek za podejście do wodomierza mieszkaniowego w rurociągach stalowych fi 15 zawór kulowy	kmpl	1,000
230.	KNNR N004-01-40-01-00	Wodomierz skrzydełkowy JSW fi 15 (bez łączników) Uwaga wodomierz z demontażu z zaplombowaniem plombą plastikową zatrzaskową.	kmpl	1,000

<b>DZIAŁ 3</b>	<b>CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>		
30. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	4,000
31. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	3,000
40. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej wraz z przewodem znad lustra w łazience	szt	1,000
50. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	8,000
90. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	1,500
100. KNNR N005-12-09-04-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1/2 c w cegle	szt	2,000
110. KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- istniejący wyłącznik różnicowoprądowy	szt	1,000
150. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
260. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- dodatkowy obwód do bojlera i grzejników w kuchni i łazience	szt	2,000
290. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	13,900
300. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	13,900
330. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	16,500
340. KNNR N005-02-04-02-04	Przewód wtykowy YDYt 3x1,5 w tynku na podłożu innym- przeniesienie łącznika do załączania oświetlenia w kuchni od strony klamki	metr	2,500
380. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	2,000
390. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	3,000
400. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka ( montować dla bojlera na wysokości powyżej 2,3m, poza strefą 2)	szt	1,000
410. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka, gniazdo montować obok grzejnika poza strefą 2 po prawej stronie wejścia	szt	1,000
413. KNNR N005-03-08-02-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF przeLOT pojedyn- kuchnia dla grzejnika (mocować obok grzejnika)	szt	1,000
420. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż grzejnika elektrycznego 230V, 500W, stopień ochrony IP24 bryzgoodporny np. ThermoVal T17-500-łazienka	szt	1,000
430. KNNR N005-04-06-03-00	Montaż grzejnika elektrycznego 230V, 500W- grzejnik np.ThermoVal TX500- kuchnia	szt	1,000
440. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna IP44 "Rondo" prod. Lena lighting przykręcana - łazienka (nad drzwiami)	kmpl	1,000
471. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
481. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
490. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. WPt-7FS w puszcze instalacyjnej- od strony klamki	szt	1,000
500. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
510. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
560. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
570. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	6,000
580. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
590. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna ( włącznie z punktami świetlnymi)	szt	14,000
<b>DZIAŁ 4</b>	<b>Roboty elektryczne w komórce- instalacja oświetlenia</b>		
10. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego zasilającego szopę (szopa przewidziana do rozbiórki) przed budynkiem	metr	5,000
20. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	3,000
30. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	1,000

40. KNNR N009-04-05-08-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych, piętrowych	szt	1,000
50. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	1,000
60. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	1,000
80. KNNR N005-01-03-05-01	Rura winidurowa gładka RL fi 18 N.T. na innym podłożu	metr	3,000
90. KNNR N005-02-03-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur	metr	3,500
100. KNNR N005-03-03-01-00	Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewód 2,5 mm <sup>2</sup>	szt	1,000
111. KNR 508-03-08-01-01	Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" szczelnego	szt	1,000
120. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana-	kmpl	1,000