

E51-10-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Dworcowa 7/8 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale</b>		
10.	KNR 404-04-05-01-00	Analogia: rozebranie posadzki z paneli podłogowych 2 warstw wsp. r = 2	m2	23,807
	1)	2,28*2,31+5,2*3,07+2,30*1,12		23,807
20.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5	metr	31,440
	1)	2,31*2+2,28*2+3,07*2+5,2*2+1,12+2,3*2		31,440
30.	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych w łazience	m2	2,987
	1)	1,65*1,81		2,987
40.	KNR C003-03-12-04-00	Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej w łazience i kuchni	m2	8,253
	1)	2,28*2,31+1,65*1,81		8,253
50.	KNR 202-26-11-02-60	Analogia: zagruntowanie 1-krotnie ATLAS GRUNTO-PLAST posadzek. Przyjęto zużycie 0,3kg/m2	m2	26,793
	1)	2,28*2,31+5,2*3,07+2,3*1,12+1,81*1,65		26,793
60.	KNNR N002-12-07-01-00	Analogia: wylewka grub 10 mm samopoziomującą masą szpachlową Atlas SMS 15. Przyjęto zużycie 16,6 kg/m2	m2	26,793
70.	929-01-03-01-00	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, na szkielecie pojedynczym, powierzchnia do 5m2, okładzina pojedyncza w łazience	m2	7,166
	1)	2,55*(0,47+0,39+0,84+0,5+0,61)		7,166
80.	909-04-01-01-00	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 111 # szkielet pojedynczy, okładzina jednowarstwowa, grubości 75 mm, płyta GKB 12,5 mm. Między łazienką a korytarzem	m2	1,556
	1)	0,61*2,55		1,556
90.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2. Drzwi do łazienki i wejściowe	szt	2,000
100.	KNR 401-03-29-02-00	Analogia: powiększenie otworów drzwiowego do łazienki	m2	0,476
	2)	0,23*2,07		0,476
110.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeznica stalowa FD-1	szt	1,000
120.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	10,000
130.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło drzwiowe łazienkowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
140.	KNR 401-03-20-03-00	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2 m2	m2	1,904
	1)	0,92*2,07		1,904
150.	KNNR N002-11-04-04-00	Drzwi zewnętrzne stalowe szerokość przejścia 800 mm, wysokość 2000mm - wypełnienie ze spienionego polistyrenu Drzwi wyposażone w trzy bolce antywyważeniowe. Materiał skrzydła blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,5 mm. Materiał ościeżnicy blacha stalowa ocynkowana o grubości 1,2mm okleinowana. Powłoka zewnętrzna skrzydła z okleiny PVC odpornej na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych oraz zarysowania. W zestawie z ościeżnica, klamka, szyld dolny oraz szyld górny, komplet zamków i wkładek, próg ze stali nierdzewnej, komplet uszczeltek ościeżnicy, wizjer i numeracja lokalu. Drzwi o Współczynnika przenikania ciepła U (W/m2K)=1.3. UWAGA:PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
160.	929-01-08-01-00	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5m2, okładzina pojedyncza w kuchni	m2	5,267

1)	2,28*2,31		5,267
170. KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie starej farby z ścian w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2. Korytarz, pokój, kuchnia	m2	80,172
1)	(1,12+2,3*2+5,2*2+3,07*2+2,31*2+2,28*2)*2,55		80,172
180. KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	80,172
190. KNR 202-08-15-04-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	80,172
200. KNR 401-12-02-09-00	zmycie starej farby na sufitach w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2. Cały lokal	m2	26,793
1)	1,12*2,3+3,07*5,2+2,28*2,31+1,81*1,65		26,793
210. KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni sufitów do malowania farbami emulsyjnymi pokoje i kuchnia	m2	26,793
220. KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
230. KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metoda zwykła w łazience	m2	2,987
1)	1,65*1,81		2,987
240. KNR 202-08-29-08-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej metoda zwykła w miejscu kabiny prysznicowej	m2	3,600
1)	(0,9+0,9)*2,0		3,600
250. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż roletek i moskitier	r-godz	1,000
260. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	2,500
270. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	2,500
280. CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,500
<b>DZIAŁ 2</b>			
<b>Kod: CPV 45330000-9: roboty wod-kan</b>			
10. KNNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
20. KNNR N004-01-37-03-06	Wymiana baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami Uwaga:( 1 zawór z podwójnym wyjściem do zmywarki)z wężykami w oplocie.	szt	1,000
30. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż drzwi kabinowych	szt	1,000
40. KNNR N004-02-32-02-03	Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego półokrągły 900x900 z syfonem PCV	kmpl	1,000
50. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: montaż kabiny natryskowej półokrągła 900x900	szt	1,000
60. KNNR N008-01-18-07-00	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt	1,000
70. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową	kmpl	1,000
80. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
90. KNNR N008-01-17-01-10	Wymiana zaworu kąтового do pralki fi 15	szt	1,000
100. KNNR N008-02-16-02-02	Wymiana umywalki porcelanowej L-60 ze wspornikami z syfonem z PCW	kmpl	1,000
110. KNNR N004-01-37-03-01	Wymiana baterii umywalkowej jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami	szt	1,000
<b>DZIAŁ 3</b>			
<b>CPV 45311200-2-Roboty elektryczne</b>			
10. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	2,000
20. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	6,000
30. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	9,000
40. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	6,000
50. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	14,000
60. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego	metr	29,000
70. KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- wyłączniki instalacyjne	szt	4,000
80. WKNR W508-04-06-02-00	Zakup i montaż aparatu odbiorczego (unifonu) wraz ze sprawdzeniem instalacji domofonowej- kalkulacja własna	szt	1,000

90. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x12 przez przykręcenie do gotowego podłoża- analog	szt	1,000
100. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC-	szt	1,000
110. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-oświetlenie- 1. przedpokój i łazienka;	szt	2,000
120. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A-kuchnia elektryczna , kuchnia, łazienka, pokój	szt	4,000
130. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	4,000
140. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	46,920
1) Oświetlenie- przedpokój i	0,5+2+1,2+1,12+2+1,2		8,020
2) Oświetlenie- pokój i	0,5+2,3+1,2+1,2+1,2+2,7		9,100
3) Gniazda wtyczkowe 230V-	1,2+2+1,2		4,400
4) Gniazda wtyczkowe 230V-	2,3+2,9+1,2+2,3+1		9,700
5) Kuchnia elektryczna-	2,3+2,9+2,1+2,3		9,600
6) Gniazda wtyczkowe pokój	2,3+1,7+2,1		6,100
150. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	46,920
160. KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 25x15 łącznik prosty	metr	15,740
1) Kuchnia- gniazda 230V	2+1,2+1,2		4,400
2) Gniazda wtyczkowe pokój	3,07+5,2+3,07		11,340
170. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	24,720
1) Oświetlenie- przedpokój i	(0,5+2+1,2+1,12+2+1,2)+0,3+4		12,320
2) Oświetlenie- pokój i	(0,5+2,3+1,2+1,2+1,2+2,7)+0,3+3		12,400
180. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	37,400
1) Gniazda wtyczkowe 230V-	1,2+2+1,2+0,3+1,5		6,200
2) Gniazda wtyczkowe 230V-	2,3+2,9+1,2+2,3+1+0,3+1,8		11,800
3) Gniazda wtyczkowe 230V-	2,3+1,7+2,1+1,2+1,2+1		9,500
4) Kuchnia elektryczna-	2,3+2,9+2,1+2,3+0,3		9,900
190. KNNR N005-02-12-01-25	Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	18,990
1) Kuchnia i kuchenka	2+1,2+1,2+0,3+1,15+0,3		6,150
2) Gniazda wtyczkowe pokój	3,07+5,2+3,07+1,5		12,840
200. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym w pokoju	metr	3,600
210. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	6,000
220. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	10,000
230. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka poza strefą II)	szt	2,000
240. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (pokójx2,kuchniax2)	szt	4,000
250. KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane (pokójx3 i kuchniax2)	szt	6,000
260. KNNR N005-03-03-01-00	Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewód 2,5 mm2 dla kuchni elektrycznej	szt	1,000
270. KNNR N005-04-06-06-00	Montaż kuchni elektrycznej czteropłytkowej z piekarnikiem elektrycznym o masie do 50 kg- analog	szt	1,000
280. KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting( łazienka poza strefą I)	kmpl	1,000
290. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej- przedpokój , łazienka , kuchnia	szt	3,000
300. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej- pokój	szt	1,000
310. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" n/t	szt	1,000
320. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
330. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
340. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
350. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny-	szt	6,000

360. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
370. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	14,000

## DZIAŁ 4

**Uwagi:** Łączniki montować na wysokości ok. 1,2m. Gniazda wtyczkowe