

E50-10-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Dworcowa 7/68 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale</b>		
10.	KNR 404-04-05-01-00	Analogia: rozebranie posadzki z paneli podłogowych	m2	26,160
	1)	5,06*2,05+5,06*3,12		26,160
20.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5	metr	30,580
	1)	5,06*4+2,05*2+3,12*2		30,580
30.	KNR 404-05-04-01-00	Rozebranie posadzki jednolitej cementowej lastrykowej w łazience	m2	2,643
	1)	1,46*1,81		2,643
40.	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych w kuchni i korytarzu	m2	7,955
	1)	1,25*1,81+2,25*2,53		7,955
50.	KNR C003-03-12-04-00	Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej w łazience i kuchni	m2	8,335
	1)	2,25*2,53+1,81*1,46		8,335
60.	KNR 202-26-11-02-60	Analogia: zagruntowanie 1-krotnie ATLAS GRUNTO-PLAST posadzek. Przyjęto zużycie 0,3kg/m2	m2	36,758
	1)	26,16+2,643+7,955		36,758
70.	KNNR N002-12-07-01-00	Analogia: wylewka grub 10 mm samopoziomującą masą szpachlową Atlas SMS 15. Przyjęto zużycie 16,6 kg/m2	m2	36,758
80.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w kuchni	m2	4,500
90.	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie starej farby z ścian w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	134,640
	1)	(5,06*4+2,05*2+3,12*2+1,81*2+1,25*2+1,81*2+1,46*2+2,25*2+2,53*2)*2,55		134,640
100.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	134,640
110.	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	134,640
120.	KNR 401-12-02-09-00	zmycie starej farby na sufitach w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 pokoje	m2	26,160
	1)	2,05*5,06+3,12*5,06		26,160
130.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni sufitów do malowania farbami emulsyjnymi pokoje i kuchnia	m2	26,160
140.	929-01-08-01-00	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5m2, okładzina pojedyncza w korytarzu i pokoju	m2	3,763
	1)	1,81*1,25+1,5		3,763
150.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT w korytrze	m2	2,263
160.	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach w korytarzu	m2	2,263
170.	KNR 401-12-02-09-00	Analogia: Zeskrobanie starej farby z sufitu w kuchni i łazience	m2	8,335
	1)	2,25*2,53+1,46*1,81		8,335
180.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT w korytrze	m2	8,335
190.	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach w kuchni	m2	8,335
200.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	3,000
210.	KNR 401-03-29-02-00	Analogia: powiększenie otworów drzwiowych między pokojami i do łazienki	m2	0,745
	1)	0,13*2,07		0,269
	2)	0,23*2,07		0,476
220.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	3,000
230.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	15,000
240.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło drzwiowe łazienkowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600

250.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	3,200
	1)	0,8*2,0*2		3,200
260.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
270.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	4,000
280.	KNR 401-09-19-08-00	Wymiana oliwek	szt	10,000
290.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana uszczelek drzwi balkonowych	kmpl	1,000
300.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż roletek okiennych	r-godz	1,000
310.	KNR 202-15-04-02-00	Malowanie doborowe tynków wewnętrznych 2-krotnie farba olejna z 2-krotnym szpachlowaniem - obróbka drzwi wejściowych od strony korytarza wspólnego	m2	1,500
	1)	0,3*5		1,500
320.	KNR 202-15-04-02-00	Analogia: szpachlowanie i malowanie parapetu w kuchni	m2	0,633
	1)	2,53*0,25		0,633
330.	KNR 401-09-19-20-00	Wymiana klamek z szyldami drzwi wejściowych	szt	1,000
340.	KNR 401-09-19-21-00	Analogia: wymiana rozety wkładki drzwi wejściowych	szt	1,000
350.	KNR 401-09-03-01-00	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wejściowych	szt	1,000
360.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	2,500
370.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	2,500
380.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,700

<b>DZIAŁ 2</b>		<b>Kod CPV 45330000-9: roboty wod-kan</b>		
10.	KNNR N008-01-08-01-00	Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie fi 15-20	metr	8,000
20.	KNR 401-03-36-01-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	8,000
30.	KNR 401-03-25-02-00	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł	metr	8,000
40.	KNNR N004-01-11-01-50	Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal fi 16	metr	8,000
50.	KNNR N004-01-16-01-03	Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 20	szt	8,000
60.	KNR 034-01-02-01-03	Izolacja rurociągu fi 22 mm otuliną THERMAFLEX ZZ grub 6 mm	metr	8,000
70.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową	kmpl	1,000
80.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
90.	KNNR N008-01-17-01-10	Wymiana zaworu kąтового do pralki fi 15	szt	1,000
100.	KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV	kmpl	1,000
110.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: uszczelnienie styku wanny ze ścianą	szt	1,000
120.	KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
130.	KNNR N008-02-10-03-00	Wymiana podejścia kanalizacyjnego z PCW fi 50 łączonego na uszczelkę	szt	1,000
140.	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt	3,000
150.	KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściiennej fi 15	szt	1,000
160.	KNNR N004-02-29-04-03	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na ścianie z syfonem PCV bez wsporników	szt	1,000
170.	KNNR N004-04-12-01-32	Analogia: montaż głowic termostatycznych VALVEX ZT2F fi 15	szt	2,000

<b>DZIAŁ 3</b>		<b>CPV 45311200-2-Roboty elektryczne</b>		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	2,000
20.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	6,000
30.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	5,000
40.	KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	6,000
50.	KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	11,000
60.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego	metr	29,000

70. KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- wyłączniki instalacyjne Uwaga!	szt	7,000
80. WKNR W508-04-06-02-00	Ograniczniki przepięć pozostają w rozdzielnicy		
	Zakup i wymiana aparatu odbiorczego (unifonu) wraz ze sprawdzeniem instalacji domofonowej- kalkulacja własna	szt	1,000
90. 000-00-00-00-00	Czyszczenie rozdzielnicy mieszkaniowej - kalkulacja własna	szt	1,000
100. KNNR N005-04-07-04-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy 40A; 30mA- zakup i montaz	szt	1,000
110. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A ( zakup i montaż)-oświetlenie- 1. przedpokój , łazienka, kuchnia; 2. pokoje	szt	2,000
120. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A ( zakup i montaż)-3.kuchnia, 4.łazienka, 5.pokoje	szt	3,000
130. KNNR N005-04-07-02-00	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S193 B10-20A (zakup i montaż)-5. puszka do zasilania kuchni elektrycznej	szt	1,000
140. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	4,000
150. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	42,540
1) Oświetlenie-	1,25+1,81+1,2+1,2+0,7+1,46+1+1,2+0,9		10,720
2) Oświetlenie- pokoje	1,8+1,4+1,2+3,12+4+1,2+1		13,720
3) Gniazda wtyczkowe 230V-	(1,25+1,7+1,2)		4,150
4) Gniazda wtyczkowe 230V-	4,8		4,800
5) Puszka w kuchni	1,8+1,25+2,1+0,5		5,650
6) Gniazda wtyczkowe	3,5		3,500
160. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	42,540
170. KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 25x15 łącznik prosty	metr	23,000
2) Gniazda wtyczkowe 230V-	4,7		4,700
4) Gniazda wtyczkowe	18,3		18,300
180. KNNR N005-02-12-01-25	Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	23,000
1) Kuchnia - gniazda 230V	4,7		4,700
2) Gniazda wtyczkowe pokój	18,3		18,300
190. KNNR N005-02-04-02-04	Przewód wtynkowy YDYt 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	30,540
1) Oświetlenie-	1,25+1,81+1,2+1,2+0,7+1,46+1+1,2+0,9+3,6+1,5		15,820
2) Oświetlenie- pokoje	1,8+1,4+1,2+3,12+4+1,2+2		14,720
200. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	19,950
1) Gniazda wtyczkowe 230V-	(1,25+1,7+1,2)+0,6		4,750
2) Gniazda wtyczkowe 230V-	4,8+2,7		7,500
3) Gniazda wtyczkowe 230V-	7,7		7,700
210. KNNR N005-02-04-06-07	Przewód płaski YDYp 5x2,5 w tynku na podłożu innym do puszki w kuchni	metr	6,300
220. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym w pokojach	metr	6,200
230. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	6,000
240. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	14,000
250. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka poza strefą II)	szt	1,000
260. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (pokoje 4+2,kuchni+3)	szt	8,000
270. KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane (pokoje2+2 i kuchni+2)	szt	6,000
280. KNNR N005-03-03-01-00	Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewód 2,5 mm2 dla kuchni elektrycznej	szt	1,000
290. KNNR N005-04-06-06-00	Montaż kuchni elektrycznej czteropłytkowej z piekarnikiem elektrycznym o masie do 50 kg- analog	szt	1,000
300. KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświelt żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting( łazienka poza strefą I)	kmpl	1,000
310. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej- przedpokój , łazienka , kuchnia	szt	3,000
320. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej- pokoje	szt	2,000
330. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" n/t	szt	1,000
340. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000

