

E13-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Nadrzeczna 15/13 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	929-02-03-04-00	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia powyżej 5m2, rozstaw słupków powyżej 50 cm	m2	27,448
	1)	(2,42+3,54+1,72*2)*2,92		27,448
20.	929-01-03-05-00	Analogia: rozebranie ścianki między lokalem a korytarzem	m2	21,842
30.	929-01-01-02-00	Rozbiórka okładzin ścian z płyt g-k powierzchnia pow. 5m2	m2	31,098
	1)	21,842+(1,42+1,75)*2,92		31,098
31.	KNR 404-04-03-01-00	Analogia: rozebranie drewnianego rusztu z desek przymocowanych do pasa dolnego wiązara dachowego	m2	30,323
	1)	30,323		30,323
32.	KNR 401-04-13-02-00	Nabicie desek grubości 32 mm szerokości 12cm na pas dolny wiązara dachowego dwustronnie	metr	31,500
	1)	7*4,5		31,500
40.	KNR 404-05-04-06-00	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej w kuchni	m2	8,117
	1) Kuchnia	2,42*3,54-1,0*0,45		8,117
50.	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych w łazience	m2	3,063
	1)	1,75*1,75		3,063
60.	KNKB 003-06-01-01-00	Odbicie tynku cement-wap na ścianach i filarach	m2	17,666
	1) Pokój	4,15*2,92		12,118
	2) Komin	(0,45*2+1,0)*2,92		5,548
70.	KNR 401-09-29-09-00	Wymiana okna na okno PCW (RU+R) 2-dzielne pow do 2,0 m2 wraz z obróbką obsadzenia pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).Uwaga! okna łączone słupkiem łączeniowym 2 szt i 2 szt. WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	m2	6,692
	1)	(1,17*1,43)*4		6,692
71.	KNR 202-11-34-01-00	Grunтовanie podłozы poziomych preparatami gruntuяcymi CERESIT CT 17	m2	14,138
	1)	2,42*3,54-1,0*0,45+1,72*1,72+1,75*1,75		14,138
72.	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2	14,138
73.	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnice grub 1 cm	m2	14,138
80.	KNR 202-11-34-01-00	Grunтовanie podłozы poziomych preparatami gruntuяcymi CERESIT CT 17	m2	30,323
	1)	2,42*3,54-1,0*0,45+1,72*1,72+1,75*1,75		14,138
	2)	3,9*4,15		16,185
81.	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 mr z zaprawy CERESIT CN 72	m2	30,323
90.	909-04-01-01-00	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 111 # szkielet pojedynczy, okładzina jednowarstwowa, grubości 75 mm, PŁYTA IMPREG. OGNIОCHRONNA HF13 12,5 mm	m2	27,448
100.	909-04-02-03-00	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 112 szkielet pojedynczy, okładzina dwuwarstwowa, grubości 125 mm, płyta PŁYTA IMPREG. OGNIОCHRONNA HF13 12,5 mm	m2	21,842
110.	909-04-05-01-00	Przedścianka z PŁYTA IMPREG. OGNIОCHRONNA HF13 12,5 mm # szkielet pojedynczy, okładzina jednostronna w systemie Knauf W 623 profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne	m2	31,098
120.	909-03-02-02-00	Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych PŁYTA IMPREG. OGNIОCHRONNA HF13 12,5 mm, na konstrukcji metalowej CD 60/27 pojedynczy, na podwójnym ruszcie	m2	30,323

130.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT ściana szczytowa w pokoju i na kominie	m2	17,666
140.	KNR 202-08-03-03-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie w pokoju i na kominie	m2	17,666
150.	KNR 202-08-15-02-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach i sufitach z płyt gipsowych	m2	138,671
	1) Ściany pokój, korytarz,	2,92*(4,15*2+3,9*2+2,42*2+3,54*2+1,72*4)		101,908
	2) Ściany łazienka powyżej	(1,75*4)*0,92		6,440
	3) Sufity	4,15*3,9+3,54*2,42-0,45+1,72*1,72+1,75*1,75		30,323
160.	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m2	138,671
161.	KNR C003-03-12-05-00	Izolacja przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni pionowej w łazience	m2	14,000
	1)	(1,75*4)*2,0		14,000
170.	KNR 202-08-29-04-60	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej bez przygotowania podłoża w łazience do wysokości 2,0 m	m2	14,000
	1)	(1,75*4)*2,0		14,000
180.	KNR C003-03-12-04-00	Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej w łazience	m2	3,063
	1)	1,75*1,75		3,063
190.	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	3,063
200.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	27,260
	1) Pokój, kuchnia i korytarz	3,9*4,15+3,54*2,42+1,72*1,72-0,45		27,260
210.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	34,900
	1)	4,15*2+3,9*2+3,54*2+2,42*2+1,72*4		34,900
220.	909-04-08-01-00	Osadzenie ościeżnic drzwiowych szkieletowych Knauf - obsadzenie ościeżnicy drzwi wejściowych wraz z obróbką	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
230.	KNR 202-10-19-08-00	Drzwi stalowe wyposażone w Ościeżnice, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębnowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej	m2	1,600
240.	KNR N002-11-04-01-01	Ościeżnica stalowa FD-7	szt	3,000
250.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m ² szklone szyba do 0,2 m ² konfekcjonowane. Skrzydło drzwiowe do łazienki z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	1,600
260.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m ² szklone szyba ponad 0,2 m ² konfekcjonowane. Pokój i kuchnia- skrzydło do kuchni z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	3,200
	1)	0,8*2,0*2		3,200
270.	KNR 202-08-15-02-00	Analogia: obróbka ościeżnic drzwiowych do pokoju, kuchni i łazienki	m2	4,500
	1)	15*0,3		4,500
280.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
281.	KNR 401-03-22-02-00	Analogia: wymiana wyczystki komina	szt	1,000
290.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	3,000
300.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	3,000
310.	CEN	Kalkulacja własna: utylizacja na wysypisku	Mg	0,300

DZIAŁ 4		CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNR N004-01-27-01-00	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PVC	szt	1,000
20.	KNR N008-01-21-01-00	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego fi 15-20 zaślepienie podejścia	szt	1,000
30.	KNR 216-13-20-02-00	Izolacja rury fi 15 otulina Thermaflex FRZ n/klej gr 7 mm	metr	15,000
40.	KNR N008-02-17-07-00	Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego półokrągły 900x900 z syfonem PCV	szt	1,000
50.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Montaż kabiny natryskowej półokrągła 900x900	szt	1,000
60.	KNR N004-01-37-09-00	Wymiana baterii natryskowej z natryskiem ręcznym	szt	1,000
70.	KNR N004-01-30-01-00	Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 15 do pralki	szt	1,000
80.	KNR N008-01-23-06-00	Demontaż wodomierza skrzydełkowego fi 15-20	szt	1,000

90. KNNR N008-01-08-01-00	Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie fi 15-20	metr	1,500
100. KNNR N004-01-05-01-00	Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach mieszkalnych fi 15	metr	5,000
110. KNNR N004-01-22-01-10	Dodatek za podejście do wodomierz domowego w rurociągach stalowych fi 20 zawór kulowy	kmpl	1,000
120. KNNR N004-01-40-01-10	Wodomierz skrzydełkowy JSW fi 15 (z łącznikami)Uwaga: wodomierz z demontażu	kmpl	1,000
130. KNNR N004-01-11-01-50	Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal fi 16 Połączyć istniejącą instalację z wodomierzem	metr	10,000
140. KNNR N008-01-17-01-00	Wymiana zaworu kąтового (na bojler) M83 fi 15	szt	2,000
150. KNNR N004-02-30-02-04	Umywalka wisząca na ścianie KOŁO NOVA z syfonem PCV L- 40	kmpl	1,000
160. KNNR N004-01-37-03-00	Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej ściennej z 2-zaworami	szt	1,000
170. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową	kmpl	1,000
180. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110	szt	1,000
190. KNNR N008-01-18-01-01	Wymiana zaworu kąтового do płuczki z wężykiem w oplocie M3 fi 15	szt	1,000
200. KNNR N004-02-29-05-03	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szafce z syfonem PCV	szt	1,000
210. KNNR N004-02-07-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 50 pod zlewozmywak	metr	1,500
220. KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt	1,000
230. KNNR N004-01-37-03-06	Montaż baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami	szt	1,000
240. KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + wąż + reduktor + butla na propan-butan 11 kg.	szt	1,000
250. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
260. KNNR N008-04-17-03-05	Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego GP-2/600/1000 pokó i kuchnia	kmpl	3,000
270. KNNR N008-04-17-03-04	Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego GP-2/1100/200 łazienka i korytarz	kmpl	2,000
280. KNNR N008-04-07-04-10	Wymiana zaworu termostatycznego RTD-10 z głowicą RTD-3100	szt	5,000
281. KNNR N004-04-05-03-00	Rurociąg stalowy zewnętrznie ocynkowany Kantherm Steel fi 15x1,2	metr	25,000
282. KNNR N004-04-29-04-00	Rury przyłączone do grzejników Kantherm Steel fi 15	kmpl	10,000
290. KNNR N004-04-15-01-41	Odpowietrznik automatyczny TACO Hy-VENT fi 15	szt	2,000
300. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: spuszczenie i ponowne napełnienie układu instalacji centralnego ogrzewania	szt	1,000
310. KNNR N004-04-06-02-00	Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach mieszkalnych	metr	25,000

DZIAŁ 5	Roboty elektryczne w lokalu		
80. KNNR N005-04-04-05-00	Montaż obudowy tablicy elektrycznej o powierzchni do 0,1 m2-rozdzielnica hermetyczna z zabezp.zalicznikowymi RRN-8 z pokrywą plastikową i zamkiem prod.Elektroplast	szt	1,000
81. KNNR N005-02-03-03-00	Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 wciągany do rur -nawiązanie do istniejącej linii zasilającej	metr	2,500
82. KNNR N005-03-03-03-00	Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewód 4 mm2- LZ	szt	1,000
90. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa bryzgoodporną typu Plafon 60W IP44 prod.Lena Lighting	kmpl	1,000
110. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A	szt	2,000
120. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A	szt	4,000
140. KNNR N005-03-03-01-00	Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewód 2,5 mm2	szt	7,000
150. KNNR N005-02-12-01-27	Przewód płaski YDYp 4x1,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	3,000
151. KNNR N005-01-02-05-11	Rura winidurowa karbowana RKLK fi 18 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłożu	metr	55,400
160. KNNR N005-02-03-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur pieszla	metr	21,600
170. KNNR N005-02-03-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 wciągany do rur pieszla	metr	45,200
180. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 podtynkowe-łazienka	szt	3,000
190. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne	szt	9,000
200. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
210. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	1,000

230. KNR 508-08-01-02-00	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w płytach G-K głęb do 8 cm fi 20 mm-analog	szt	7,000
240. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
250. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
260. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 30mA 40A kat.AC	szt	1,000
270. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
280. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	8,000
290. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
300. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	8,000
310. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. WPt-7FS w puszcze instalacyjnej	szt	1,000