

E45-10-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Marii Dąbrowskiej 42a/1 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe</b>		
10.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane skrzydło łazienkowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
20.	KNR 401-09-03-01-00	Analogia: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych łazienkowych	szt	1,000
30.	KNR 401-09-19-20-00	Wymiana klamek z szyldami drzwi do kuchni	szt	1,000
40.	KNR 401-09-19-24-00	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych drzwi do kuchni	szt	1,000
50.	KNR 401-03-22-02-00	Analogia: wymiana kratki wentylacyjnej w suficie na trójkąt wentylacyjny PCV w kolorze białym. Od dołu zamontować zaślepkę wentylacyjną w kolorze białym a od boku kratkę wentylacyjną	szt	2,000
60.	KNR 217-01-44-01-00	Analogia: demontaż i ponowny montaż wyrzutni dachowej (wymiana uszczelnienie kotłerni/pokrycie dachowe). W nakładach nie należy wliczać wyrzutni	szt	2,000
70.	929-01-01-01-00	Rozbiórka okładzin ścian z płyt g-k powierzchnia do 5m2. Rozbiórka narożnika w pokoju (dziura zrobiona przez szczury)	m2	1,250
	1)	2,5*0,5		1,250
80.	929-03-05-02-00	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5m2 i grubość izolacji powyżej 8cm	m2	1,250
90.	929-03-06-01-00	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5m2, pierwsza warstwa do 12,5 mm grubości	m2	1,250
100.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	22,202
	1) Kuchnia	1,8*2,69		4,842
	2) Pokój	4,00*4,34		17,360
110.	KNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	25,660
	1) Kuchnia i pokój	4,0*2+4,34*2+1,8*2+2,69*2		25,660
120.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	22,202
130.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	25,560
140.	KNR 401-12-15-08-00	Analogia: Mycie posadzki w korytarz i przedsionek	m2	2,562
	1)	1,1*1,28+1,04*1,11		2,562
150.	KNR 401-09-19-24-00	Analogia: wymiana zamka drzwi wejściowych	szt	1,000
160.	KNR 401-03-22-02-00	Analogia: Kratki wentylacyjne w ścianach stalowe od strony zewnętrznej	szt	1,000
170.	KNR 401-12-02-07-00	Skasowanie wykwitów (zacieków) w kuchni i łazience	m2	1,000
180.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami	m2	134,776
	1) Ściany	(4,0*2+4,34*2+2,44*2+1,48*2+1,8*2+2,69*2+1,28*2+1,1*2+1,11*2+1,04*2)*2,5		106,400
	2) Sufity	2,44*1,48+2,69*1,8+1,04*1,11+1,1*1,28+4,0*4,34		28,376
190.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	134,776
200.	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	131,576
	1)	134,776-(0,8*2)*2,0		131,576
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>CPV 45330000-9: roboty wod-kan</b>		
10.	KNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
20.	KNR N004-01-37-03-06	Wymiana baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami i wężykami w opłocie.	szt	1,000
30.	KNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor, (butla na lokalu).	szt	1,000

40.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
50.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
60.	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110 uwaga podłączenie ustępu wykonać na sztywno.	szt	1,000
70.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
80.	KNNR N004-01-37-03-01	Wymiana baterii umywalkowej jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami z wężykami w oplocie.	szt	1,000
90.	KNNR N008-02-17-07-00	Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego półokrągły 800x800 z syfonem PCV	szt	1,000
100.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Montaż kabiny natryskowej półokrągłej 800x800	szt	1,000
110.	KNNR N004-01-37-09-00	Wymiana baterii natryskowej z natryskiem ręcznym	szt	1,000
120.	KNNR N008-01-17-01-10	Wymiana zaworu kątownego fi 15 do pralki	szt	1,000
130.	KNR 215-04-15-01-41	Odpowietrznik automatyczny TACO Hy-VENT fi 15 na pion	szt	2,000

<b>DZIAŁ 3</b>		<b>Roboty elektryczne -CPV 45311200-2</b>		
20.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej w kuchni i łazience	szt	3,000
30.	KNNR N009-04-02-02-04	Wymiana gniazda wtykowego natynkowego hermetycznego podwójnego w kuchni	szt	1,000
360.	000-00-00-00-00	Czyszczenie i mycie rozdzielnic elektrycznej mieszkaniowej wraz z aparatura modułową, czyszczenie 2 opraw w korytarzu i na zewnątrz, czyszczenie osprzętu w lokalu -kalkulacja własna	szt	1,000
420.	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana-łazienka, montaż	kmpl	2,000
443.	KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	1,000
450.	KNNR N009-04-01-01-05	Wymiana przycisku "dzwonek" natynkowego	szt	1,000
480.	KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
490.	KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
500.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
510.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
520.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
530.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	16,000