

Nadrzeczna 15 - Remont korytarza wspólnego po pożarze

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
Remont ścian				
1.	924-01-01-01-00	Analogia: Zabezpieczenie osłoną z folii posadzek, stolarki itp. - założenie	m2	200,000
2.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż, naprawa oraz ponowny montaż skrzynek ma listy	kmpl	1,000
10.	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	573,381
	1) Ściany	2,9*(29,4*2+10,80*2+28,7*2+1,77*2+4,2*2+2,42)		441,264
	2) Sufity	28,7*1,77+10,80*1,77+29,4*1,77+2,42*4,2		132,117
20.	KNR 401-12-04-08-00	Analogia: Przygotowanie powierzchni do szpachlowania (uzupełnienie ubytków, rys, pęknięć)	m2	573,381
	1) Ściany	2,9*(29,4*2+10,80*2+28,7*2+1,77*2+4,2*2+2,42)		441,264
	2) Sufity	28,7*1,77+10,80*1,77+29,4*1,77+2,42*4,2		132,117
30.	929-01-01-01-00	Rozbiórka okładzin ścian z płyt g-k powierzchnia do 5m2 miejscowo cały korytarz	m2	50,000
40.	929-03-06-01-00	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5m2, pierwsza warstwa do 12,5 mm grubości	m2	50,000
41.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	573,381
	1) Ściany	2,9*(29,4*2+10,80*2+28,7*2+1,77*2+4,2*2+2,42)		441,264
	2) Sufity	28,7*1,77+10,80*1,77+29,4*1,77+2,42*4,2		132,117
50.	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m2	441,264
	1) Ściany	2,9*(29,4*2+10,80*2+28,7*2+1,77*2+4,2*2+2,42)		441,264
60.	KNR 202-20-09-04-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów na tynku	m2	132,117
	1) Sufity	28,7*1,77+10,80*1,77+29,4*1,77+2,42*4,2		132,117
70.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	573,381
	1) Ściany	2,9*(29,4*2+10,80*2+28,7*2+1,77*2+4,2*2+2,42)		441,264
	2) Sufity	28,7*1,77+10,80*1,77+29,4*1,77+2,42*4,2		132,117
80.	KNR 202-15-03-02-00	Malowanie zwykle tynków wewnętrznych 2-krotnie farba olejna bez szpachlowania do wysokości 2,0 m	m2	304,320
	1) Ściany	2,0*(29,4*2+10,80*2+28,7*2+1,77*2+4,2*2+2,42)		304,320
90.	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	269,061
	1) Ściany	0,9*(29,4*2+10,80*2+28,7*2+1,77*2+4,2*2+2,42)		136,944
	3) Sufity	28,7*1,77+10,80*1,77+29,4*1,77+2,42*4,2		132,117
100.	924-01-01-02-00	Analogia: Zabezpieczenie osłoną z folii posadzek - zdjęcie	m2	200,000
DZIAŁ 2				
Remont posadzek				
10.	KNNR N003-04-03-01-00	Rozbiórka elementów betonowych - posadzka w korytarzu	m3	7,806
	1)	29,40*1,77*0,15		7,806
20.	KNR 202-11-01-01-04	Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10	m3	5,204
	1)	29,4*1,77*0,1		5,204
30.	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	52,038
	1)	29,40*1,77		52,038
40.	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2	52,038
50.	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 4 cm wsp r i m = 4,0	m2	52,038
60.	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	132,117
70.	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłozy poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	132,117
80.	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metoda zwykła. Klasa antypoślizgowości R9 lub wyższa	m2	132,117
90.	KNR 202-11-19-01-50	Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej z przygotowaniem podłoz	metr	149,740
	1)	2*(28,7+10,80+29,4)+4,2*2+1,77*2		149,740

DZIAŁ 3		Remont stolarki		
10. KNR 401-11-06-11-00	Szklenie ram metalowych szkłem zbrojonym grub 5-8 mm, pow do 0,5 m2 na listwy	m2	0,360	
1)	0,3*0,4*3		0,360	
30. KNR 401-12-11-04-00	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2	m2	11,858	
31. KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m2	11,858	
1)	2,42*2,9		7,018	
2)	2,42*2,0		4,840	
40. KNNR N003-07-03-06-00	Wymiana drzwi stalowych rozwieranych nieocieplanych przeszklonych szybą zbrojoną	m2	3,600	
1)	0,9*2,0*2		3,600	
DZIAŁ 4		Wywóz pozostałości		
10. KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m3	10,928	
1)	7,806*1,4		10,928	
20. KNR 404-11-01-05-00	Dodatek za dalszy 7 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym wsp. s = 7,0	m3	10,928	
30. CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości	Mg	13,270	
1)	7,806*1,7		13,270	