

D51-01-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Nadrzeczna 17a/7 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	KNR 401-09-29-10-00	Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (RU+R) pow do 2,5 m2, wraz z obróbką obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY RĘCZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	m2	2,047
	1)	1,78*1,15		2,047
20.	KNR 401-09-29-03-00	Wymiana okna na okno PCW 1-dzielne (R+RU) pow do 1,0 m2, pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY RĘCZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	m2	0,723
	1)	0,85*0,85		0,723
30.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych w pokoju. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	16,400
	1)	3,38*2+4,82*2		16,400
40.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przyscienne PCW klejone	metr	16,400
50.	KNR 401-08-18-01-00	Analogia: miejscowe doklejenie istniejącej posadzki z wykładziny pcw	m2	2,500
	1)	0,5*5		2,500
60.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
70.	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2. Zeskrobanie farby w miejscu kabiny prysznicowej	m2	4,608
	1)	(0,9+0,9)*2,56		4,608
80.	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłozы pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	4,608
90.	KNR C003-03-12-03-00	Izolacja przy użyciu powłoki CL 50 na powierzchni pionowej	m2	4,608
100.	KNR 202-08-29-04-60	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej bez przygotowania podłozы	m2	4,608
110.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż 2 szt. karniszy i suszarki w łazience	r-godz	1,000
120.	924-01-01-01-00	Analogia: zabezpieczenie folią posadzki w pokoju	m2	16,292
	1)	3,38*4,82		16,292
121.	KNR 401-08-18-04-00	Naprawa listew przyściennych PCW dł do 1,0 m w korytarzu	szt	1,000
130.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
140.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	1,000
150.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości	Mg	0,150
DZIAŁ 2		CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-02-16-01-01	Wymiana umywalki porcelanowej L-50 ze wspornikami i syfonem PCV	kmpl	1,000
20.	KNNR N008-02-10-03-00	Wymiana podejścia kanalizacyjnego z PCW fi 50 na uszczelkę do umywalki 1 m	szt	1,000
30.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściiennej fi 15	szt	1,000
40.	KNNR N008-02-17-07-00	Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 800x800 kwadratowy z syfonem PCV	szt	1,000
50.	KNNR N008-01-18-07-00	Wymiana baterii natryskowej ściiennej z sitkiem i rurą natryskową	szt	1,000
60.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: montaż kabiny prysznicowej 800x800 kwadratowej	szt	1,000
70.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
80.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
90.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu czterpalnego M1 fi 15 do pralki	szt	1,000

100. KNNR N004-02-29-04-03	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej 2-komorowy na ścianie z syfonem PCV bez wsporników	szt	1,000
110. KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
120. KNNR N008-02-10-03-00	Wymiana podejścia kanalizacyjnego z PCW fi 50 na uszczelkę do zlewozmywaka 1 m	szt	1,000
130. KNNR N008-03-13-03-00	Wymiana - Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + bez butli (butla gazowa propan-butan 11kg jest na lokalu).	szt	1,000
140. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
150. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: montaż głowicy termostatycznej na zaworze grzejnikowym typu Danfoss w pokoju	szt	2,000
160. KNNR N008-04-06-01-20	Wymiana odpowietrznika automatycznego na pion CO M3062 fi 15 - w korytarzu i łazience	szt	2,000
170. 000-00-00-00-00	Spuszczenie i napełnienie wody w instalacji C.O.	szt	1,000
DZIAŁ 3			
CPV 4531200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych			
10. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000
20. KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- istniejące wyłączniki instalacyjne 2 szt.	szt	2,000
30. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	6,000
40. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	4,000
80. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-	szt	1,000
90. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A-	szt	1,000
100. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	14,000
110. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	14,000
120. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	16,500
130. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
140. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
150. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. WPt-7FS w puszcze instalacyjnej- od strony klamki	szt	1,000
160. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka (poza strefą 2)	szt	1,000
170. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna IP44 RONDO prod. Lena Lighting przykręcana - łazienka	kmpl	1,000
180. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- dodatkowe gniazda w pokoju 3 szt. i w kuchni 2 szt. (dodatkowe)	szt	5,000
190. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie- 3 szt. w pokoju i 2 szt. w kuchni (dodatkowe)	szt	5,000
220. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
230. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
570. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
580. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	1,000
590. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
600. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	12,000