

D58-02-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Słowackiego 8/15 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 401-08-15-03-00	Analogia: uzupełnienie listew PCV w pokokuju	metr	3,500
20.	PKZ 1912-02-01-11-00	Demontaż boazerii drewnianych ponad 5 m2	m2	39,257
	1) Korytarz	(5,12*2+1,4*2)*2,38		31,035
	2) Kuchnia	2,0*1,4+4,32*0,63+4,5*0,6		8,222
21.	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	7,168
	1) Korytarz sufit	5,12*1,4		7,168
30.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m2	9,440
	1) Kuchnia	1,0*5,6+1,6*2,4		9,440
40.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	68,006
	1) Korytarz i kuchnia	((5,12*2+1,4*2)+(2,81*2+2,17*2))*2,38+5,12*1,4+2,81*2,17		68,006
50.	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	54,740
	1)	(5,12*2+1,4*2+2,81*2+2,17*2)*2,38		54,740
60.	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	13,266
	1)	5,12*1,4+2,81*2,17		13,266
70.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	68,006
	1) Korytarz i kuchnia	((5,12*2+1,4*2)+(2,81*2+2,17*2))*2,38+5,12*1,4+2,81*2,17		68,006
80.	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	66,726
	1)	68,006-1,28		66,726
90.	KNR 202-15-03-06-00	Malowanie zwykłe podłogi gipsowych 2-krotnie farbą olejną bez szpachlowania	m2	1,280
	1) W kuchni w miejscu	1,6*0,8		1,280
100.	KNR 401-12-02-07-00	Skasowanie wykwitów (zacieków) w łazience z sufitu	m2	0,500
110.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż roletek okiennych 4 szt.	r-godz	0,500
120.	KNR 401-08-09-04-00	Analogia: ponowne przyklejenie płytek ceramicznych w korytarzu 2 szt. wraz z uzupełnieniem spoin fugą	m2	0,180
	1)	0,3*0,3*2		0,180
130.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	4,000
140.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	4,000
150.	CEN	Kalkulacja własna: utylizacja na wysypisku	Mg	0,500
DZIAŁ 2		CPV 45330000-9: Roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
20.	KNNR N008-01-18-05-00	Wymiana baterii umywalkowej stojącej fi 15 z wężykami w oplocie	szt	1,000
30.	KNNR N004-02-18-02-00	Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa sztucznego pojedynczy	szt	1,000
40.	KNNR N008-02-10-03-00	Wymiana podejścia kanalizacyjnego z PCW fi 50 łączonego na uszczelkę	szt	1,000
50.	KNNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
60.	KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
70.	KNNR N008-04-07-04-11	Wymiana zaworu termostatycznego RTD-15 z głowicą RTD-3100 proste	szt	3,000
80.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: spuszczenie i ponowne napełnienie układu instalacji Centralnego ogrzewania.	szt	1,000
90.	KNNR N008-04-07-01-51	Wymiana złączki grzejnikowej prostej M3090 fi 15 (śrubunek mosiężny - dolny)	szt	3,000
100.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
110.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: mycie urządzeń sanitarnych (wanna, umywalka, ustęp)	szt	3,000

DZIAŁ 3		CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej w tym wentylatora w łazience	szt	9,000
20.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego w piwnicy	szt	1,000
30.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego w piwnicy	metr	4,000
40.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy halogenowej z płyty gipsowo-kartonowej	szt	6,000
50.	KNR 240-01-03-07-00	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach (miejsca po halogenach)	m2	1,400
51.	KNKB 002-14-02-05-00	Malowanie płyt gipsowych 2x farbą emulsyjną z grunt/szpachl na suficie - po halogenach w pokoju	m2	0,500
70.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	8,000
80.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	8,000
101.	KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	16,000
110.	KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	10,000
120.	KNR 403-11-29-01-00	Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2 - RN1x8	szt	1,000
130.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	35,000
165.	KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x12 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
170.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
180.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- łazienka , kuchnia, pokój nr 1 i nr 2	szt	3,000
190.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-(łazienka, przedpokój, kuchnia); (pokoje 1 i 2)	szt	2,000
200.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B20A- kuchnia elektryczna 4p	szt	1,000
220.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	97,440
	1) Gniazda wtyczkowe w	(0,5+1+2,3+1,2)+(1,4+1,2+1,2+2,5)		11,300
	2) Gniazda wtyczkowe	(0,5+1+1,4+1,5+1,2)+(2,8+1,2+2)+2,1		13,700
	3) Gniazda wtyczkowe w	(0,5+1+1,4+5,12+2,1+2,17+2,23+0,5)+(2,1+2,32+5,74+3,72+1,4+0,5+2,1)		32,900
	4) Oświetlenie- przedpokój,	(0,5+1+1,4+1,2+0,5+2,5+1)+(1+1,2+1+1,1)+(3,32+1,2+1,2+1,4+1,2)+1,4		22,120
	5) Oświetlenie- pokoje	(0,5+1+1,4+5,12+1,2+1,2+1)+6		17,420
230.	KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	97,440
241.	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	4,000
250.	KNNR N005-02-05-02-02	Przewód kabelkowy YDY 3x4,0 P.T. w gotowych bruzdach do puszek (kuchnia elektryczna)	metr	8,000
260.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	66,600
	1) Gniazda wtyczkowe w	(0,5+1+2,3+1,2)+(1,4+1,2+1,2+2,5+2,1)		13,400
	2) Gniazda wtyczkowe w	(0,5+1+1,4+1,5+1,2)+(2,8+1,2+2)+2,1+2,1+0,3		16,100
	3) Gniazda wtyczkowe w	(0,5+1+1,4+5,12+2,1+2,17+2,23+0,5)+0,9+(2,1+2,32+5,74+3,72+1,4+0,5+2,1)+3,3		37,100
270.	KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	41,940
	1) Oświetlenie- przedpokój,	(0,5+1+1,4+1,2+0,5+2,5+1)+2,1+(1+1,2+1+1,1)+1,8+(3,32+1,2+1,2+1,4+1,2)+1,8+1,4+0,6		28,420
	2) Oświetlenie- pokoje	(0,5+1+1,4+5,12+1,2+1,2+1)+2,1		13,520
280.	KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	6,500
320.	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	22,000
330.	KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	9,000
350.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka)	szt	3,000
360.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (pokój duży 5szt., pokój mały 2 szt., przedpokój 1szt. , kuchnia 3szt.)	szt	11,000
370.	KNR 508-03-04-01-00	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bakelitowych szczelnych 3-wylotowych-puszka przyłączeniowa do kuchenki elektrycznej 4p	szt	1,000
380.	KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000

390. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych- 2 w kuchni, 2 w przedpokoju	szt	4,000
391. KNR 508-03-07-04-00	Montaż na gotowym podłożu przełącznika schodowego podtynkowego w korytarzu- przy drzwiach wejściowych i przy ostatnim pokoju	szt	2,000
392. KNR 508-03-07-04-01	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika krzyżowego podtynkowego-obok małego pokoju	szt	1,000
400. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. w puszcze instalacyjnej- łazienka, kuchnia	szt	2,000
401. KNNR N005-03-06-05-00	Łącznik 1-biegunowy n.t. WNT-100P mocowany do podłoża (przedpokój przy drzwiach wejściowych)	szt	1,000
410. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
420. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
440. KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting.-(łazienka nad umywalką i na środku sufitu)	kmpl	2,000
460. KNNR N005-04-06-06-00	Montaż kuchni elektrycznej czteropłytkowej z piekarnikiem elektrycznym Amica 58EE1.20(W)- analog	szt	1,000
470. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
480. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
490. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
500. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna- łącznie z punktami świetlnymi i kuchnia elektryczną	szt	22,000
510. 000-00-00-00-00	Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,15m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IP44. Kuchnię elektryczną podłączyć do puszek, sprawdzić ochronę przeciwporażeniową i dostarczyć protokół z podłączenia.	szt	1,000