

E65-12-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Przemysłowa 5/99 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale</b>		
10.	KNR 401-03-33-08-00	Analogia: wykucie otworu na kratkę wentylacyjną w kuchni	szt	1,000
20.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
	1) Kuchnia	1		1,000
	2) Łazienka	1		1,000
30.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	4,000
40.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana wszystkich uszczelek w skrzydłach okiennych - 2 szt. okien 2 skrzydłowych o wym. 177x143	kmpl	1,000
50.	KNR 401-12-15-05-00	Analogia: mycie obustronne okien wraz z ościeżnicami i parapetami wewn. i zewn. wsp. r = 3,00	m2	5,062
	1)	1,77*1,43*2		5,062
60.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu przynależnego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	4,000
70.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	4,000
80.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	1,000
90.	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych w kuchni	metr	2,100
100.	KNR 202-01-29-02-00	Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł ponad 1 m z PCV - w kuchni	szt	1,000
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>Kod CPV 45330000-9: roboty wod-kan</b>		
10.	KNNR N004-02-29-04-03	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na ścianie z syfonem PCV	szt	1,000
20.	KNNR N004-01-37-03-06	Montaż baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami	szt	1,000
30.	KNNR N008-01-08-01-00	Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie fi 15-20	metr	6,000
40.	KNNR N004-01-11-01-50	Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal fi 16	metr	10,000
50.	KNNR N004-01-16-01-03	Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 20 (zlew, wanna, umywalka, pralka)	szt	8,000
60.	KNR 402-02-11-06-00	Wstawienie trójnika z PCW fi 110/50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1,000
70.	KNNR N004-02-07-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 50	metr	4,000
80.	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50 (pralka, umywalka,zlew, wanna, płuczka)	szt	4,000
90.	KNR 401-03-33-01-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	1,000
100.	KNR 401-03-23-02-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły	szt	1,000
110.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową	kmpl	1,000
120.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
130.	KNR 402-02-20-05-00	Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa PCV	szt	1,000
140.	KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściiennej fi 15	szt	1,000
150.	KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV	kmpl	1,000
160.	KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
170.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: uszczelnienie styku wanny ze ścianą silikonem	szt	1,000
180.	KNNR N004-01-30-03-00	Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 15 do pralki	szt	1,000
190.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mocowanie grzejnika w pokoju	szt	1,000
<b>DZIAŁ 3</b>		<b>CPV 45311200-2-Roboty elektryczne</b>		

10. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	1,000
20. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej wraz z likwidacją punktu świetlnego w kuchni i odłączeniem	szt	1,000
30. KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowego-	szt	3,000
40. KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	1,000
80. KNNR N009-04-02-01-01	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego pojedynczego bryzgoszczelnego IP 44 10/16A w łazience	szt	1,000
81. KNNR N009-04-02-01-02	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A/Z	szt	4,000
90. KNNR N009-04-02-02-00	Wymiana gniazda wtykowego natynkowego 2x10/16A w kuchni i pokoju	szt	4,000
91. KNNR N009-03-09-05-00	Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCV przykręcanych do powierzchni z betonu - w kuchni	metr	1,500
100. KNNR N009-04-01-03-05	Wymiana przycisku "dzwonek" natynkowego	szt	1,000
102. KNR 508-03-09-02-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego dodatkowe gniazdo bliżej okna w pokoju	szt	1,000
110. KNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej TM- typu RN1x6	szt	1,000
120. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x8 (TM) przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
130. KNNR N005-04-07-03-00	Montaż wyłączników instalacyjnych i wyłącznika różnicowoprądowego z demontażu	szt	5,000
140. 000-00-00-00-00	Ułożenie przewodu domofonowego pod tynkiem i sprawdzenie domofonu- kalkulacja własna	szt	1,000
150. KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 32x15 łącznik prosty w pokoju dla jedno z gniazd n/t przenieść bliżej okna	metr	3,000
160. KNNR N005-02-12-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych dla przenoszonego gniazda bliżej okna	metr	3,500
170. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	9,000
180. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	9,000
190. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym dla dodatkowego gniazda bliżej okna	metr	3,500
200. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym- nowy obwód do punktu świetlnego na suficie w kuchni	metr	3,500
210. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym- dla przenoszonego bliżej drzwi łącznika w pokoju	metr	4,000
220. KNNR N005-02-04-03-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu betonowym w pokoju``	metr	3,000
240. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	2,000
290. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
300. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
310. KNNR N009-05-01-01-06	Wymiana oprawy żarowej ściiennej typu RONDO IP44 w łazience	szt	1,000
600. KNNR N005-04-06-01-00	Zakup kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW	szt	1,000
640. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
650. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
660. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
670. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	13,000