

E64-12-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Bema 15/3i4 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
20.	KNR 401-03-23-02-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły	szt	1,000
30.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	1,000
40.	929-01-03-01-00	Analogia: wykucie ościeżnicy z ścianki działowej z płyt g-k do łazienki	m2	2,300
	1)	0,92*2,5		2,300
50.	909-04-08-01-00	Analogia: obsadzenie ościeżnicy drzwiowej stalowej w łazience	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
60.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło łazienkowe z otworami w dolnej części skrzydła	m2	1,600
70.	KNR 401-04-11-08-00	Analogia: wymiana progu drzwiowego do łazienki	szt	1,000
80.	KNR 401-09-19-24-00	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt	2,000
	1) Drzwi do pokoju	1		1,000
	2) Drzwi do schowka	1		1,000
90.	KNR 401-09-19-20-00	Wymiana klamek z szyldami	szt	2,000
	1) Drzwi do pokoju	1		1,000
	2) Drzwi do schowka	1		1,000
100.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 obustronnie wraz z ościeżnicami wsp R i M = 2,5	m2	3,200
	1) Drzwi do pokoju	0,8*2,0		1,600
	2) Drzwi do schowka	0,8*2,0		1,600
110.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	2,000
	1) Z klatki do kuchni	1		1,000
	2) Z kuchni do pokoju	1		1,000
120.	KNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	2,000
	1) Z klatki do kuchni	1		1,000
	2) Z kuchni do pokoju	1		1,000
130.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	10,000
140.	KNR 202-10-17-01-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m2 konfekcjonowane. Z klatki schodowej do kuchni	m2	1,600
150.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane. skrzydło z pokoju do kuchni	m2	1,600
160.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: dostarczenie i montaż czujnika tlenu węgla	kmpl	1,000
170.	000-00-00-00-00	Wymiana blachy przedpiecowej	szt	1,000
180.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: sprawdzenie stanu technicznego pieca kaflowego - potwierdzone protokołem kominiarskim	szt	1,000
190.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu i pomieszczenia przynależnego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
200.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	1,000
210.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,400
DZIAŁ 2		Kod CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla propan-butan 11 kg.	szt	1,000
20.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
30.	KNR N004-02-29-04-03	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na scianie z syfonem PCV	szt	1,000

40. KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
50. KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 50 do zlewu i umywalki	szt	2,000
60. KNR 402-02-20-05-00	Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa.	szt	1,000
70. KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
80. KNNR N004-01-30-03-00	Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 15 do pralki	szt	1,000
90. KNR 402-02-22-05-00	Wymiana syfonu wannowego PCV	szt	1,000
100. KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
110. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie wanny i umywalki	szt	2,000
120. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: uszczelnienie styku wanny ze ścianą	szt	1,000
130. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową	kmpl	1,000
140. KNR 401-02-11-03-00	Skucie nierówności betonu głębokości do 5 cm na ścianach i podłogach	m2	0,500
150. KNR 401-02-08-02-00	Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 20 cm powierzchni do 0,05 m2	szt	1,000
160. KNR 401-02-06-01-00	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0,1 m2 przy głębokości do 20 cm	szt	1,000
170. KNR 402-02-30-04-00	Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej fi 100 mm na ścianach pionu do rewizji	metr	2,500
180. KNNR N004-02-07-09-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC klejony na scianie budynku mieszkalnego fi 110 pion	metr	2,500
190. KNR 215-02-17-02-00	Wymiana rewizji - czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk fi 110	szt	1,000
200. KNNR N008-02-09-04-01	Wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW fi 110/100/50 na ścianie	szt	2,000
210. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110	szt	1,000
220. KNNR N004-02-11-06-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV klejone fi 50	szt	1,000

DZIAŁ 3	Roboty elektryczne		
10. KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg-ist.tablica licznikowa z zabezpieczeniami zalicznikowymi	szt	1,000
20. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	9,000
30. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	8,000
40. KNNR N009-04-03-06-00	Demontaż puszek i odgałęźników podtynkowych i natynkowych do fi 60	szt	17,000
41. KNNR N009-04-03-07-00	Demontaż puszek i odgałęźników podtynkowych i natynkowych pow fi 60	szt	11,000
50. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej zwieszakowej	szt	5,000
51. KNNR N009-03-09-07-00	Demontaż listew elektroinstalacyjnych przykręcanych	metr	10,000
60. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	25,000
100. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	114,020
1) Gniazdo wtyczkowe w	0,5+1+2,4+1,2		5,100
2) Gniazdo wtyczkowe w	0,5+1+2,4+1,2+1,8		6,900
3) Gniazda wtyczkowe w	0,5+1+2,4+1,25+1,1+0,2+0,2		6,650
6) Gniazda wtyczkowe w	0,5+1+1,2+1,2+3,17+4,6+1,2+1,2+1,2		15,270
7) Gniazda wtyczkowe w	0,5+1+3,17+4,84+2,1+2,1+3,19+2,1+4,84+0,3+2,1+1+2,1+3,84+2,1+4,23+2,1+1,9		43,510
8) Oświetlenie przedpokoju,	0,5+1+4,69+1,2+1,2+2,4+1,2+1,4+1,2+1,2+0,5		16,490
9) Oświetlenie pokoju	0,5+1+3,2+2,4+1,2+3,2+2,4+1,5+1,2+3,5		20,100
110. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	114,020
130. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	4,000
140. KNNR N005-04-04-06-00	Montaż tablicy licznikowej elektrycznej 1F	szt	1,000
150. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x12 (TM) przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
160. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- 1. Przedpokój , łazienka,, kuchnia; 2. Pokoje	szt	2,000
170. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 3. Grzejnik nr 1; 4.Grzejnik nr 2; 5. Bojler; 6. gniazdo w łazience; 7. Gniazda wtyczkowe- kuchnia; 8. Gniazda wtyczkowe - pokoje	szt	6,000
180. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 30mA 40A kat.AC	szt	1,000
200. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	42,290

	1) Oświetlenie przedpokoju,	0,5+1+4,69+1,2+1,2+2,4+1,2+1,4+1,2+1,2+0,5+3,6		20,090
	2) Oświetlenie pokoi	(0,5+1+3,2+2,4+1,2+3,2+2,4+1,5+1,2+3,5)+2,1		22,200
210.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	89,030
	1) Gniazdo wtyczkowe w	0,5+1+2,4+1,2+0,8		5,900
	2) Gniazdo wtyczkowe w	0,5+1+2,4+1,2+1,8+0,8		7,700
	3) Gniazda wtyczkowe w	0,5+1+2,4+1,25+1,1+0,2+0,2+0,8		7,450
	4) Gniazda wtyczkowe w	(0,5+1+1,2+1,2+3,17+4,6+1,2+1,2+1,2)+4,2		19,470
	5) Gniazda wtyczkowe w	(0,5+1+3,17+4,84+2,1+2,1+3,19+2,1+4,84+0,3+2,1+1+2,1+3,84+2,1+4,23+2,1+1,9)+5		48,510
220.	KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	5,000
230.	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoodporna plafon 1x60W przykręcana prod.Lena Lighting-łazienka	kmpl	2,000
240.	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	27,000
250.	KNNR N005-03-02-06-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 4-ma wylotami	szt	9,000
260.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwójne	szt	14,000
270.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H -łazienka dla bojlera mocować powyżej 2,3m, dla grzejnika mocować poniżej lub na poziomie grzejnika	szt	3,000
280.	KNKB 005-04-01-02-00	Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowy Thermoval 1500W, 230V, w kuchni	szt	1,000
290.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż grzejnika elektrycznego w łazience Thermoval 230V, 500W, IP24	szt	1,000
300.	KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
310.	KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
320.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW	szt	1,000
330.	KNNR N005-03-06-02-01	Łącznik 1-bieg p.t. WPt-1LS w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
331.	KNNR N005-03-06-04-02	Łącznik schodowy p.t. WPt-5FS w puszcze instalacyjnej- schody	szt	2,000
340.	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
350.	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. przycisk "dzwonek"- IP44	szt	1,000
390.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
400.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	8,000
410.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
420.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	26,000

DZIAŁ 4

Uwagi:Łączniki montować na wysokości ok. 1,2m. Gniazda wtyczkowe