

E55-11-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Przemysłowa 5/108 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	4,000
20.	KNR 401-09-19-08-00	Wymiana oliwek	szt	4,000
30.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana uszczelek okiennych w 4 skrzydłach okiennyc h	kmpl	1,000
40.	KNR 401-12-15-05-00	Mycie okien pozostałych typów oraz mycie parapetu zewnętrznego wsp. r = 2,5	m2	5,062
	1)	(1,77*1,43)*2		5,062
50.	929-02-01-01-00	Demontaż okładzin z płyt g-k ścian i przedścianek, powierzchnia do 5m2, okładzina pojedyncza	m2	3,250
	1)	1,3*2,5		3,250
60.	929-03-06-01-00	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5m2, pierwsza warstwa do 12,5 mm grubości	m2	3,250
70.	KNR 401-12-05-01-00	Analogia: zerwanie kasetonów z sufitów	m2	23,356
	1)	4,76*2,12+4,76*1,39+2,31*1,58+1,56*1,44+0,8*0,94		23,356
80.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	20,175
	1)	2,5*(1,56+1,44*2+1,09+0,8*2+0,94)		20,175
90.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	20,175
100.	KNR C003-03-12-05-00	Izolacja przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni pionowej w łazience	m2	8,180
	1)	(1,56+1,44+1,09)*2,0		8,180
110.	KNR 240-03-01-03-00	Tynki gipsowe 1 warstwowe wewnętrzne grub 10 GIPS 650 ścian na podłożu betonowym ręcznie	m2	20,175
120.	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych w łazience	m2	2,998
	1)	1,56*1,44+0,8*0,94		2,998
130.	KNR 404-05-04-06-00	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej	m2	20,357
	1)	4,76*2,12+4,76*1,39+1,58*2,31		20,357
140.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	25,390
	1)	4,76+2,12+1,81*2+3,58+3,13+1,32+1,58*2+2,31+1,39		25,390
141.	KNR C003-03-12-04-00	Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej w łazience i kuchni	m2	6,648
	1)	1,56*1,44+0,8*0,94+1,58*2,31		6,648
150.	KNR 202-11-34-01-00	Grunтовanie podłozy poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	23,356
	1)	2,12*4,76+1,39*4,76+1,58*2,31+1,56*1,44+0,8*0,94		23,356
160.	KNR 202-11-30-01-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m2 z zaprawy CERESIT CN 72	m2	23,356
170.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	23,356
180.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	33,460
	1)	25,390+1,56+1,44*2+1,09+0,8*2+0,94		33,460
190.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
200.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	2,000
	1) Drzwi wejściowe	1		1,000
	2) Drzwi do łazienki	1		1,000
210.	KNR 401-03-29-01-00	Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do łazienki	m2	0,476
	1)	0,23*2,07		0,476
220.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeznica stalowa FD-1	szt	1,000
230.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	10,000
240.	KNR 401-03-18-02-00	Analogia: obsadzenie ościeżnicy drzwi wejściowych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2	szt	1,000

250.	KNR 202-10-19-08-00	Drzwi wewnątrzklatkowe typu "Ateron 80" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębnekowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej	m2	1,600
260.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Drzwi do łazienki z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
270.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie 27 żeberek grzejnikowych i 6 mb rur C.O.	kmpl	1,000
280.	KNR 401-09-19-28-00	Analogia: wymiana zamka skrzynki na listy	szt	1,000
290.	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2	m2	108,406
	1) Ściany	2,5*(4,76+2,12+3,58+1,81*2+1,39+3,69+2,31+1,32+1,58*2+1,56+1,44*2+1,09+0,8*2+0,94)		85,050
	2) Sufity	2,12*4,76+4,76*1,39+2,31*1,58+1,56*1,44+0,8*0,94		23,356
300.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	108,406
310.	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	85,050
	1) Ściany	2,5*(4,76+2,12+3,58+1,81*2+1,39+3,69+2,31+1,32+1,58*2+1,56+1,44*2+1,09+0,8*2+0,94)		85,050
320.	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	23,356
	1) Sufity	2,12*4,76+4,76*1,39+2,31*1,58+1,56*1,44+0,8*0,94		23,356
330.	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie pozostałości z pustostanu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m3	1,500
340.	KNR 404-11-01-05-00	Dodatek za dalszy 7 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym wsp. s = 7,0	m3	1,500
350.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości	Mg	0,500

DZIAŁ 2		Kod CPV : roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" Podłączyć do pionu na sztywno.	kmpl	1,000
20.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
30.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
40.	KNNR N004-01-30-03-00	Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 15 do pralki	szt	1,000
50.	KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV	kmpl	1,000
60.	KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem wężowym	szt	1,000
70.	KNNR N008-02-16-02-02	Wymiana umywalki porcelanowej L-40 ze wspornikami z syfonem z PCW	kmpl	1,000
80.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
90.	KNR 215-04-15-01-41	Odpowietrznik automatyczny TACO Hy-VENT fi 15	szt	2,000
100.	KNR 215-04-15-06-30	Wymiana - Głowica termostatyczna wzmocniona Heimajer z czujnikiem wbudowanym, zakres temperatury 5-26 oC	szt	3,000
110.	KNNR N008-01-18-05-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej stojącej fi 15 z dwoma zaworami i wężykami w oplocie	szt	1,000
120.	KNR 401-03-36-01-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,500
130.	KNR 401-03-25-02-00	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w ceglach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł	metr	1,500
140.	KNNR N004-01-16-01-03	Zmiana miejsca położenia podejścia dopływowego do baterii zlewozmywakowej. Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 16	szt	2,000
150.	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt	1,000

DZIAŁ 3		Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	2,000
20.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	5,000
30.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	6,000

40. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynekowych lub podtynekowych o fi ponad 60mm	szt	6,000
50. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynekowych lub podtynekowych o fi do 60mm	szt	8,000
60. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego	metr	21,000
70. KNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej- TM typu RN1x8	szt	1,000
80. KNR 506-17-07-01-00	Sprawdzenie działania aparatu unifonu	szt	1,000
90. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle- dla przewodu do domofonu	metr	1,200
100. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm- dla przewodu do domofonu	metr	1,200
110. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski do domofonu w tynku na podłożu innym - istniejący przewód domofonowy YTDY ułożyć pod tynk	metr	1,200
120. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x8 przez przykręcenie do gotowego podłoża- analog	szt	1,000
130. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
140. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-oświetlenie 1-przedpokój+ łazienka;2-pokój + kuchnia	szt	2,000
150. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A (kuchienka elektryczna , kuchnia)	szt	2,000
160. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A (łazienka, pokój)-	szt	2,000
170. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	28,000
180. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	28,000
190. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	3,000
200. KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 25x15 łącznik prosty	metr	17,000
210. KNNR N005-02-12-01-25	Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	20,000
220. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	38,000
230. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	27,000
240. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym w pokoju	metr	3,000
250. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	9,000
260. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	11,000
270. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka poza strefą II)	szt	2,000
280. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (pokójx2, kuchniax2)	szt	4,000
290. KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane (pokójx4 i kuchniax1)	szt	5,000
300. KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane- (kuchienka elektryczna 2P)	szt	1,000
310. KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting(łazienka poza strefą I)	kmpl	1,000
320. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej- przedpokój , łazienka i kuchnia	szt	3,000
330. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej- pokój	szt	1,000
340. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
350. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
360. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
370. KNNR N005-04-06-01-00	Zakup kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW	szt	1,000
380. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy-linia zasilająca	szt	1,000
390. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny-	szt	6,000
400. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
410. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	14,000

DZIAŁ 4

Uwagi: Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na