


RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM
- nadbeton kl C25/30 (B30)

PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARÓW POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE POMIĘDZY ŚCIANAMI

ODPORNOŚĆ OGNIOWA STROPU: REI60



Średnicę zbrojenia REI podano na rysunku nad belką RS (jeśli jest wymagane)
Zbrojenie należy układać na stopkach belek z zachowaniem otuliny. Długość pręta REI = długość belki RS

Średnicę zbrojenia REI podano na rysunku nad belką RS (jeśli jest wymagane)
Zbrojenie należy układać na stopkach belek z zachowaniem otuliny. Długość pręta REI = długość belki RS

V000-R000-RL - strop nad pivnicą

Montaż				fck = C25/30			
Oznaczenie				Gr. stropu cm	Pow. m2	m3/m2	
Rectolight (RECTOLIGHT 12)				12+5	16,55	0,074	

Belki			
Typ	Dł. m	Ilość	Łącznie m
RS 114	4,00	12	
Suma częściowa		12	48,00
Całość		12	48,00

Wypełnienie stropu			
Oznaczenie		Ilość	
RECTOLIGHT 12		18	

Dekle			
Oznaczenie		Ilość	
Dekiel RL 12		12	

Zbrojenie REI			
Oznaczenie		Dł. m	
#12		24,00	
Waga (t)		0,021	

Siatka stalowa			
Oznaczenie		Wymiar m	
Siatka 5-20x20		20,89	
Waga (t)		0,011	

Zbrojenie przypodporowe			
Ozn.	Rodzaj	śr. mm	Dł. m
A	Pręty odgięte	8	1,20
Ilość		24	
Waga (t)		0,011	

500 MPa			
Oznaczenie		Ilość	
Siatka 5-20x20		20,89	
Waga (t)		0,021	

Nazwa obiektu	Budynek wielorodzinny Kategoria obiektu - XIII				
Temat	Przebudowa budynku wielorodzinnego, remont budynku gospodarczego				
Inwestor	Miasto Konin reprezentowane-PGKiM sp. z o.o. w Koninie 62-500 Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8				
Adres inwestycji	Konin 62-500, ul. Wiosny Ludów 15 działka geodezyjna nr 202 obręb Starówka				
Rysunek	Rzut stropu nad piwnicą				
Branża	konstrukcyjna				
Wykonał	mgr inż. Małgorzata Jarosz Spec. konstrukcyjna upr 10/97				
Opracował	mgr inż. arch. Radosław Nawara				
	<table border="1"> <tr> <td>Skala:</td><td>Nr rys.</td></tr> <tr> <td>1 : 50</td><td>K3</td></tr> </table>	Skala:	Nr rys.	1 : 50	K3
Skala:	Nr rys.				
1 : 50	K3				

Montaż		fck = C25/30	
Oznaczenie		Gr. stropu cm	Pow. m2
Rectolight (RECTOLIGHT 12)		12+5	16,55
			0,074
Wypełnienie stropu			
Oznaczenie		Ilość	
RECTOLIGHT 12		18	
Dekle			
Oznaczenie		Ilość	
Dekiel RL 12		12	
Belki			
Typ	Dł. m	Ilość	Łącznie m
RS 114	4,00	12	
Suma częściowa		12	48,00
Całość		12	48,00

Oznaczenie	Wymiar m	Pow, m2	Ilość
Siatka 5-20x20		20,89	

mgr inż. Małgorzata Jarosz Spec. konstrukcyjna upr 10/97	Data 10.2022	Skala: 1 : 50	Nr rys. K3
mgr inż. arch. Radosław Nawara	10.2022		