



1 - 1 szt



Program
Tynki czysto - wapienne
- RK39 (płaszczyzna)
- RK70 N (detal wypukły)
Kolor ścian 9389 keim palette exclusiv
Kolor detalów 9312 keim palette exclusiv
Rynny, rury spustowe, opierzenia - blacha tytan - cynk
W otworach okiennych i blendach pozbawionych
parapetów ceglanych wykonać parapety z cegły
o wysokości $h=\frac{1}{4}$.
Zastosować okna drewniane 3-szybowe
 $U_{max} = 0,90W/(m2xK)$, kolor 1013.
Zastosować parapety drewniane.

Nazwa obiektu	Budynek wielorodzinny Kategoria obiektu - XIII	
Temat	Przebudowa budynku wielorodzinnego, remont budynku gospodarczego , montaż instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody, montaż węzła ciepłego.	
Inwestor	Miasto Konin 62-500 Konin ul. Plac Wolności 1	
Adres inwestycji	Konin 62-500, ul. Wojska Polskiego 17 dz. geodezyjna nr 82/2 obręb Starówka, j. ew. m. Konin	
Rysunek	Elewacja północna - boczna	
Branża	architektoniczno - budowlana	
Wykonał	mgr inż. arch. Anna Morawiec Spec. architektoniczna upr 555/92	Data 08.2022
Opracował	mgr inż. arch. Radosław Nawara	Skala: 1 : 50
		Nr rys. 22