

E85-02-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

3 Maja 43/15 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe</b>		
10.	KNR 401-09-29-11-00	Wymiana okien na okna PCW 3-dzielne (R+R+RU) pow ponad 2,5 m2, wraz z obróbką obsadzenia pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY RĘCZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE. NALEŻY ZACHOWAĆ PODZIAŁ STOLARKI!	m2	5,771
	1)	2*(1,99*1,45)		5,771
20.	KNR 401-09-29-10-00	Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (RU+R) pow do 2,5 m2, wraz z obróbką obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY RĘCZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE. NALEŻY ZACHOWAĆ PODZIAŁ STOLARKI!	m2	2,116
	1)	1,48*1,43		2,116
30.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	5,000
40.	KNR 401-03-29-02-00	Analogia: powiększenie otworów drzwiowych	m2	0,455
	1) Łazienka	0,22*2,07		0,455
50.	KNR N002-11-04-01-00	Ościeznica stalowa FD-1	szt	4,000
60.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	25,000
70.	KNR 401-03-18-02-00	Analogia: obsadzenie ościeżnicy drzwi wejściowych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2	szt	1,000
80.	KNR 202-10-19-08-00	Drzwi wewnątrzklatkowe typu "Santos II" wyposażone w Ościeznica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębnekowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej	m2	1,600
90.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Drzwi do łazienki i kuchni z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła. W przypadku braku dostępności wykonać tuleje wentylacyjne	m2	3,200
	1)	0,8*2,0*2		3,200
100.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	3,200
	1)	(0,8*2,0)*2		3,200
110.	KNR 404-05-10-02-00	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m3	1,015
	1)	0,55*0,9*2,05		1,015
120.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
130.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	47,914
	1)	2,75*2,95+0,58*1,06+5,55*3,06+5,47*2,76+0,99*1,06+2,96*1,2+1,67*1,5		47,914
140.	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	159,182
	1) Ściany	(2,76*2+5,47*2+3,06*2+5,55*2+2,75*2+2,95*2+0,58*2)*2,56		118,374
	2) Sufity	2,76*5,47+3,06*5,55+2,75*2,95+0,58*1,06		40,808
150.	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2	m2	47,170
	1) Ściany	(1,06+2,96+1,9+1,2+2,19+1,5*2+1,67*2)*2,56		40,064
	2) Sufity	1,67*1,5+1,2*2,96+0,99*1,06		7,106
160.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	206,352
	1)	159,182+47,170		206,352
170.	KNR 202-20-13-01-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 mr	m2	118,374

180.	KNR 202-20-12-01-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40,064
190.	KNR 202-20-14-01-00	Gładzie gipsowe 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,106
200.	KNR 202-20-15-01-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40,808
210.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	4,000
220.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m <sup>3</sup>	4,000
230.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	1,000
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>Kod CPV 45330000-9: roboty wod-kan</b>		
10.	KNNR N008-01-08-01-00	Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie fi 15-20	metr	30,000
20.	KNNR N008-01-23-06-00	Demontaż wodomierza skrzydełkowego fi 15-20 Uwaga: wodomierze do ponownego montażu. Uwaga: wodomierze zabezpieczyć przed ich zabrudzeniem i uszkodzeniem.	szt	2,000
30.	KNNR N004-01-22-01-00	Dodatek za podejście do wodomierza domowego w rurociągach stalowych fi 15 zawór kulowy Uwaga: zmiana miejsca położenia wodomierzy	kmpl	2,000
40.	KNNR N004-01-40-01-10	Wodomierz skrzydełkowy JSW fi 15 (z łącznikami) z zaplombowaniem Uwaga: wodomierz z demontażu	kmpl	2,000
50.	KNNR N004-01-11-01-50	Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud. mieszkal. fi 16	metr	27,000
60.	KNR 532-01-04-02-01	Peszel (rura karbowana do rur) o średnicy w mm do 16	metr	25,000
70.	KNR 401-03-36-01-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	14,000
80.	KNR 401-03-25-02-00	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł	metr	14,000
90.	KNNR N004-01-16-01-03	Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 20	szt	10,000
100.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową PCV	kmpl	1,000
110.	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110	szt	1,000
120.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
130.	KNNR N004-01-35-01-00	Zawór czerpak M1 fi 15/20 - do pralki	szt	1,000
140.	KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV	kmpl	1,000
150.	KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
160.	KNNR N008-02-16-02-02	Wymiana umywalki porcelanowej L-50 ze wspornikami i syfonem z PCW	kmpl	1,000
170.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
180.	KNNR N008-02-22-07-00	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego PCW fi do 50 na ścianie	metr	8,500
190.	KNNR N004-02-07-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 50	metr	8,500
200.	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50 (umywalka, wanna, pralka, zlew)	szt	4,000
210.	KNNR N008-02-25-02-00	Demontaż zmywaka, zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kmpl	1,000
220.	KNNR N004-02-29-04-03	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na ścianie bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
230.	KNNR N004-01-37-03-05	Montaż baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej ściennej z 2-zaworami	szt	1,000
240.	KNR 401-03-33-08-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	3,000
250.	KNR 401-03-23-02-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły	szt	3,000
260.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: spuszczenie i ponowne napełnienie układu instalacji wodą	szt	1,000
270.	KNNR N008-04-22-07-00	Demontaż grzejnika stalowego płytowego (pokoje, kuchnia, łazienka)	kmpl	4,000
280.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie grzejników	szt	4,000

290.	KNNR N004-04-18-07-42	Montaż grzejników z demontażu 2 i 3 płytowy Uwaga:grzejniki z demontażu	szt	4,000
300.	KNR 035-02-15-04-00	Wymiana Głowic termostatyczny DANFOSS	szt	4,000
<b>DZIAŁ 3</b>		<b>Roboty elektryczne</b>		
20.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	5,000
30.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000
40.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	8,000
50.	KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	9,000
60.	KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	17,000
70.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	29,000
80.	KNR 403-11-29-01-00	Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2	szt	1,000
90.	WKNR W508-04-06-02-00	Sprawdzenie instalacji domofonowej i czyszczenie - kalkulacja własna	szt	1,000
100.	KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x8 (TM) przez przykręcenie do gotowego podłoża w przedpokoju-analog	szt	1,000
110.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC	szt	1,000
120.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 1.Pokój 1 i 2; 2.Kuchnia; 3.Łazienka+przedpokój	szt	3,000
130.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- 4. przedpokój+łazienka+ kuchnia; 5. pokój nr 1 i 2	szt	2,000
150.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	72,190
	1) Gniazda wtyczkowe -	(0,5+0,6+3+3,1+2,1+2,8+0,3)+(5,5+2,1+3,1+2,21+2,76+0,3)		28,370
	2) Gniazda wtyczkowe -	0,5+0,5+1,5+1,2+0,5+2,75+1,2+1,2+2,95+1,5		13,800
	3) Gniazda wtyczkowe	0,5+0,5+1,2+1,6+1,2+0,7+1,5+2,1		9,300
	5) Oświetlenie - przedpokój,	0,5+0,5+1,67+1,2+1,2+0,6+1,5+1,2+0,3+1,4		10,070
	6) Oświetlenie - pokój nr 1 i	0,5+0,5+2,95+1,2+1,2+3,1+1,2		10,650
160.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	87,900
190.	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	4,000
210.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	61,970
	1) Gniazda wtyczkowe -	(0,5+0,6+3+3,1+2,1+2,8+0,3)+(5,5+2,1+3,1+2,21+2,76+0,3)+5,1		33,470
	2) Gniazda wtyczkowe -	(0,5+0,5+1,5+1,2+0,5+2,75+1,2+1,2+2,95+1,5)+3,3		17,100
	3) Gniazda wtyczkowe	(0,5+0,5+1,2+1,6+1,2+0,7+1,5+2,1)+2,1		11,400
230.	KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym- pokój nr 1 i pokój 2	metr	5,500
240.	KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	27,920
	1) Oświetlenie - przedpokój,	(0,5+0,5+1,67+1,2+1,2+0,6+1,5+1,2+0,3+1,4)+5,1		15,170
	2) Oświetlenie - pokój nr 1 i	(0,5+0,5+2,95+1,2+1,2+3,1+1,2)+2,1		12,750
270.	KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	10,000
280.	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	22,000
300.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- kuchnia 5 szt. , pokój nr 1 -4 szt. , pokój nr 2-4szt.; przedpokój- 1szt.	szt	14,000
310.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 w łazience	szt	2,000
320.	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	1,000
330.	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej- kuchnia , łazienka, przedpokój	szt	3,000
340.	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej- pokoje x2,	szt	2,000
350.	KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t.	szt	1,000
360.	KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
370.	KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000

390. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy - linia zasilająca	szt	1,000
400. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
410. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
420. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna i punkty świetlne	szt	20,000
<b>DZIAŁ 4</b>	<b>Piwnica</b>		
10. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	1,000
20. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	1,500
<b>DZIAŁ 5</b>	<b>Uwagi:</b>		
10. 000-00-00-00-00	Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IP44.	szt	1,000