

E94-03-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Kilińskiego 6/13 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5	metr	46,540
	1)	$3,22*2+4,77*2+2,76*2+1,23*2+0,59*2+2,88*2+2,63*2+2,83*2+1,8*2+0,56*2$		46,540
20.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	17,093
	1)	$1,8*2,83+2,88*2,63+0,56*0,89+1,23*2,76+0,59*0,9$		17,093
30.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych kolejna warstwa	m2	12,058
	1)	$2,88*2,63+0,56*0,89+2,76*1,23+0,59$		12,058
40.	KNR 404-05-04-07-00	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z płytek	m2	2,882
	1)	$1,79*1,61$		2,882
50.	KNR 404-05-01-04-00	Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepek, w ilości do 61 deszczułek na 1 m2 posadzki	m2	24,379
	1)	$4,77*3,22+2,76*1,23+0,59*0,9+1,8*2,83$		24,379
60.	KNR 404-04-05-02-00	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust	m2	8,073
	1)	$2,63*2,88+0,56*0,89$		8,073
70.	KNR 202-26-11-02-60	Analogia: zagruntowanie 1-krotnie ATLAS GRUNTO-PLAST posadzek. Przyjęto zużycie 0,3kg/m2	m2	35,334
	1)	$3,22*4,77+1,23*2,76+0,59*0,9+1,79*1,61+2,63*2,88+0,56*0,89+1,8*2,83$		35,334
80.	KNNR N002-12-07-01-00	Analogia: wylewka grub 10 mm samopoziomującą masą szpachlową Atlas SMS 15. Przyjęto zużycie 16,6 kg/m2	m2	35,334
90.	KNR C003-03-12-04-00	Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej w łazience i kuchni	m2	10,955
	1)	$1,79*1,61+2,88*2,63+0,56*0,89$		10,955
100.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w kuchni i łazience	m2	13,340
	1)	$3,0*1,5+1,3*(1,61*2+1,79*2)$		13,340
110.	KNR 401-07-11-03-00	Analogia: Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym po skutych płytkach	m2	13,340
	1)	$13,340$		13,340
120.	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2	m2	43,294
	1) Korytarz	$2,84*(1,23*2+2,76*2+0,59*2)+1,23*2,76+0,59*0,9$		29,940
	2) Łazienka	$2,84*(1,79*2+1,61*2)+1,79*1,61-1,3*(1,61*2+1,79*2)$		13,354
130.	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	130,185
	1) Ściany	$2,84*(3,22*2+4,77*2+2,83*2+1,8*2+2,63*2+2,88*2+0,56*2)-(3,0*1,5)$		101,659
	2) Sufity	$3,22*4,77+1,8*2,83+2,63*2,88+0,56*0,89$		28,526
140.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	186,820
	1) Korytarz ściany i sufit	$2,84*(1,23*2+2,76*2+0,59*2)+1,23*2,76+0,59*0,9$		29,940
	2) Łazienka ściany i sufit	$2,84*(1,79*2+1,61*2)+1,79*1,61$		22,194
	3) Ściany	$2,84*(3,22*2+4,77*2+2,83*2+1,8*2+2,63*2+2,88*2+0,56*2)$		106,159
	4) Sufity	$3,22*4,77+1,8*2,83+2,63*2,88+0,56*0,89$		28,526
150.	KNR 202-08-15-04-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	151,486
	1) ściany	$2,84*(1,23*2+2,76*2+0,59*2)$		26,014
	2) ściany	$2,84*(1,79*2+1,61*2)$		19,312
	3) Ściany	$2,84*(3,22*2+4,77*2+2,83*2+1,8*2+2,63*2+2,88*2+0,56*2)$		106,159
160.	KNR 202-08-15-06-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	35,334
	1) sufit	$1,23*2,76+0,59*0,9$		3,926
	2) sufit	$1,79*1,61$		2,882
	3) Sufity	$3,22*4,77+1,8*2,83+2,63*2,88+0,56*0,89$		28,526
170.	KNR 202-26-11-02-60	Analogia: 1-krotne malowanie ścian i sufitów farbą gruntującą	m2	186,820
	1) Korytarz ściany i sufit	$2,84*(1,23*2+2,76*2+0,59*2)+1,23*2,76+0,59*0,9$		29,940

2) Łazienka ściany i sufit	$2,84 * (1,79 * 2 + 1,61 * 2) + 1,79 * 1,61$		22,194
3) Ściany	$2,84 * (3,22 * 2 + 4,77 * 2 + 2,83 * 2 + 1,8 * 2 + 2,63 * 2 + 2,88 * 2 + 0,56 * 2)$		106,159
4) Sufity	$3,22 * 4,77 + 1,8 * 2,83 + 2,63 * 2,88 + 0,56 * 0,89$		28,526
180. KNR 404-05-10-01-00	Analogia: demontaż kuchni węglowej	m3	0,300
190. KNR 404-05-10-02-00	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m3	0,727
1)	$1,74 * 0,55 * 0,76$		0,727
200. KNR 401-03-03-04-00	Analogia: zamurowanie otworów w kominach po zdemontowanych rurach spalinowych	m2	0,045
1)	$2 * (0,15 * 0,15)$		0,045
210. KNR 401-09-19-02-00	Analogia: Naprawa skrzydła okiennego	szt	1,000
220. KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	1,000
230. KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
240. KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	5,000
250. KNR 401-03-29-02-00	Analogia: powiększenie otworu drzwiowego	m2	0,952
1) Łazienka	$0,23 * 2,07$		0,476
2) Pokój	$0,23 * 2,07$		0,476
260. KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	4,000
270. KNR 401-03-18-02-00	Analogia: obsadzenie ościeżnicy drzwi wejściowych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2	szt	1,000
280. KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	25,000
290. KNR 202-10-19-08-00	Drzwi wewnątrzklatkowe typu "Ateron 80" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębnekowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej	m2	1,600
300. KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane skrzydło łazienkowe i do kuchni z otworami w dolnej części skrzydła. dopuszcza się zamontowanie tulei w skrzydłach drzwiowych	m2	3,200
1)	$0,8 * 2,0 * 2$		3,200
310. KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	3,200
1)	$0,8 * 2,0 * 2$		3,200
320. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	5,000
1)	5,0		5,000
330. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	5,000
340. CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	1,500
DZIAŁ 2			
CPV 45330000-9: roboty wod-kan			
10. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana sitka wylewki baterii zlewozmywakowej	szt	1,000
20. KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV	kmpl	1,000
30. KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
40. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową PCV	kmpl	1,000
50. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
60. KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor Uwaga:(butla na lokalu).	szt	1,000
70. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
DZIAŁ 3			
CPV 45311200-2-Roboty elektryczne			
10. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	4,000
20. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	5,000

30. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	5,000
40. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	6,000
50. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	9,000
60. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	29,000
70. KNR 403-11-29-01-00	Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2	szt	1,000
90. KNR 508-04-04-07-00	Montaż tablicy licznikowej 1f-mieszkaniowej (9 modułów)TLR-1F przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
120. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC-	szt	1,000
130. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-oświetlenie- 1. łazienka,przedpokój,kuchnia, spiżarnia; 2. pokój	szt	2,000
140. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A-3- kuchnia+spiżarnia, 4-łazienka, 5-pokój	szt	3,000
150. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	4,000
160. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	56,880
	1) Oświetlenie- przedpokój		13,300
	2) Oświetlenie- pokój		9,260
	3) Gniazda wtyczkowe 230V-		2,200
	4) Gniazda wtyczkowe 230V-		15,400
	6) Gniazda wtyczkowe 230V		16,720
170. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	56,880
190. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	28,860
	1) Oświetlenie- przedpokój		18,700
	2) Oświetlenie- pokój		10,160
200. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	40,020
	1) Gniazda wtyczkowe 230V-		2,500
	2) Gniazda wtyczkowe 230V-		18,700
	3) Gniazda wtyczkowe 230V		18,820
220. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym w pokojach	metr	4,000
230. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	8,000
240. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	16,000
250. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka poza strefą II)	szt	1,000
260. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (pokój- 4szt., kuchniax4, spiżarnia x 2	szt	10,000
300. KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświelt żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting(łazienka poza strefą I)	kmpl	1,000
310. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej- przedpokój , łazienka , kuchnia, spiżarnia	szt	4,000
320. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej- pokoje	szt	1,000
330. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p/t	szt	1,000
340. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
350. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
360. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
370. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny-	szt	5,000
380. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
390. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna (punkty świetlne również) wraz z piwnicą	szt	16,000

DZIAŁ 4

Roboty elektryczne w piwnicy- instalacja oświetlenia

10. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	1,000
20. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	1,000
40. KNNR N005-01-03-05-01	Rura winiduruowa gładka RL fi 18 N.T. na innym podłożu	metr	1,500
50. KNNR N005-02-03-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur	metr	2,000
60. KNNR N005-03-03-01-00	Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewód 2,5 mm2	szt	1,000
70. KNR 518-17-07-05-00	Montaż wyłącznika 1-biegunowego 6 A szczel n.t.	szt	1,000
80. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana-	kmpl	1,000

20. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	1,000
---------------------------	---	-----	-------

40. KNNR N005-01-03-05-01	Rura winidurowa gładka RL fi 18 N.T. na innym podłożu	metr	1,500
---------------------------	---	------	-------

50.	KNNR N005-02-03-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur	metr	2,000
-----	-----------------------	---	------	-------

60.	KNNR N005-03-03-01-00	Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewód 2,5 mm2	szt	1,000
-----	-----------------------	---	-----	-------

70. KNR 518-17-07-05-00	Montaż wyłącznika 1-biegunowego 6 A szczeł n.t.	szt	1,000
-------------------------	---	-----	-------

79. KNNR 515-17-07-05-00	Montaż wyłącznika 2-biegunowego 50A/25kA/10kV	kom	1,000
80. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44	kmpl	1,000

56: KNNR N005 03 04 02 00	Sprawa oświatowa zarowa poręczana bryguszeżem KOND E27 II 44 przykręcana-	imp.	1,000
---------------------------	--	------	-------

DZIAŁ 5

Uwagi: Łączniki montować na wysokości ok. 1,2m. Gniazda wtyczkowe